FORMATO 7 - PROPUESTA ECONÓMICA

Santa Rosa Del Sur, 29 noviembre 2025

Señores
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

REFERENCIA: **PROCESO DE CONTRATACIÓN NÚMERO SAMC-021-2025**.

CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO CON CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO LAS MERCEDES Y UNA PLACA DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LOS CANELOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR. (POR LOTES)


LOTE 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y Replanteo canchas	m2	315,51	$ 8.323,00	$ 2.625.989,73
SUBTOTAL PRELIMINARES					**$ 2.625.989,73**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1	Excavación manual canchas	m3	25,24	$ 55.724,00	$ 1.406.473,76
2,2	Relleno en recebo común compactado	m3	31,55	$ 140.197,00	$ 4.423.215,35
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS					**$ 5.829.689,11**
3	**CONCRETOS, CINTENCIÓN, MATALICA Y ACERO**				
3,1	Placa base concreto 10 cm 3000 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4.0 mm y acabado liso)	m2	315,51	$ 142.200,00	$ 44.865.522,00
3,2	Sellado de Juntas con brea y sellalon en pavimento de concreto rígido	m	214,08	$ 9.290,00	$ 1.988.803,20
3,3	Bordillo fundido en sitio 12x30 cm 3000 PSI (Incluye acero) Incluye transporte	m	74,54	$ 72.163,00	$ 5.379.030,02
3,4	Muros de contención y cimentación de malla sur (Cimiento corrido, columnas, contrapeso) según plano cada 2.5 m concreto 24,5 Mpa (3500 psi)	m3	2,66	$ 1.000.000,00	$ 2.660.000,00
3,5	Gradería en concreto 24,5 MPa	m3	5,94	$ 193.616,00	$ 1.150.079,04
3,6	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas,	m2	160,00	$ 149.909,00	$ 23.985.440,00

	tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)				
3,7	Andenes en concreto e:0,08 m 21 MPa (incluye malla electrosoldada)	m2	106,15	$ 197.154,00	$ 20.927.897,10
3,8	Columnas circulares en concreto de 21 MPa (3.000 psi) soporte malla contra impacto.	m3	1,04	$ 1.154.975,00	$ 1.201.174,00
3,9	Vigas en concreto de 21 MPa (3.000 psi) soporte malla contra impacto.	m3	1,19	$ 863.601,00	$ 1.027.685,19
SUBTOTAL CONCRETOS, CINTENCIÓN, MATALICA Y ACERO					**$ 103.185.630,55**
4	**ACERO**				
4,1	Acero de refuerzo 420 MPa (60.000 psi)	kg	469,94	$ 11.044,00	$ 5.190.017,36
	SUBTOTAL ACERO				**$ 5.190.017,36**
5	**OTROS**				
5,1	Suministro e instalación de dos arquerías múltiples fijas, incluye malla de microfútbol 100% nylon 5 tipo caña, tableros en fibra de vidrio con aro y mallas (Incluye transporte)	glb	1	$ 8.610.888,00	$ 8.610.888,00
5,2	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	380,00	$ 8.125,00	$ 3.087.500,00
5,3	Suministro e instalación de maquinaria biosaludable incluye (Ejercitador adulto E7PPE-TUB,E20TWI-TUB,E4EST-TUB,E12ELI-TUB ANCLAJES INCLUIDO CON CADA MAQUINA(PERFORACION 50 DE FONDO X 30 ANCHO X 30 LARGO)	und	1,00	$ 10.434.545,00	$ 10.434.545,00
5,4	Suministro e instalación de Banca De Parque en Acero	und	4,00	$ 689.000,00	$ 2.756.000,00
5,5	Muro tolete para cimientos en soga, según planos	m2	10,86	$ 245.080,00	$ 2.661.568,80
	SUBTOTAL OTROS				**$ 27.550.501,80**
	COSTO DIRECTO				**$ 144.381.828,55**
	Administración		37,98%		$ 54.836.218,48
	Imprevisto		1,00%		$ 1.443.818,29
	Utilidad		5,00%		$ 7.219.091,43
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO[A + B + C + D] $				**207.880.956,75**

El valor total incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos – impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como

del orden departamental y MUNICIPAL, legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc)



VICTOR INGENIERIA & CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S – VINCOCOL S.AS
REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
C.C 91.539.817 DE BUCARAMANGA
T.P 6820220-6773 STD