

PRESUPUESTO APROXIMADO					
Suministro e instalacion de pisos en baldosa, construccion de cunetas, impermeabilizacion de muro en el restaurante de la institucion educativa rural Fray Martin de Porres del municipio de segovia.					
MUNICIPIO DE: SEGOVIA					
FECHA	6 DE NOVIEMBRE DE 2025				
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	PRELIMINARES				
1	IMPERMEABILIZACION DE MURO Y CONSTRUCCIONES				
1,1	construccion de cuneta en "V" en concreto de 21 Mpa desarrollo de 0,50 m espesor de 0,08m incluye suministro y colocacion del concreto, entresuelo 15cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos los demas elementos necesarios para su correcta construccion. Según diseño	m	53	\$ 69.731	\$ 3.671.575
1,2	construccion de mortero de nivelacion para pisos en dosificacion 1:4, incluye separaciones perimetrales y dilataciones.	m2	60	\$ 50.748	\$ 3.044.880
1,3	Suministro e instalacion de impermeabilizacion de Muro igol denso de sika o similar. Incluye igol imprimante y plastico (polietileno negro calibre 5)	m2	100	\$ 68.943	\$ 6.894.277
1,4	suministro e instalacion de piso en baldosa de grano n°1-2 de hasta 40 cm para uso intenso de primera calidad que cumpla con la norma NTC 2849, incluye varilla de dilatacion en plastico de 4 mm, en cuadrículas de 2,10 x 2,10 mt., lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio. mortero de pega 1:4 proteccion de muros, puertas, y desagues, polietileno en primer nive, cera polimerica liquida para el mortero de pimer nivel agregar 3% de cal del peso del cemento.	m2	60	247.654	\$ 14.859.268
PRESUPUESTO TOTAL					\$ 28.470.000


 NOMBRE: CESAR AUGUSTO PEREZ
 CEDULA: 1038541515
 BARRIO: PALOCABILDO REMEDIOS
 CEL: 3117289796
 CORREO: cesar1988.cap@gmail.com