

PRESUPUESTO APROXIMADO					
Construccion de granos de pisos en baldosa, construccion de cunetas, impermeabilizacion en muro del colegio Fray Martin de Porres del municipio de segovia.					
MUNICIPIO DE: SEGOVIA					
FECHA	9 DE NOVIEMBRE DE 2025				
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1,1	construccion de cuneta en "V" en concreto 0,08m incluye suministro y colocacion del concreto	m	40	\$ 70.000	\$ 2.800.000
1,2	Vaciado de mortero de nivelacion para pisos	m2	60	\$ 52.000	\$ 3.120.000
1,3	aplicacion de impermeabilizacion de Muro igol denso de sika o similar. Incluye igol imprimante y plastico	m2	90	\$ 69.000	\$ 6.210.000
1,4	suministro e instalacion de piso en baldosa de grano n°1-2 de hasta 40 cm para uso intenso de primera calidad que cumpla con la norma NTC 2849, incluye varilla de dilatacion en plastico de 4 mm, en cuadrículas de 2,10 x 2,10 mt., lechada, destroncada, pulida, brillada en el sitio. mortero de pega 1:4	m2	62	300.000	\$ 18.600.000
1,5	Trasporte desde la cabecera municipal hasta la Institucion Educativa	global	1	\$ 800.000	\$ 800.000
PRESUPUESTO TOTAL					\$ 31.530.000

NOMBRE: Gregorio Pineda A
 CEDULA: 8026945
 BARRIO:
 CEL: 3116429049
 CORREO: