**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU´s)**
**ITEMS NO PREVISTOS**

| ITEM | INSUMO | TIPO | UNIDAD | REND. | UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **INP-01** | **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA DE PARED** | **Actividad** | **M2** | | | **$ 116.618,68** |
| | CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria) | Cuadrilla | HR | 1,84 | $ 23.915,00 | $ 44.030,93 |
| | EQUIPO DE TRANSPORTE | Equipos | DIA | 0,03 | $ 23.915,00 | $ 717,45 |
| | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | Herramienta | UND | 0,02 | $ 3.311,00 | $ 66,22 |
| | BOQUILLA ALFACOLOR 1-3 | Insumo | KG | 0,25 | $ 8.030,00 | $ 2.007,50 |
| | CERAMICA PISO | Insumo | M2 | 1,10 | $ 48.000,00 | $ 52.800,00 |
| | ACARREO INTERNO | Insumo | UND | 0,70 | $ 1.733,00 | $ 1.213,10 |
| | ALFALISTO BLANCO O SIMILAR | Insumo | KG | 4,50 | $ 3.500,00 | $ 15.750,00 |
| | AGUA LITRO | Insumo | LT | 1,08 | $ 31,00 | $ 33,48 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR ITEM CON AIU INCLUIDO** | **35,00%** | **$ 157.435,00** |

**EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.**
R. L. AIDA INES DUQUE MONCADA
Contratista

**VICTOR HUGO BERNAL ESCUDERO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor