Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,20	**Malla metálica resistente a la corrosión con mesh de 630 x 787 / m para terminal de ventilación**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrarán e instalarán malla metálica resistente a la corrcosión con mesh 630 x 787 /m en la terminal de ventilación.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Malla metálica resistente a la corrcosión con mesh 630 x 787 /m.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Accesorios hierro galvanizado.
- Tubería en hierro galvanizado.
- Accesorios PVC sanitaria

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de malla mtálica en trerminal de ventilación realizada y aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,19	**Conexión terminal de ventilación en HD ø 4" a bajante PVC-S ø 4"**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalar+án acecesorios en hierro galvanizado.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Accesorios hierro galvanizado.
- Tubería en hierro galvanizado.
- Accesorios PVC sanitaria.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Accesorios hierro galvanizado.
- Tubería en hierro galvanizado.
- Accesorios PVC sanitaria

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de conexión a trerminal de ventilación realizada y aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: **N.P. 35,2,18**	**Terminal de ventilación en HD ø 4"**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalar+án acecesorios en hierro galvanizado.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Codos hierro galvanizado.
- Tubería en hierro galvanizado.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Codos hierro galvanizado.
- Tubería en hierro galvanizado.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de trerminal de ventilación realizada y aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: **N.P. 35,2,17**	**Rejilla ventilación en acero inoxidable 5" x 4½"**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará rejilla en acero inoxidable.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
-

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Rejilla de ventilación en acero inoxidable.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de rejilla de ventilación, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	***Consejo Superior de la Judicatura*** *Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo* *Unidad de Infraestructura Física*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: **N.P. 35,2,16**	**Válvula minivent**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará vávula minivent.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
-

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Vávula minivent.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de válvula minivent, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: **N.P. 35,2,15**	**Marcación de bajantes de tuberías en PVC con aerosol que incluya flecha con sentido del flujo, agua desaguada y número de bajante. Color azul rey u similar para agua potable, cian o similar para PVC-S ALL y verde para PVC-S ARD**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se utilizará plantilla y spary de color para la marcación de las tuberías adosadas y colgantes.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Spray de color.
- Plantilla de marcación.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Spray de color.
- Plantilla de marcación.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de marcación de tubería realizada y aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,14	**Suministro e instalación de acceosrios para tubería en acero inxoidable**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán accesorios en acero insxidable roscados.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Accesorio roscado en acero inoxidable..

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de accesorio en acero inoxidable, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,13	**Suministro e instalacionde tubería en Acero Inoxidable tipo sanitario adosada a muro y descolgada**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará las tuberías acero inoxidable tipo sanitario para la red de desagües.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería acero inoxidable tipo sanitaria.
- Chazos.
- Soporte doble aleta.
- Chazo multipropósito rosca interna.
- Soporte tipo pera.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro lineal (ml) de tubería suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,12	**Niple pasamuro en acero inoxidable ø 3"**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán niple pasamuro en acero inoxidable para todas las salidad de conexión del tanque de almaceanmiento de agua a una tibería.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Niple pasamuro en acero inoxidable.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Niple pasamuro en acero inoxidable..
- Adaptadores macho.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de niple pasamnuiro en acero inoxidable, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,11	**Junta de expansión PVC ø 4"**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán junta de expansión en PVC en las bajantes de desagues y columnas de ventilación.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Junta de expansión en PVC
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Accesorios en acero inoxidable y PVC.
- Adaptadores macho.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de junta de expansión PVC suministrada e instalada, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,10	**Transición Acero Inoxidable ø 3" - PVC ø 4"**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán los accesorios en accerios inoxidable y PVC y materiales requeridos para realzair la transición de un material a otro.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Accesorios de unión en acero inoxidable y PVC
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Accesorios en acero inoxidable y PVC.
- Adaptadores macho.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de transición de acero inoxidable a PVC suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,9	**Cúpula tragante con sosco**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán las cúpulas tragantes junto con sus respectivos soscos adaptadores para la conexión a la red de desagües.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Cúpula tragante metálica.
- Adaptadores macho.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de c+úpula tragnate con sosco suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,8	**Válvula de compuerta NRS NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán las válvulas de compuerta NRS NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, junto con sus respectivos adaptadores macho del mimso material de la tubería a la que controla el flujo.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Válvulas de compuerta NRS NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.
- Adaptadores macho.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de válvula de compuerta suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,7	**Suministro e instalación punto sanitario y ventilación**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán las tuberías PVC sanitaria tipo pesada para la red de desagües y PVC sanitaria tipo liviana, accesorios en PVC Sanitaria requeridos para la instalación de lso diferenets aparatos sanitarios a la red de desagüse y ventilación prindipal. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. Los accesorios serán en PVC sanitaria.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Rejilla metálica para desagüe de pison.
- Tubería PVC sanitaria tipo pesada y tipo liviana.
- Accesorios PVC sanitaria.
- Acondicionador PVC y CPVC.
- Soldadura PVC.
- Estopa.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de punto de desgüe y ventialñción suministrado e instalado con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,6	**Sifón PVC-S 180° ø 2". Incluye rejilla metálica cuadrada 10x10 y sosco**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán la rjejilla metálica de desagüe para piso, las tuberías PVC sanitaria tipo pesada para la red de desagües, sifón de 180° y codo de 45° C x E y con sus respectivos accesorios en PVC Sanitaria. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. Los accesorios serán en PVC sanitaria.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Rejilla metálica para desagüe de pison.
- Tubería PVC sanitaria.
- Accesorios PVC sanitaria.
- Acondicionador PVC y CPVC.
- Soldadura PVC.
- Estopa.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de desagüe de piso con sifón suministrado e instalado con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,5	**Suministro e instalación de columa de ventilación en tubería PVC Liviana**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará las tuberías PVC sanitaria tipo liviana para la ventialción de la red de desagües, con sus respectivos accesorios en PVC Sanitaria. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. Los accesorios serán en PVC sanitaria. Se realziará el anclaje de la tubería al elemento estructural o arquitectónico mediante el uso de soportes adecuados como son ancñajes de tipo doble aleta.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Perforar las placa en la que se anclará el soprote de la tuebría.
- Insertar en la perforación de la placa el chazo.
- Insertar los chazos correspondientes.
- Instalar el soporte con los tornillos de sujeción.
- Insertar la tubería dentro del soporte.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería PVC sanitaria tipo liviana.
- Accesorios PVC sanitaria.
- Acondicionador PVC y CPVC.
- Soldadura PVC.
- Estopa.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro lineal (ml) de tubería suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,4	**Sumnistro e instalación de bajante PVC Sanitaria**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará las tuberías PVC sanitaria tipo pesada para la red de desagües, con sus respectivos accesorios. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. Los accesorios serán en PVC sanitaria. Se realziará el anclaje de la tubería al elemento estructural o arquitectónico mediante el uso de soportes adecuados como son ancñajes de tipo doble aleta.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Perforar las placa en la que se anclará el soprote de la tuebría.
- Insertar en la perforación de la placa el chazo.
- Insertar los chazos correspondientes.
- Instalar el soporte con los tornillos de sujeción.
- Insertar la tubería dentro del soporte.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería PVC sanitaria.
- Accesorios PVC sanitaria.
- Acondicionador PVC y CPVC.
- Soldadura PVC.
- Estopa.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro lineal (ml) de tubería suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,2	**Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria descolgada**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará las tuberías PVC sanitaria tipo pesada para la red de desagües, con sus respectivos accesorios. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. Los accesorios serán en PVC sanitaria. Los soportes seran tipo pera, con varilla roscada zincada y chaso mulitporposito rosca interna.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Perforar las placa en la que se desolgará el soprote de la tuebría.
- Insertar en la perforación de la placa el chazo multipropósito.
- Cortar la varilla roscada zaincada conforme a la altura de la tubería, verificando el cumplimiento de la pendiente mínima de diseño.
- Instalar el soporte en la varillaroscada.
- Insertar la tubería dentro del soporte.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería PVC sanitaria.
- Accesorios PVC sanitaria.
- Acondicionador PVC y CPVC.
- Soldadura PVC.
- Estopa.
- chazo multiuso rosca interna 3/8" x 2".
- Varilla roscada zincada 3/8".
- Tuerca 3/8".
- Soporte tipo pera.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.
- Taladro percutor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro lineal (ml) de tubería suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,3	**Suministro e instalación de tubería PVC Liviana**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará las tuberías PVC sanitaria tipo liviana para la red de ventilación de desagües, con sus respectivos accesorios en PVC sanitaria. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. Los accesorios serán en PVC sanitaria.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería PVC sanitaria tipo liviana.
- Accesorios PVC sanitaria.
- Acondicionador PVC y CPVC.
- Soldadura PVC.
- Estopa.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro lineal (ml) de tubería suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,2,1	**Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará las tuberías PVC sanitaria tipo pesada para la red de desagües, con sus respectivos accesorios. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. Los accesorios serán en PVC sanitaria.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería PVC sanitaria.
- Accesorios PVC sanitaria.
- Acondicionador PVC y CPVC.
- Soldadura PVC.
- Estopa.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro lineal (ml) de tubería suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,15	**Marcación de bajantes de tuberías en PVC con aerosol que incluya flecha con sentido del flujo, agua desaguada y número de bajante. Color azul rey u similar para agua potable, cian o similar para PVC-S ALL y verde para PVC-S ARD**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se utilizará plantilla y spary de color para la marcación de las tuberías adosadas y colgantes.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Spray de color.
- Plantilla de marcación.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Spray de color.
- Plantilla de marcación.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de marcación de tubería realizada y aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,14	**Niple pasa muros en acero inoxidable L ≤ 0,5**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán niple pasamuro en acero inoxidable para todas las salidad de conexión del tanque de almaceanmiento de agua a una tibería.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Niple pasamuro en acero inoxidable.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Niple pasamuro en acero inoxidable..
- Adaptadores macho.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de niple pasamnuiro en acero inoxidable, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,13	**Conexión a red existente PVC ø 1½"" - Acero Inoxidable ø 2½"**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán los accesorios en accerios inoxidable y PVC y materiales requeridos para realzair la transición de un material a otro.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Accesorios de unión en acero inoxidable y PVC
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Accesorios en acero inoxidable y PVC.
- Adaptadores macho.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de transición de acero inoxidable a PVC suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,12	**Conexión a red existente metálica ø 2" - Acero Inoxidable ø 2½"**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán los accesorios en accerios inoxidable y PVC y materiales requeridos para realzair la transición de un material a otro.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Accesorios de unión en acero inoxidable y PVC
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
-

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Accesorios en acero inoxidable y hierro dúctl.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de transición de acero inoxidable a otro metal suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,11	**Medidor de agua ø 2"**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará medidor tipo Wolmannt junto con los accesorios para su coprrecta instalación.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Macromedidor tipo Wolmannt.
- Accesorios para su instalación.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Macromedidor tipo Wolmannt.
- Accesorios para su instalación.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de macromedidor tipo Woltmann suministrado instalado con sus repectivos accesorios, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,10	**Suministro e instalación punto de agua fría**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán las tuberías PVC presión, accesorios en PVC presión requeridos para la instalación de lso diferentes aparatos sanitarios a la red de suministro de agua prindipal. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. Los accesorios serán en PVC presión.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería PVC presión.
- Accesorios PVC presión SCH 40.
- Acondicionador PVC y CPVC.
- Soldadura PVC.
- Estopa.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de punto de suministro de agua instalado con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,9	**Válvula de compuerta NRS NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán las válvulas de compuerta NRS NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR, junto con sus respectivos adaptadores macho del mimso material de la tubería a la que controla el flujo.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Válvulas de compuerta NRS NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.
- Adaptadores macho.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de válvula de compuerta suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,8	**Suministro e instalación accesorio en acero inoxidable 316**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará las tuberías acero inoxidable 316 - 316L para la red de desagües.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería acero inoxidable 316 - 316L.
- Chazos.
- Soporte doble aleta.
- Chazo multipropósito rosca interna.
- Soporte tipo pera.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro lineal (ml) de tubería suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,7	**Suministro e instalacionde tubería en Acero Inoxidable tipo 316L SCH 40 adsoada a concreto ø 2½" trabajo en altura con silla de suspensión**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalarán accesorios en acero insxidable roscados.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Accesorio roscado en acero inoxidable..

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.
-Arnés de seguridad certificado. -
- Líneas de vida certificadas.
- Silla de suspesión certificada

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por unidad (un) de accesorio en acero inoxidable, una vez aprobada por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,8	**Suministro e instalación accesorio en acero inoxidable 316**

2. UNIDAD DE MEDIDA: UN

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará las tuberías acero inoxidable 316 - 316L para la red de desagües.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería acero inoxidable 316 - 316L.
- Chazos.
- Soporte doble aleta.
- Chazo multipropósito rosca interna.
- Soporte tipo pera.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro lineal (ml) de tubería suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**MAJAGUAL**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA DE MAJAGUAL**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,5	**Columna de agua en tubería PVC-P**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará las tuberías PVC presión para la red de suministro, con sus respectivos accesorios. Se utilizarán tubería y accesorios PVC presión RDE 21 para diámetros de 3", 2 ½", 2", 1 ½", 1 ¼" y superiores, RDE 13.5 para diámetros de 1", RDE 11 para diámetros de ¾" y RDE 9 para diámetros de ½". Las uniones se harán mediante soldadura PVC. Los accesorios serán PVC presión SCH 40. Los soportes serán tipo doble aleta o similar.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería PVC presión.
- Accesorios PVC presión.
- Acondicionador PVC y CPVC.
- Soldadura PVC.
- Estopa.
- Chazos
- Soporter tdoble aleta o similar.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro lineal (ml) de tubería suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**MAJAGUAL**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA DE MAJAGUAL**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,4	**Suministro e instalación de tubería PVC-P embebida**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará las tuberías PVC presión para la red de suministro, con sus respectivos accesorios. Se utilizarán tubería y accesorios PVC presión RDE 21 para diámetros de 3", 2 ½", 2", 1 ½", 1 ¼" y superiores, RDE 13.5 para diámetros de 1", RDE 11 para diámetros de ¾" y RDE 9 para diámetros de ½". Las uniones se harán mediante soldadura PVC. Los accesorios serán PVC presión SCH 40. Los soportes serán tipo doble aleta o similar.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería PVC presión.
- Accesorios PVC presión.
- Acondicionador PVC y CPVC.
- Soldadura PVC.
- Estopa.
- Chazos
- Soporter tdoble aleta o similar.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.
- Andamino certidficado.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro lineal (ml) de tubería suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**MAJAGUAL**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA DE MAJAGUAL**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,3	**Suministro e instalación de tubería PVC-P descolgada**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará las tuberías PVC presión para la red de suministro, con sus respectivos accesorios. Se utilizarán tubería y accesorios PVC presión RDE 21 para diámetros de 3", 2 ½", 2", 1 ½", 1 ¼" y superiores, RDE 13.5 para diámetros de 1", RDE 11 para diámetros de ¾" y RDE 9 para diámetros de ½". Las uniones se harán mediante soldadura PVC. Los accesorios serán PVC presión SCH 40. Los soportes ser+án tipo pera con cahzo mulitiporpósito rosca interna y varilla roscada zincada.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería PVC presión.
- Accesorios PVC presión.
- Acondicionador PVC y CPVC.
- Soldadura PVC.
- Estopa.
- Chazo multiporpósito rsca interna.
- Varilla roscada zincada.
- Soporter tipo pera

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro lineal (ml) de tubería suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**MAJAGUAL**
UBICACIÓN / SECTOR:	**PALACIO DE JUSTICIA DE MAJAGUAL**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,2	**Suministro e instalación de tubería PVC-P**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:
Se suministrará e instalará las tuberías PVC presión para la red de suministro, con sus respectivos accesorios. Se utilizarán tubería y accesorios PVC presión RDE 21 para diámetros de 3", 2 ½", 2", 1 ½", 1 ¼" y superiores, RDE 13.5 para diámetros de 1", RDE 11 para diámetros de ¾" y RDE 9 para diámetros de ½". Las uniones se harán mediante soldadura PVC. Los accesorios serán PVC presión SCH 40.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.
- Consultar y verificar procesos de instalación según el fabricante de la tubería.
- Quitar la rebaba producto del corte efectuado.
- Limpiar las áreas a soldar.
- Aplicar la cantidad apropiada de limpiador y acondicionador PVC. .
- Aplicar la cantidad apropiada de lubricante soldadura PVC.
- Insertar el accesorio en la tubería y girar 90°.

5. MATERIALES A UTILIZAR.
- Tubería PVC presión.
- Accesorios PVC presión.
- Acondicionador PVC y CPVC.
- Soldadura PVC.
- Estopa.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro lineal (ml) de tubería suministrada e instalada con sus repectivos accesorios, una vez aprobado por la Interventoría.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Unidad de Infraestructura Física

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE

MUNICIPIO:	**SINCELEJO**
UBICACIÓN / SECTOR:	**TORRE A-B**
1 ÍTEM: N.P. 35,1,1	**Desmonte y retiro de tubería PVC presión**

2. UNIDAD DE MEDIDA: ML

3. DESCRIPCIÓN:
Se desmontara y retirará del frente de obra al centro de acopío de RCD las tuberías de PVC presión requeridas.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

5. MATERIALES A UTILIZAR.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor.

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
La mediad y pago será por metro (ml) de tubería PVC desintalada y retirada al centro de acopio de RCD.