

OFERTA ECONOMICA

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Mosquera (Cundinamarca).

Asunto: SELECCIÓN DE CONTRATACION (ESCRIBA EL NUMERO DEL PROCESO)

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de *CLAUDIA ROCIO GOMEZ PERDOMO C.C. 52854244 TEAM COLOMBIAN CORP* presenta oferta económica para el presente proceso de contratación, así:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - MOSQUERA

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA

NIT 899.999.034-1

MANTENIMIENTO EQUIPO DE ORDEÑO

ITEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO
MANTENIMIENTO EQUIPO DE ORDEÑO LOTE								

1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO EQUIPO DE ORDEÑO	Mantenimiento preventivo-correctivo: Asistencia técnica del servicio mecánico y reparación, que incluye seguimiento y control del equipo mecánico de ordeño gea westfalia de seis puestos.	UNIDAD	3	$ 152.000	$ 28.880	$ 180.880	$ 542.640
2	EQUIPO DE ORDEÑO PORTÁTIL DE 2 PUESTOS ELÉCTRICO	Mantenimiento preventivo-correctivo: reparación y servicio mecánico, del equipo de ordeño eléctrico portátil de 2 puestos de la unidad de caprinos.	UNIDAD	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050
3	ACEITE PARA LUBRICACIÓN BOMBAS DE VACÍO, GRADO ISO 68.	Suministro e instalación de aceite para lubricación bombas de vacío, grado ISO 68.	CUÑETE X 5 GALONES	2	$ 351.500	$ 66.785	$ 418.285	$ 836.570
4	Filtros de cartucho soldados desechables	Suministro e instalación de filtros de cartucho soldados desechables, SN 455, de 455 mm x 60 mm, adaptable a la canastilla para filtrar la leche en el equipo de ordeño.	CAJA X 400 UN	1	$ 190.000	$ 9.500	$ 199.500	$ 199.500
5	MANGUERA PARA CONDUCCIÓN DE LECHE, DE DIÁMETRO 5/8	Suministro e Instalación de manguera para conducción de leche, de diámetro 5/8, con norma 616 de 2006 para conducción de alimentos y trasparente, para utilizarla en la Salida de la unidad de ordeño y comunicarla con las cámaras de medición.	METRO	18	$ 54.150	$ 2.708	$ 56.858	$ 1.023.435

6	MANGUERA DE DOBLE PULSACIÓN PARA CONDUCCIÓN DE VACÍO, DE DIÁMETRO 1/4	Suministro e instalación de manguera de doble pulsación para conducción de vacío, de diámetro 1/4, siliconada y trasparente, para utilizarla en la salida del pulsador hasta la unidad de ordeño.	METRO	16	$ 45.600	$ 2.280	$ 47.880	$ 766.080
7	TUBO CORTO DE VACÍO	Suministro e instalación de tubo corto de vacío para conducción de vacío y pulsado de divisor de aire a casquillos de la unidad de ordeño.	UNIDAD	48	$ 8.550	$ 428	$ 8.978	$ 430.920
8	KIT INTERNO CÁMARA DE MEDICIÓN	Suministro e instalación kit completo de membranas siliconadas diámetro 53.5 x 8.6 y trompo, para la cámara de Medición del equipo de ordeño gea westfalia	UNIDAD	6	$ 351.500	$ 17.575	$ 369.075	$ 2.214.450
9	CÁMARA DE MEDICIÓN WF DP 21 COMPLETA	Suministro e instalación de la cámara de medición completa, con tapa, válvula y sensor para la medición de leche, conecta con sistema soporte AXI vacío e identificación con Metatron para la medición de leche.	UNIDAD	3	$ 1.211.250	$ 60.563	$ 1.271.813	$ 3.815.438
10	BOMBA DE LECHE	Suministro e instalación bomba de leche 220 V con soporte y adaptación salida Clamp 1 1/2" con caja de control manual y protector conexión eléctrica a pulsado manual de la sala de ordeño.	UNIDAD	1	$ 2.755.000	$ 523.450	$ 3.278.450	$ 3.278.450

11	SELLO MECÁNICO BOMBA DE LECHE	Suministro e instalación de sello mecánico bomba de leche, diámetro ¾ por 80mm.sistema de sello resorte, grafito, porcelana formando una sola pieza. Para la bomba de leche.	UNIDAD	2	$ 166.250	$ 31.588	$ 197.838	$ 395.675
12	PEZONERAS DE GOMA STANDARPRO CLASSIC 300	Suministro e instalación de juego de pezoneras standarPro en goma 2.550 ordeños, para la unidad de Ordeño WF classic 300, del equipo de ordeño gea westfalia.	JUEGO	12	$ 114.000	$ 5.700	$ 119.700	$ 1.436.400
13	EMPAQUE TRICLAMP DE 11/2"	Suministro e instalación empaque sanitario triclamp siliconado de 1 1/2" para sistema de conducción de lavado del equipo de ordeño	UNIDAD	36	$ 5.463	$ 1.038	$ 6.500	$ 234.014
14	EMPAQUE TRICLAMP DE 2"	Suministro e instalación empaque sanitario triclamp siliconado de 2" para sistema de conducción de leche del equipo de ordeño	UNIDAD	24	$ 5.463	$ 1.038	$ 6.500	$ 156.009
15	TAZA COLECTOR DE LECHE	Suministro e instalación taza colector de leche StandarPro Classic 300 incluye kit empaques y válvula.	UNIDAD	6	$ 166.250	$ 8.313	$ 174.563	$ 1.047.375
16	KIT COMPLETO TAZA COLECTOR CLASSIC 300	Suministro e instalación Kit válvulas y empaques completo de la unidad de ordeño StandarPro Classic 300 WF	UNIDAD	12	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575	$ 2.034.900
17	SENSOR DE UNIDAD FINAL	Suministro e instalación de sensor de unidad final en filamento gea westfalia para unidad final de 70 lts.	UNIDAD	1	$ 584.250	$ 29.213	$ 613.463	$ 613.463

18	DESVIADOR COMPASS WF DE LAVADO	Suministro e instalación desviador de lavado Compass WF con válvula a tina de lavado para retorno de soluciones de lavado del equipo de ordeño, con calibración y dosificación.	UNIDAD	1	$ 2.161.250	$ 108.063	$ 2.269.313	$ 2.269.313
19	VÁLVULA DRENAJE DE UNIDAD FINAL	Suministro e instalación Válvula completa WF UF unidad final con salida y drenaje de la unidad final, trompo sellador lavado de equipo de ordeño	UNIDAD	1	$ 147.250	$ 7.363	$ 154.613	$ 154.613
20	CORREA INDUSTRIAL TIPO A	Suministro e instalación de correas tipo A para la bomba de vacío	UNIDAD	4	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 108.528
21	KIT PULSADOR HC 150 WF	Suministro e instalación Kit completo para pulsador hc 150 WF	UNIDAD	3	$ 351.500	$ 17.575	$ 369.075	$ 1.107.225
22	KIT EMPAQUES UNIDAD FINAL 50 LTS	suministro e instalación de acoples en acero inoxidable para codos manilares, tapón UF, tapón sensor de unidad final y trampa de vacío.	UNIDAD	1	$ 1.615.000	$ 306.850	$ 1.921.850	$ 1.921.850
23	TAPÓN DRENAJE LEEC DE LAVADO	Suministro e instalación del tapón de drenaje pico de pato del Leec de lavado de las unidades de ordeño	UNIDAD	24	$ 8.550	$ 428	$ 8.978	$ 215.460
24	JUEGO DE PALETAS BOMBA DE VACÍO RPS 2100	Suministro e instalación del juego de paletas para la bomba de vacío RPS 2100 WF en material KEVLAR, resistente a la fricción y a las altas temperaturas	JUEGO	1	$ 3.800.000	$ 190.000	$ 3.990.000	$ 3.990.000

25	CORDÓN RETIRADO, NYLON PARA RETIRADOR AUTOMÁTICO	Suministro e instalación del cordón tipo nylon resistente para pieza retirador automático de las unidades de ordeño, incluye lubricación y calibración	METRO	24	$ 11.875	$ 2.256	$ 14.131	$ 339.150
26	MOTORREDUCTOR TANQUE DE ENFRIAMIENTO	Suministro e instalación del Motorreductor para el tanque de enfriamiento de leche WF 2000 lts, incluye adaptación al sistema de paleta de agitación de la leche y calibración del control de temperatura	UNIDAD	1	$ 4.512.500	$ 857.375	$ 5.369.875	$ 5.369.875
27	REATA LISA PARA COLLAR TIPO RESCOUNTER	Suministro e instalación de reata con broche de seguridad para colocación de dispositivo rescounter e identificación con números para colocar en cuello de animales en producción de leche.	UNIDAD	40	$ 76.000	$ 3.800	$ 79.800	$ 3.192.000
								$ 37.806.381

OFERENTE: TEAM COLOMBIAN CORP- CLAUDIA ROCIO GOMEZ P.



CLAUDIA ROCIO GOMEZ P.
C.C. 52854244
Dir. Proyectos.
TEAM COLOMBIAN CORP
MOVIL: (+57) **304 5600 600**
Correo: teamcolombiancorp@gmail.com - perforaciondirigida@gmail.com
proyectos@perforaciondirigida.com