



21/11/2025



COTIZACIÓN DE OBRA EN IER CHAPARRAL

ITE	DESCRIPCION DE ITEM	UND	PRECIO	TOTAL
1	demolición piso o enchape en cerámica.	m ²	30,00	\$ 15.820
2	retiro de puertas (marco y ala).	m ²	3,00	\$ 16.573
3	construcción muros de mampostería en ladrillo 0.15*0.20*0.40 m, para revocar, cumpliendo con norma ntc 4205. incluye mortero de pega 1:4, trabas, dovelas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrasas, de aristas con esquineros de fabrica, encorizados, aticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se esta midiendo. todos los cortes seran realizados a maquina. (según norma icontec 451, 296 y la astm c-652 y c-34).	m ²	10,00	\$ 91.044
4	suministro y aplicación de revoque para interiores con mortero 1:4. incluye suministro de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m ²	30,00	\$ 30.142
5	suministro e instalación de enchape en cerámica formato y color a definir, en formato máximo 0.20m*0.20m. incluye material de pega, separadores y emboquillado.	m ²	30,00	\$ 108.864
6	suministro y colocación de puerta batiente en lámina galvanizada de 1.00 x 2.70 m., montante con una altura de 0.60m., en celosía fija en lámina galvanizada calibre 18, bastidores para el ala y el montante en tubería en pts de 30 x 30 x3 mm, calibre 18 (marco, ala y montante), entamborada las dos caras, lisa, wash primer, pintura anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m ²	1,00	\$ 1.320.323
7	resane y repinte pintura acrílica baños y cocina para muros y cielos de primera calidad que cumpla con la norma ntc 1335, tres (3) manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. incluye suministro de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. color a definir según aprobación de la interventoría.	m ²	30,89	\$ 25.704
8	suministro e instalación de sanitario color blanco de bajo consumo, incluye brida de fijación, tapón con rosca para la brida color del sanitario, abasto metálico con maguera flexible, emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un d	1,00	\$ 524.874
9	suministro e instalación de orinal mediano línea institucional de corona o equivalente, color blanco. incluye grifería, abasto metálico y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un d	1,00	\$ 595.040
10	suministro e instalacion de espejo rectangular flotante parma o similar 60x120.	un d	1,00	\$ 342.754
11	suministro e instalación de lavaescobas prefabricado en granito y cemento blanco de 0.60 m. x 0.42 x 0.25 m. tipo cimbrados. incluye : desagüe conformado por 1 unión, tubería pvc- s de 1/2", 1 sifón con tapón roscado, 1 codo de 90 c x c, 1 adaptador sifón, llave boca manguera, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un d	1,00	\$ 213.572
12	suministro e instalación de luminaria hermética led 50w, 6500k, 120-277v, ip65. sylvania p37390-36 o su equivalente incluye: cintas led, soporteria, conexionado y todos los elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en servicio.	un d	53,00	\$ 345.899
13	transporte desde cabecera municipal hasta institución educativa.	gbl	-	\$ 480.000
COSTO DIRECTO				\$28.208.313

28/11/2025



ESTE ES UN DOCUMENTO INFORMATIVO, NO CONTIENE VALIDEZ COMO FACTURA.

La cotización lleva anexa planos esquemáticos, el precio de venta esta anclados esas medidas y variara si esta son modificadas.

LUIS MIGUEL GALLEGO GONZALEZ

ING CIVIL

TEL:3192119988