ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : ROCERÍA, PODA Y DESCOLMATACIÓN DE ALCANTARILLAS DE 36" DE LAS ZONAS VERDES DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 1,1 — Roceria, incluye corte de maleza, poda de arbustos de menor tamaño y recoleccion de elementos de cualquier tamaño

UNIDAD: m2

PRECIO UNITARIO: $ 379,85

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor				$ 50,00
guadañadora	$ 1,00	$ 80.000,00	$ 1.400,00	$ 57,14
			Sub-Total	$ 107,14

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
			Sub-Total	

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
volqueta	Vol (M3)				
				Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL		JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 2		322.200,00	1.181,5	$ 272,71
			Sub-Total	$ 272,71
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 379,85

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	-
	TOTAL COSTO	$ 379,85

OBJETO : ROCERÍA, PODA Y DESCOLMATACIÓN DE ALCANTARILLAS DE 36" DE LAS ZONAS VERDES DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

ITEM: 1.2 — Limpieza y retiro de material sobrante de alcantarillas de 36 " pulgadas — UNIDAD: und — PRECIO UNITARIO: $ 649.388,89

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor				100
			Sub-Total	$ 100,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
			Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
VOLQUETA	1,00		1,00	220.000,00	$ 4.888,89
				Sub-Total	$ 4.888,89

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL		JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 2		322.200,00	0,5	$ 644.400,00
			Sub-Total	$ 644.400,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 649.388,89

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	-
TOTAL COSTO		$ 649.388,89

Erik Viloria

ERIK DARIO VILORIA CAUSADO
CC: No. 1.040.496.371
R.L. - SUMICONSTRUIR SAS
NIT: 901799014-0