	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		**A-GC** **A-GC-F08**
NIT: 800.024.789-8	**GESTION CONTRACTUAL** **PRESUPUESTO**		Versión: $ 1.00 Fecha: 02-01-2024

PROY.: **"AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CENTRAL, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES DE LA ESCUELA DE CONCENTRACION URBANA MIXTA – LA GRANJA Y JARDIN COMFABOY LOS NIÑOS DEL FUTURO EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACÁ"**

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNID	CANTIDAD INICAL	VR UNITARIO	VR TOTAL SIN IPD	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
CAPITULO 1. MATERIALES Y EQUIPO								**CAPITULO 1. MATERIALES Y EQUIPO**			
			CONDICIONES CONTRACTUALES					**CONDICIONES MODIFICADAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
1.00						TIPO	**OBRA PÚBLICA**				
1.01	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Gobernacion 2025	M3	45.50	$ 62,197.91	$ 2,830,004.91	0.00	$ -	45.50	$ 2,830,004.91
1.02	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Gobernacion 2025	M2	182.74	$ 46,866.45	$ 8,564,375.07	0.00	$ -	182.74	$ 8,564,375.07
1.03	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Gobernacion 2025	KG	271.77	$ 6,135.01	$ 1,667,325.16	0.00	$ -	271.77	$ 1,667,325.16
1.04	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Gobernacion 2025	M2	136.67	$ 14,338.33	$ 1,959,625.30	0.00	$ -	136.67	$ 1,959,625.30
1.05	2.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO MUROS	Gobernacion 2025	M2	121.50	$ 2,599.50	$ 315,840.29	0.00	$ -	121.50	$ 315,840.29
1.06	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Gobernacion 2025	M2	650.00	$ 4,607.83	$ 2,995,089.50	0.00	$ -	650.00	$ 2,995,089.50
1.07	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Gobernacion 2025	M2	26.21	$ 54,502.49	$ 1,428,564.77	0.00	$ -	26.21	$ 1,428,564.77
1.08	2.05.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM.	Gobernacion 2025	M	34.05	$ 27,238.50	$ 927,470.93	0.00	$ -	34.05	$ 927,470.93
1.09	APU	MALLA PLASTICA ANTI - MOSQUITO	Cotizacion	M2	10.24	$ 8,900.00	$ 91,147.57	0.00	$ -	10.24	$ 91,147.57
1.10	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Gobernacion 2025	M2	15.57	$ 31,580.10	$ 491,588.47	0.00	$ -	15.57	$ 491,588.47
1.11	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Gobernacion 2025	M	1.84	$ 60,134.82	$ 110,648.07	0.00	$ -	1.84	$ 110,648.07
1.12	2.08.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA ONDULADA PVC TRANSLUCIDA DE 0.9 MM.	Gobernacion 2025	M2	1.73	$ 35,360.85	$ 61,160.13	0.00	$ -	1.73	$ 61,160.13
1.13	2.17.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 4.0 MM.	Gobernacion 2025	M2	2.07	$ 69,718.67	$ 144,352.51	0.00	$ -	2.07	$ 144,352.51
1.14	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Gobernacion 2025	M2	4.13	$ 5,303.46	$ 21,908.59	0.00	$ -	4.13	$ 21,908.59
1.15	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Gobernacion 2025	ML	56.0	$ 4,493.46	$ 251,454.02	0.00	$ -	56.0	$ 251,454.02
1.16	3.13.17	DEMOLICIÓN DE PISOS Y/O ANDENES EN CONCRETO HASTA E = 12 CM.(INCLUYE CARGUE Y RETIRO CON ACARREO LIBRE HASTA 5KM.)	Gobernacion 2025	M2	182.74	$ 8,166.54	$ 1,492,353.52	0.00	$ -	182.74	$ 1,492,353.52
1.17	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Gobernacion 2025	UND	4	$ 11,865.47	$ 47,461.88	0.00	$ -	4	$ 47,461.88
1.18	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	Gobernacion 2025	M3-KM	1442	$ 2,765.10	$ 3,988,241.99	0.00	$ -	1442	$ 3,988,241.99
1.19	APU	ESCALERA BAÑO NIÑOS	Cotizacion	UND	4	$ 250,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	4	$ 1,000,000.00
1.20	OFICIAL (AA)	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA TIPO OFICIAL (AA), SEGÚN CUADRILLAS DE ALBAÑILERIA (AA) GOBERNACION 2025, 1.5 SMMLV CALCULADO SEGUN JORNAL CON FACTOR PRESTACIONAL	Gobernacion 2025	HH	527	$ 17,534.81	$ 9,239,182.94	0.00	$ -	527	$ 9,239,182.94
NP1	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion 2025	M2	0	$ 20,278.06	$ -	28.00	$ 567,785.68	28.00	$ 567,785.68
NP2	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Gobernacion 2025	M2	0	$ 71,370.94	$ -	26.6	$ 1,898,467.00	26.60	$ 1,898,467.00
NP3	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Gobernacion 2025	M2	0	$ 36,955.99	$ -	4.5	$ 166,301.96	4.50	$ 166,301.96
NP4	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	Gobernacion 2025	M2	0	$ 187,405.13	$ -	3.67	$ 687,776.83	3.67	$ 687,776.83
NP5	2.03.04	COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), H > 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Gobernacion 2025	M3	0	$ 1,405,368.71	$ -	0.27	$ 384,508.88	0.27	$ 384,508.88
NP6	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Gobernacion 2025	M3	0	$ 887,295.00	$ -	0.28	$ 248,442.60	0.28	$ 248,442.60
NP7	2.03.32	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 24.5 MPa - (3500 PSI).	Gobernacion 2025	M3	0	$ 1,143,940.44	$ -	0.21	$ 240,227.49	0.21	$ 240,227.49
NP8	3.10.12	9.00	Gobernacion 2025	KG	0	$ 7,675.05	$ -	152.6	$ 1,171,212.63	152.60	$ 1,171,212.63
NP9	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Gobernacion 2025	ML	0	$ 52,443.46	$ -	70	$ 3,671,042.20	70.00	$ 3,671,042.20
NP10	1.03.02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Gobernacion 2025	ML	0	$ 17,450.87	$ -	55	$ 959,797.85	55.00	$ 959,797.85

	COSTO DIRECTO CONVENIO	**$ 37,627,796.00**	**COSTO DIRECTO CONVENIO**	**$ 9,995,563.12**	**COSTO DIRECTO CONVENIO**	**$ 47,623,359.00**
	ADMINISTRACION (1%)	$ 376,278.00	ADMINISTRACION (1%)	$ 99,955.63	ADMINISTRACION (1%)	$ 476,234.00
	SEGURIDAD SOCIAL	$ 1,652,000.00	SEGURIDAD SOCIAL	$ 860,000.00	SEGURIDAD SOCIAL	$ 2,512,000.00
	POLIZAS	$ 300,000.00	POLIZAS	$ 350,000.00	POLIZAS	$ 650,000.00
	COSTO TOTAL CONVENIO	**$ 39,956,074.00**	**COSTO TOTAL CONVENIO**	**$ 11,305,519.00**	**COSTO TOTAL CONVENIO**	**$ 51,261,593.00**

ORIGINAL FIRMADO

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor Municipal

ORIGINAL FIRMADO

YENNY GONZÁLEZ SUÁREZ
R/L Junta de Accion Comunal Central
Municipio de Maripi Boyacá

ORIGINAL FIRMADO

RUTH GINETH PÁEZ CAÑON
Apoyo a la Supervisor