DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE FLORENCIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: dic-25

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

CAPÍTULO :	EQUIPOS	ESPECIFICACION: 10	ITEM:	10.01
ACTIVIDAD:	Suministro, transporte e instalación de de Montacarga de 1.60x1.60m en acero inoxidable con capacidad de 6 personas 450kg, velocidad de 1 m/s,		UNIDAD	UND

I. EQUIPO

CODIGO	Descripción	Und	Tarifa/Hora	Rendimiento	V/Unitario
				SUBTOTAL	$0

II. MATERIALES

CODIGO	Descripción	Und	Cant.	Desp %	Precio	V/Unitario
263	Suministro, transporte e instalación de ascensor de 1.60x1.60m en acero inoxidable con capacidad de 6 personas 450kg, velocidad de 1 m/s, con tipo de operación automatica colectiva selectiva en subida y bajada, de 5 paradas, entradas y pisos, sin cuarto de maquinas.	UND	1.00		$ 58,000,000.00	$ 58,000,000.00
					SUBTOTAL	$ 58,000,000.00

III TRANSPORTE

CODIGO	Descripción	Unidad	Cant.	Dist	Tarifa	V/Unitario
					SUBTOTAL	$0

IV MANO DE OBRA

CODIGO	Descripción	IdCua	Jornal + Prest	Rend (un/dia)	V/Unitario
7	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA	CUA7	$ 314,500	0.03	$ 10,000,000.00
				SUBTOTAL	$10,000,000

TOTAL COSTO DIRECTO	$68,000,000

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE FLORENCIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: dic-25

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

CAPITULO :	EQUIPOS	**ESPECIFICACION:** 10		**ITEM:**	10.02
ACTIVIDAD:	Sistema de Estantería Modular tipo Picking Pesado: Estructura en acero estructural de alta resistencia, acabada con pintura electrostática (azul/naranja). Incluye marcos laterales reforzados de 5.00 m de altura, vigas de carga de 2.40 m de longitud y entrepaños metálicos galvanizados. Sistema integrado con pasillo de circulación intermedio a 2.50 m de altura, piso en rejilla metálica electrofundida o lámina alfajor, barandas de seguridad perimetrales y escalera de acceso metálica con pasamanos. Cumple con norma sismo-resistente (NSR-10).			**UNIDAD**	M2

I. EQUIPO

CODIGO	Descripción	Und	Tarifa/Hora	Rendimiento	V/Unitario
				SUBTOTAL	**$0**

II. MATERIALES

CODIGO	Descripción	Und	Cant.	Desp %	Precio	V/Unitario
302	Sistema de Estantería Modular tipo Picking Pesado: Estructura en acero estructural de alta resistencia, acabada con pintura electrostática (azul/naranja). Incluye marcos laterales reforzados de 5.00 m de altura, vigas de carga de 2.40 m de longitud y entrepaños metálicos galvanizados. Sistema integrado con pasillo de circulación intermedio a 2.50 m de altura, piso en rejilla metálica electrofundida o lámina alfajor, barandas de seguridad perimetrales y escalera de acceso metálica con pasamanos. Cumple con norma sismo-resistente (NSR-10).	M2	1.00		$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00
					SUBTOTAL	**$ 1,050,000.00**

III TRANSPORTE

CODIGO	Descripción	Unidad	Cant.	Dist	Tarifa	V/Unitario
					SUBTOTAL	**$0**

IV MANO DE OBRA

CODIGO	Descripción	IdCua	Jornal + Prest	Rend (un/dia)	V/Unitario
7	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA	CUA7	$ 314,500	1.05	$ 300,000.00
				SUBTOTAL	**$300,000**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$1,350,000**

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE FLORENCIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: dic-25

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

CAPITULO :	EQUIPOS	**ESPECIFICACION:** 10	**ITEM:**	10.03
ACTIVIDAD:	Suministro de materiales, fabricación en taller y montaje en sitio de escalera metálica industrial de tres tramos según planos de detalle. La estructura principal consta de columnas en perfil HEB-180 y vigas de soporte de descansos en HEB-140. Los largueros de los tramos de escalera serán en canal UPN-220. Incluye pasos y descansos fabricados con pletinas soldadas 40 x 4 mm cada 300 mm (tipo rejilla electrofundida o similar para tráfico pesado). Sistema de pasamanos en tubo de diamentro 40.4 mm con soportes estructurales. Todo el conjunto incluye limpieza mecánica, aplicación de base anticorrosiva y pintura de acabado epóxica. El precio incluye anclajes estructurales, soldaduras certificadas, equipos de izaje y mano de obra especializada.		**UNIDAD**	UND

I. EQUIPO

CODIGO	Descripción	Und	Tarifa/Hora	Rendimiento	V/Unitario
				SUBTOTAL	$0

II. MATERIALES

CODIGO	Descripción	Und	Cant.	Desp %	Precio	V/Unitario
303	Suministro de materiales, fabricación en taller y montaje en sitio de escalera metálica industrial de tres tramos según planos de detalle. La estructura principal consta de columnas en perfil HEB-180 y vigas de soporte de descansos en HEB-140. Los largueros de los tramos de escalera serán en canal UPN-220. Incluye pasos y descansos fabricados con pletinas soldadas 40 x 4 mm cada 300 mm (tipo rejilla electrofundida o similar para tráfico pesado). Sistema de pasamanos en tubo de diamentro 40.4 mm con soportes estructurales. Todo el conjunto incluye limpieza mecánica, aplicación de base anticorrosiva y pintura de acabado epóxica. El precio incluye anclajes estructurales, soldaduras certificadas, equipos de izaje y mano de obra especializada.	UND	1.00		$ 150,000,000.00	$ 150,000,000.00
					SUBTOTAL	$ 150,000,000.00

III TRANSPORTE

CODIGO	Descripción	Unidad	Cant.	Dist	Tarifa	V/Unitario
					SUBTOTAL	$0

IV MANO DE OBRA

CODIGO	Descripción	IdCua	Jornal + Prest	Rend (un/dia)	V/Unitario
7	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA	CUA7	$ 314,500	0.03	$ 10,000,000.00
				SUBTOTAL	$10,000,000

TOTAL COSTO DIRECTO	**$160,000,000**

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE FLORENCIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: dic-25

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

CAPÍTULO :	REVESTIMIENTO DE FACHADA CON CORTASOLES	**ESPECIFICACION: 11**	**ITEM:**	11.01
ACTIVIDAD:	Suministro e instalicion Ref. Miniwave perforado, elevadorado en Aluzinc, Cal. 0.5mmm acabado con pintura de poliester orneable. Instaldo sobre estructura en aluminio anodizado natural mate de 1 1/2" x 1 1/2" Inclucye accesorios indispensables para su correcta instalación, con tuberia de 2" y perfil de 6x12" metálicas, para fachada principal y posteior		**UNIDAD**	M2

I. EQUIPO

CODIGO	Descripción	Und	Tarifa/Hora	Rendimiento	V/Unitario
1	HERRAMIENTAS MENORES	Un	$ 1,000	7.863	$7,863
				SUBTOTAL	$7,863

II. MATERIALES

CODIGO	Descripción	Und	Cant.	Desp %	Precio	V/Unitario
265	Suministro Ref. Miniwave perforado, elevadorado en Aluzinc, Cal. 0.5mmm acabado con pintura de poliester orneable. Instaldo sobre estructura en aluminio anodizado natural mate de 1 1/2" x 1 1/2" Inclucye accesorios indispensables para su correcta instalación, con tuberia de 2" y perfil de 6x12" metálicas, para fachada principal y posteior	M2	1.00		$ 378,355.00	$ 378,355.00
					SUBTOTAL	$ 378,355.00

III TRANSPORTE

CODIGO	Descripción	Unidad	Cant.	Dist	Tarifa	V/Unitario
					SUBTOTAL	$0

IV MANO DE OBRA

CODIGO	Descripción	IdCua	Jornal + Prest	Rend (un/dia)	V/Unitario
7	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA	CUA7	$ 314,500	2.00	$ 157,250.00
				SUBTOTAL	$157,250

TOTAL COSTO DIRECTO	$543,468

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE FLORENCIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: dic-25

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

CAPITULO :	MOBILIARIO Y APARATOS SANITARIOS	**ESPECIFICACION**: 12		**ITEM:**	12.01
ACTIVIDAD:	Lavamanos de sobreponer incluye griferia y accesorios			**UNIDAD**	UND

I. EQUIPO

CODIGO	Descripción	Und	Tarifa/Hora	Rendimiento	V/Unitario
1	HERRAMIENTAS MENORES	Un	$ 1,000	3.171	$3,171
				SUBTOTAL	$3,171

II. MATERIALES

CODIGO	Descripción	Und	Cant.	Desp %	Precio	V/Unitario
267	LAVAMANOS BLANCO (CON ACCESORIOS)	UND	1.00		$ 350,000.00	$ 350,000.00
91	GRIFERÍA LAVAMANOS	UN	1.00		$ 23,750.00	$ 23,750.00
					SUBTOTAL	$ 373,750.00

III TRANSPORTE

CODIGO	Descripción	Unidad	Cant.	Dist	Tarifa	V/Unitario
					SUBTOTAL	$0

IV MANO DE OBRA

CODIGO	Descripción	IdCua	Jornal + Prest	Rend (un/dia)	V/Unitario
11	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA	CUA11	$ 444,000	7.00	$ 63,429.00
				SUBTOTAL	$63,429

TOTAL COSTO DIRECTO	**$440,350**

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE FLORENCIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: dic-25

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

CAPITULO :	MOBILIARIO Y APARATOS SANITARIOS	**ESPECIFICACION**: 12	**ITEM:**	12.02
ACTIVIDAD:	Aparato sanitario en porcelana con su respectivo tanque		**UNIDAD**	UND

I. EQUIPO

CODIGO	Descripción	Und	Tarifa/Hora	Rendimiento	V/Unitario
1	HERRAMIENTAS MENORES	Un	$ 1,000	3.171	$3,171
				SUBTOTAL	**$3,171**

II. MATERIALES

CODIGO	Descripción	Und	Cant.	Desp %	Precio	V/Unitario
153	SANITARIO ROYAL (CON ACCESORIOS)	UND	1.00		$ 220,000.00	$ 220,000.00
54	CEMENTO BLANCO	KG	0.50		$ 950.00	$ 475.00
					SUBTOTAL	**$ 220,475.00**

III TRANSPORTE

CODIGO	Descripción	Unidad	Cant.	Dist	Tarifa	V/Unitario
					SUBTOTAL	**$0**

IV MANO DE OBRA

CODIGO	Descripción	IdCua	Jornal + Prest	Rend (un/dia)	V/Unitario
11	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA	CUA11	$ 444,000	7.00	$ 63,429.00
				SUBTOTAL	**$63,429**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$287,075**

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE FLORENCIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: dic-25

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

CAPITULO :	MOBILIARIO Y APARATOS SANITARIOS	**ESPECIFICACION:** 12		**ITEM:**	12.03
ACTIVIDAD:	Suministro e instalacion de Tanque Plastico de almacenamiento 1.000 Lts			**UNIDAD**	UND

I. EQUIPO

CODIGO	Descripción	Und	Tarifa/Hora	Rendimiento	V/Unitario
1	HERRAMIENTAS MENORES	Un	$ 1,000	7.863	$7,863
				SUBTOTAL	**$7,863**

II. MATERIALES

CODIGO	Descripción	Und	Cant.	Desp %	Precio	V/Unitario
229	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AJOVER 1000 LITROS	UND	1.00		$ 380,000.00	$ 380,000.00
230	ACCESORIOS PARA TANQUE ELEVEDO	UND	0.50		$ 25,000.00	$ 12,500.00
268	LLAVE DE PASO DE BOLA 1"	UND	1.00		$ 42,000.00	$ 42,000.00
269	CHEQUE DE 1"	UND	1		$ 45,000.00	$ 45,000.00
270	CODO PVC 1" PRESIÓN	UND	1		$ 2,500.00	$ 2,500.00
271	FLOTADOR DE BRONCE 1"	UND	1		$ 128,500.00	$ 128,500.00
273	CINTA TEFLON	UND	0.5		$ 2,000.00	$ 1,000.00
166	SOLDADURA PVC (1/4 GAL.)	UND	0.01		$ 60,000.00	$ 600.00
104	LIMPIADOR PVC (12 ONZ)	UND	0.02		$ 15,000.00	$ 300.00
					SUBTOTAL	**$ 612,400.00**

III TRANSPORTE

CODIGO	Descripción	Unidad	Cant.	Dist	Tarifa	V/Unitario
					SUBTOTAL	**$0**

IV MANO DE OBRA

CODIGO	Descripción	IdCua	Jornal + Prest	Rend (un/dia)	V/Unitario
8	CUADRILLA INSTALACIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS	CUA8	$ 314,500	2.00	$ 157,250.00
				SUBTOTAL	**$157,250**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$777,513**

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE FLORENCIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: dic-25

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

CAPITULO :	MOBILIARIO Y APARATOS SANITARIOS	**ESPECIFICACION:** 12		**ITEM:**	12.04
ACTIVIDAD:	Dispensador de jabón			**UNIDAD**	UND

I. EQUIPO

CODIGO	Descripción	Und	Tarifa/Hora	Rendimiento	V/Unitario
1	HERRAMIENTAS MENORES	Un	$ 1,000	1.573	$1,573
				SUBTOTAL	$1,573

II. MATERIALES

CODIGO	Descripción	Und	Cant.	Desp %	Precio	V/Unitario
71	DISPENSADOR DE JABÓN ACERO INOX Y VIDRIO	UND	1.00		$ 90,000.00	$ 90,000.00
56	CHAZO Y TORNILLO	UND	1.00		$ 1,500.00	$ 1,500.00
					SUBTOTAL	$ 91,500.00

III TRANSPORTE

CODIGO	Descripción	Unidad	Cant.	Dist	Tarifa	V/Unitario
					SUBTOTAL	$0

IV MANO DE OBRA

CODIGO	Descripción	IdCua	Jornal + Prest	Rend (un/dia)	V/Unitario
8	CUADRILLA INSTALACIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS	CUA8	$ 314,500	10.00	$ 31,450.00
				SUBTOTAL	$31,450

TOTAL COSTO DIRECTO	**$124,523**

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE FLORENCIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: dic-25

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

CAPITULO :	MOBILIARIO Y APARATOS SANITARIOS	**ESPECIFICACION:** 12		**ITEM:**	12.05
ACTIVIDAD:	Dispensador de papel			**UNIDAD**	UND

I. EQUIPO

CODIGO	Descripción	Und	Tarifa/Hora	Rendimiento	V/Unitario
1	HERRAMIENTAS MENORES	Un	$ 1.000	1.573	$1,573
				SUBTOTAL	**$1,573**

II. MATERIALES

CODIGO	Descripción	Und	Cant.	Desp %	Precio	V/Unitario
72	DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	1.00		$ 60,000.00	$ 60,000.00
56	CHAZO Y TORNILLO	UND	1.00		$ 1,500.00	$ 1,500.00
					SUBTOTAL	**$ 61,500.00**

III TRANSPORTE

CODIGO	Descripción	Unidad	Cant.	Dist	Tarifa	V/Unitario
					SUBTOTAL	**$0**

IV MANO DE OBRA

CODIGO	Descripción	IdCua	Jornal + Prest	Rend (un/dia)	V/Unitario
8	CUADRILLA INSTALACIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS	CUA8	$ 314,500	10.00	$ 31,450.00
				SUBTOTAL	**$31,450**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$94,523**

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE FLORENCIA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA: dic-25

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA
CAPÍTULO :	INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
ESPECIFICACION:	13
ITEM:	13.01
ACTIVIDAD:	REGISTRO SANITARIO O CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 x 0,80 m
UNIDAD	UND

I. EQUIPO

CODIGO	Descripción	Und	Tarifa/Hora	Rendimiento	V/Unitario
1	HERRAMIENTAS MENORES	Un	$ 1,000	7.400	$7,400
9	VIBRADOR DE CONCRETO	Dia	$ 85,000	0.05	$4,250
				SUBTOTAL	$11,650

II. MATERIALES

CODIGO	Descripción	Und	Cant.	Desp %	Precio	V/Unitario
B2	CONCRETO DE 21 Mpa (3.000 psi)	M3	0.66		$ 892,169.00	$ 586,155.00
B7	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 Psi	KG	11.19		$ 10,692.00	$ 119,631.00
82	FORMALETA	M2	0.81		$ 55,000.00	$ 44,550.00
					SUBTOTAL	$ 750,336.00

III TRANSPORTE

CODIGO	Descripción	Unidad	Cant.	Dist	Tarifa	V/Unitario
					SUBTOTAL	$0

IV MANO DE OBRA

CODIGO	Descripción	IdCua	Jornal + Prest	Rend (un/dia)	V/Unitario
11	CUADRILLA DE ALBAÑILERIA	CUA11	$ 444,000	3.00	$ 148,000.00
				SUBTOTAL	$148,000

TOTAL COSTO DIRECTO	**$909,986**