ANEXO 1
PROPUESTA ECONOMICA

Objeto: "Suministro e instalación de elementos ecológicos, mobiliario sostenible y elementos de señalización ambiental, orientados al mejoramiento ambiental de espacios públicos priorizados en los municipios de mercaderes, el tambo, Patía, y buenos aires, como acciones de transformación ambiental urbana en centros urbanos para ciudades biodiversas y resilientes al cambio climático (ciudades amigables)".

Proceso de selección abreviada No. SELECCIÓN ABREVIADA CRC-SA-0060-2025 SUBASTA INVERSA

La suscrita LIZETH FERNANDA ANACONA PAPAMIJA, obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO AMBIENTAL 2025, de conformidad con lo establecido en la presente Invitación del presente proceso de Selección, adelantado por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable y como descuento fijo, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco entregar los bienes y/o servicios, bajo las características técnicas establecidas para tal en la presente Invitación, en los términos y conforme a las condiciones técnicas establecidas:

PARQUE CABECERA MUNICIPAL BUENOS AIRES					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,0	**MOBILIARIO**				
1,1	Suministro de sillas plásticas (línea ecobosque) con medidas de 1,5 mts de largo x 50cm de alto y 40cm de ancho que se compone: platina (3/8), pernos de expansión de 3/8, tablones de madera plástica de 9 cm x 4 cm x 1.50 metros, incluye pintura	UND	8	$ 1.600.000	$ 12.800.000
1,2	Suministro de puntos ecológicos de tres (3) puestos con estructura en madera plástica (línea eco bosque) se compone: techo (techo en madera plástica, techo en madera plástica elaborado con tablas de 10.5 cm de ancho x 2.5 cm de grueso x 1.2 metros de largo, en estructura de tablones de madera plástica de 9 cm x 4 cm x 1.20 metros de largo, tornillería carruaje, tornillería drywall de 3"), cerramientos laterales (tapas laterales en madera, tapas laterales en madera plástica de 10. 5 cm x 1 metro x 2.5 cm de grueso), estructura (poste plástico, postes plásticos de 8 cm x 8 cm), piso (concreto), anclaje (madera plástica anclada al concreto, postes plásticos anclados al concreto, varilla corrugada de ½ a una profundidad de 35 cm, pintura	UND	4	$ 2.865.567	$ 11.462.268
1,3	Suministro de complejo infantil en estructura de madera plástica, el cual se compone: 2 techos. 2 plataformas, 4 arcos, 2 casetas, 1 pasamanos, 1 escalera, 2 columpios,1 resbalin mediano, 1 túnel, incluye pintura colores variados.	UND	1	$ 19.000.000	$ 19.000.000
1,4	Suministro de señalética informativa grande que se compone de: estructura (poste plástico de 8 cm x 8 cm x 2.10, tablas en madera plástica, con tablero en lámina galvanizada, con impresión a dos caras en vinilo adhesivo, con protección por ambas caras con lámina de acrílico transparente, incluye anclaje (postes plásticos anclados al concreto pobre mediante varilla	UND	1	$ 1.667.517	$ 1.667.517

	corrugada de ½ a una profundidad de 35 cm.				
1,5	Suministro de señalética pequeña según diseño a dos caras, en poliestireno calibre 100 con vinilo adhesivo con protección, sobre estructura metálica y soporte en tubo metálico de 70cm de altura, enterrado 30cm con base en concreto pobre, (medida total de tubo 100cm)	UND	6	$ 780.267	$ 4.681.602
2,0	**PLANTAS ORNAMENTALES**				
2,1	Suministro de especies vegetales para el ornato y recuperación de zonas verdes, incluye especies como: duranta de altura mínima 60 cm.	UND	231	$ 13.000	$ 3.003.000
2,2	Suministro de especies vegetales para el ornato y recuperación de zonas verdes, incluye especies como: ixora amarilla de altura mínima 60 cm.	UND	204	$ 18.800	$ 3.835.200
	VALOR TOTAL				**$ 56.449.587**

PARQUE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE PATÍA, MUNICIPIO DE PATÍA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1,0	**MOBILIARIO**				
1,1	Suministro, de sillas plásticas (línea ecobosque) con medidas de 1,5 mts de largo x 50cm de alto y 40cm de ancho que se compone: platina (3/8), pernos de expansión de 3/8, tablones de madera plástica de 9 cm x 4 cm x 1.50 metros, incluye pintura	UND	7	$ 1.600.000	$ 11.200.000
1,2	Suministro de puntos ecológicos de tres (3) puestos con estructura en madera plástica (línea eco bosque) se compone: techo (techo en madera plástica, techo en madera plástica elaborado con tablas de 10.5 cm de ancho x 2.5 cm de grueso x 1.2 metros de largo, en estructura de tablones de madera plástica de 9 cm x 4 cm x 1.20 metros de largo, tornillería carruaje, tornillería drywall de 3"), cerramientos laterales (tapas laterales en madera, tapas laterales en madera plástica de 10. 5 cm x 1 metro x 2.5 cm de grueso), estructura (poste plástico, postes plásticos de 8 cm x 8 cm), piso (concreto), anclaje (madera plástica anclada al concreto, postes plásticos anclados al concreto, varilla corrugada de ½ a una profundidad de 35 cm, pintura	UND	2	$ 2.865.567	$ 5.731.134
1,3	Suministro de complejo infantil en estructura de madera plástica, el cual se compone: 2 techos. 2 plataformas, 4 arcos, 2 casetas, 1 pasamanos, 1 escalera, 2 columpios,1 resbalin mediano, 1 túnel, incluye pintura colores variados.	UND	1	$ 19.000.000	$ 19.000.000
1,4	Suministro de señalética informativa grande que se compone de: estructura (poste plástico de 8 cm x 8 cm x 2.10, tablas en madera plástica, con tablero en lámina galvanizada, con impresión a dos caras en vinilo adhesivo, con protección por ambas caras con lámina de acrílico transparente, incluye anclaje (postes plásticos anclados al concreto pobre mediante varilla corrugada de ½ a una profundidad de 35 cm.	UND	1	$ 1.667.517	$ 1.667.517
1,5	Suministro de señalética pequeña según diseño a dos caras, en poliestireno calibre 100 con vinilo adhesivo con protección, sobre estructura metálica y soporte en tubo metálico de 70cm de altura, enterrado 30cm con base en concreto pobre, (medida total de tubo 100cm)	UND	5	$ 780.267	$ 3.901.335
2,0	**PLANTAS ORNAMENTALES**				
2,1	Suministro de especies vegetales para el ornato y recuperación de zonas verdes, incluye especies como: duranta de altura mínima 60 cm.	UND	219	$ 13.000	$ 2.847.000

2,2	Suministro de especies vegetales para el ornato y recuperación de zonas verdes, incluye especies como: ixora amarilla de altura mínima 60 cm.	UND	130	$ 18.800	$ 2.444.000
	VALOR TOTAL				**$ 46.790.986**

PARQUE PRINCIPAL VEREDA LOS LLANOS, CORREGIMIENTO DE SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE MERCADERES					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**MOBILIARIO**				
1,1	Suministro con anclaje al piso de sillas plásticas (línea ecobosque) con medidas de 1,5 mts de largo x 50cm de alto y 40cm de ancho que se compone: platina (3/8), pernos de expansión de 3/8, tablones de madera plástica de 9 cm x 4 cm x 1.50 metros, incluye pintura	UND	5	$ 1.600.000	$ 8.000.000
1,2	Suministro de puntos ecológicos de tres (3) puestos con estructura en madera plástica (línea eco bosque) se compone: techo (techo en madera plástica, techo en madera plástica elaborado con tablas de 10.5 cm de ancho x 2.5 cm de grueso x 1.2 metros de largo, en estructura de tablones de madera plástica de 9 cm x 4 cm x 1.20 metros de largo, tornillería carruaje, tornillería drywall de 3"), cerramientos laterales (tapas laterales en madera, tapas laterales en madera plástica de 10. 5 cm x 1 metro x 2.5 cm de grueso), estructura (poste plástico, postes plásticos de 8 cm x 8 cm), piso (concreto), anclaje (madera plástica anclada al concreto,postes plásticos anclados al concreto, varilla corrugada de ½ a una profundidad de 35 cm, pintura	UND	1	$ 2.865.567	$ 2.865.567
1,3	Suministro de complejo infantil en estructura de madera plástica, el cual se compone: 2 techos. 2 plataformas, 4 arcos, 2 casetas, 1 pasamanos, 1 escalera, 2 columpios,1 resbalin mediano, 1 túnel, incluye pintura colores variados.	UND	1	$ 19.000.000	$ 19.000.000
1,4	Suministro de señalética informativa grande que se compone de: estructura (poste plástico de 8 cm x 8 cm x 2.10, tablas en madera plástica, con tablero en lámina galvanizada, con impresión a dos caras en vinilo adhesivo, con protección por ambas caras con lámina de acrílico transparente, incluye anclaje (postes plásticos anclados al concreto pobre mediante varilla corrugada de ½ a una profundidad de 35 cm.	UND	1	$ 1.667.517	$ 1.667.517
1,5	Suministro de señalética pequeña según diseño a dos caras, en poliestireno calibre 100 con vinilo adhesivo con protección, sobre estructura metálica y soporte en tubo metálico de 70cm de altura, enterrado 30cm con base en concreto pobre, (medida total de tubo 100cm)	UND	4	$ 780.267	$ 3.121.068
3,0	**PLANTAS ORNAMENTALES**				
3,1	Suministro de especies vegetales para el ornato y recuperación de zonas verdes, incluye especies como: duranta de altura mínima 60 cm.	UND	36	$ 13.000	$ 468.000
3,2	Suministro de especies vegetales para el ornato y recuperación de zonas verdes, incluye especies como: ixora amarilla de altura mínima 60 cm.	UND	128	$ 18.800	$ 2.406.400
	VALOR TOTAL				**$ 37.528.552**

PARQUE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE PIAGUA, MUNICIPIO DE EL TAMBO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2,0	**MOBILIARIO**				
2,1	Suministro de sillas plásticas (línea ecobosque) con medidas de 1,5 mts de largo x 50cm de alto y 40cm de ancho que se compone: platina (3/8), pernos de expansión de 3/8, tablones de madera plástica de 9 cm x 4 cm x 1.50 metros, incluye pintura	UND	4	$ 1.600.000	$ 6.400.000
2,2	Suministro de puntos ecológicos de tres (3) puestos con estructura en madera plástica (línea eco bosque) se compone: techo (techo en madera plástica, techo en madera plástica elaborado con tablas de 10.5 cm de ancho x 2.5 cm de grueso x 1.2 metros de largo, en estructura de tablones de madera plástica de 9 cm x 4 cm x 1.20 metros de largo, tornillería carruaje, tornillería drywall de 3"), cerramientos laterales (tapas laterales en madera, tapas laterales en madera plástica de 10. 5 cm x 1 metro x 2.5 cm de grueso), estructura (poste plástico, postes plásticos de 8 cm x 8 cm), piso (concreto), anclaje (madera plástica anclada al concreto, postes plásticos anclados al concreto, varilla corrugada de ½ a una profundidad de 35 cm, pintura	UND	2	$ 2.865.567	$ 5.731.134
2,3	Suministro de complejo infantil en estructura de madera plástica, el cual se compone: 2 techos. 2 plataformas, 4 arcos, 2 casetas, 1 pasamanos, 1 escalera, 2 columpios,1 resbalin mediano, 1 túnel, incluye pintura colores variados.	UND	1	$ 19.000.000	$ 19.000.000
2,4	Suministro de señalética informativa grande que se compone de: estructura (poste plástico de 8 cm x 8 cm x 2.10, tablas en madera plástica, con tablero en lámina galvanizada, con impresión a dos caras en vinilo adhesivo, con protección por ambas caras con lámina de acrílico transparente, incluye anclaje (postes plásticos anclados al concreto pobre mediante varilla corrugada de ½ a una profundidad de 35 cm.	UND	1	$ 1.667.517	$ 1.667.517
2,5	Suministro de señalética pequeña según diseño a dos caras, en poliestireno calibre 100 con vinilo adhesivo con protección, sobre estructura metálica y soporte en tubo metálico de 70cm de altura, enterrado 30cm con base en concreto pobre, (medida total de tubo 100cm)	UND	6	$ 780.267	$ 4.681.602
3,0	**PLANTAS ORNAMENTALES**				
3,1	Suministro de especies vegetales para el ornato y recuperación de zonas verdes, incluye especies como: duranta de altura mínima 60 cm.	UND	202	$ 13.000	$ 2.626.000
3,2	Suministro de especies vegetales para el ornato y recuperación de zonas verdes, incluye especies como: ixora amarilla de altura mínima 60 cm.	UND	154	$ 18.800	$ 2.895.200
	VALOR TOTAL				**$ 43.001.453**

VALOR DE LA PROPUESTA ES POR: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (183.770.578) (IVA INCLUIDO)

Valor total de oferta económica: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (183.770.578)

CRA 10 # 15 N 59 IKONOS CENTRO EMPRESARIAL
POPAYAN- CAUCA
CELULAR 3122644490
EMAIL corpofuturo1@hotmail.com

Los precios ofertados incluyen todos los costos directos e indirectos, como impuestos, tasas, sobretasas, demás.

Atentamente,

Nombre del proponente: CONSORCIO AMBIENTAL 2025
Nombre consorciado 1: Corporación un futuro mejor CORPOFUTURO
Nit : 900134815-6
Nombre consorciado 2: Fundación Micay
Nit: 817002273-7
Dirección CRA 10 NO. 15 N 59
Ciudad: Popayán

LIZETH FERNANDA ANACONA PAPAMIJA
Representante Legal
Consorcio Ambiental 2025
CC. 1.061.725.679 de Popayán

Powered by CamScanner