Cali, diciembre 16 de 2025 CDV-112-2025

Ingeniero
EDGAR ALEXANDER RIOS
Director de Interventoría
Interventoría Coordinación proyectos ETA
Santiago de Cali, Valle del Cauca

Referencia: MANTENIMIENTO DE VIAS, OBRAS DE DRENAJE, Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI (LOTE 1). Contrato no. 4151.010.26.1.0830-2025

Asunto: Solicitud aprobación precios no previstos (INP-16 a INP-31) - LOTE 1

Respetado ingeniero.

Por medio del presente comunicado, el **CONSORCIO DISTRITO VIAL**, solicita la aprobación de los precios unitarios complementarios asociados a actividades que requieren ser ejecutadas para finalizar la ejecución de los proyectos. Actividades que se justifican en las siguientes necesitades:

- Necesidades asociadas con redes de servicios públicos a cargo de EMCALI, bien sea porque generan interferencia en la estructura por ejecutar o por daños que se presentan debido al estado de deterioro tanto de tuberías como de accesorios.
- Interferencia con red de fibra óptica localizada bajo la carpeta asfáltica de la calzada por intervenir.
- Necesidad de ejecución de obras adicionales para manejo de aguas de escorrentía, requeridas para garantizar la estabilidad de las obras en la zona rural.

A razón de esto se remiten para su revisión y aprobación el siguiente listado de precios, que corresponden a valores incluidos en los listados oficiales de la Secretaría de Infraestructura, la Gobernación del Valle del Cauca y EMCALI, conforme al procedimiento establecido en el artículo cuarto de la Resolución No. 4151.010.21.1.0058 del 30 de abril de 2025:

kra 84 # 14a -113 piso 2
3183651006
distritovialcali@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO DIRECTO	PROCEDENCIA
INP-16	PROFUNDIZACIÓN DE DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO (PROFUNDIZACIÓN – RELLENO – ACOPLES EN BRONCE (2) – MANGUERA PF)	UND	$ 181.789	SE PRESENTA PRECIO UNITARIO
INP-17	SEÑALIZADOR VIAL DE GUADUA Y CONCRETO	UND	$ 32.283	SE PRESENTA PRECIO UNITARIO
INP-18	EXCAVACIÓN EN TIERRA BAJO AGUA A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE BOMBEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA).	M3	$ 47.699	APU LISTADO DE PRECIOS EMCALI 10003541
INP-19	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2 M DE PROFUNDIDAD. (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA).	M3	$ 30.963	APU LISTADO DE PRECIOS EMCALI 10003535
INP-20	SUMINISTRO INSTALACIÓN ACOMETIDA DOMICILIAR COMPLETA, PE40 PN10 BD DIAM =3/4" A RED 3", 4" Y 6" (INCLUYE COLLAR EN HD, LLAVE DE PASO)	UND	$ 755.048	APU LISTADO DE PRECIOS EMCALI 10004077
INP-21	REPARACIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO DE 6"	UND	$ 309.594	SE PRESENTA PRECIO UNITARIO
INP-22	REPARACIÓN RED MATRIZ DE ACUEDUCTO DE 4" (INCLUYE 2 UNIONES UNIVERSALES DE 4" – TUBO RDE 21 DE 4"). INCLUYE MOTOBOMBA – MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.	UND	$ 1.332.005	SE PRESENTA PRECIO UNITARIO
INP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8) DIAM = 8" PARA CONEXIONES SUMIDEROS (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, CIMENTACIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM..	ML	$ 258.892	APU LISTADO DE PRECIOS EMCALI 110004418
INP-24	RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI), (INCLUYE FORMALETA EN MADERA)	M3	$ 743.217	APU LISTADO DE PRECIOS EMCALI 10003640
INP-25	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA EN CONCRETO REFORZADO CÁMARAS O CANALES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM Y ACARREO INTERNO).	M3	$ 488.356	APU LISTADO DE PRECIOS EMCALI 10003591
INP-26	DEMOLICIÓN Y RETIRO HASTA 20 KM DE TUBERÍA EN HORMIGÓN SIMPLE DIÁMETRO 6", 8", Y 10" SIN EXCAVACIÓN (INCLUYE ACARREO)	ML	$ 14.002	APU LISTADO DE PRECIOS EMCALI 10003620
INP-27	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE DE 0" A 12"	ML	$ 10.544	APU LISTADO DE PRECIOS GOBERNACION DEL VALLE 010110
INP-28	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "B" EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI), SEGÚN NORMAS DE EMCALI. INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, EXCAVACIÓN, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM. Y ACARREO INTERNO	UND	$ 1.481.376	APU LISTADO DE PRECIOS EMCALI 10004471

ANFER
DISTRITO VIAL
CONSORCIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO DIRECTO	PROCEDENCIA
INP-29	CONSTRUCCIÓN CAJA DOMICILIAR SENCILLA MEDIDAS INTERIORES 0.70 X 0.70 X 1.20 M EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI), SEGÚN NORMAS DE EMCALI. (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM. Y ACARREO INTERNO).	UND	$ 783.414	APU LISTADO DE PRECIOS EMCALI 10004452
INP-30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8), Ø=8" (200MM) (INCLUYE ACARREO INTERNO).	ML	$ 77.237	APU LISTADO DE PRECIOS EMCALI 10004351
INP-31	REPARACIÓN RED MATRIZ DE ACUEDUCTO DE 6" (INCLUYE 2 UNIONES UNIVERSALES DE 6" – TUBO RDE 21 DE 6"). INCLUYE MOTOBOMBA – MANO DE OBRA Y ACCESORIOS.	UND	$ 2.407.329	SE PRESENTA PRECIO UNITARIO

Atentamente,

MARIA ALEJANDRA BASTIDAS
Representante Legal
Consorcio Distrito Vial
NIT 901.976.760-6

kra 84 # 14a -113 piso 2
3183651006
distritovialcali@gmail.com