Villavicencio, 5 de diciembre de 2025

Señores
OFERENTES POTENCIALES
Ciudad

Asunto: Solicitud presentación propuesta económica

Comedidamente me dirijo a usted con el fin de invitarlo a presentar una propuesta formal para la adquisición de los siguientes bienes y/o servicios:

DESCRIPCION	CANTIDAD
LIMPIEZA DE VEGETACION DEL TEJADO DE LA SALA DE SISTEMAS DE LA SEDE JARDIN. MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE TEJAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y CAUSAN HUMEDAD EN LAS PAREDES. SE DEBE COLOCAR CINTA ALFASTICA Y REALIZAR UN REVESTIMIENTO CON BRONCOSIL. (INCLUYE LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA, CINTA ASFALTICA Y BRONCOELASTICO.)	GLOBAL
LIMPIEZA Y RETIRO DE HUMEDAD DE LAS PAREDES DE LA SALA DE SISTEMAS DE LA SEDE JARDIN. PARA CONTROLAR EL HONGO SE REALIZA UN REVESTIMIENTO CON SIKA. SE DEBE ESTUCAR, LIJAR Y PINTAR LAS PAREDES. (INCLUYE SIKA, ESTUCO, PINTURA TIPO 1, RODILLO, BROCHAS)	50 M2
LIMPIEZA Y RETIRO DE HUMEDAD Y HONGOS DE LA ZONA EXTERIOR DEL AULA MULTIPLE DE LA SEDE PRINCIPAL. SE REALIZA LA LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA Y ESPATULA, SE HACE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CEMENTO Y ARENA A ZONAS QUE SE ENCUENTRAN CON GRIETAS. (INCLUYE ALQUILER DE ESCALERA, ALQUILER DE HIDROLAVADORA)	80 M2
REVESTIMIENTO DE PINTURA KORAZA DE ALTA DURABILIDAD AL EXTERIOR DEL AULA MULTIPLE DE LA SEDE PRINCIPAL. (INCLUYE ALQUILER DE ESCALERA, PINTURA TIPO KORAZA COLOR BLANCO Y AZUL, RODILLOS, BROCHAS)	150 M2
REVESTIMIENTO DE PINTURA TIPO 1, COLOR BLANCO EN LA PARTE INTERNA DEL AULA MULTIPLE DE LA SEDE PRINCIPAL. (INCLUYE PINTURA TIPO 1, RODILLOS, BROCHAS, ALQUILER DE ESCALERA)	80 M2
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESTUCO QUE YA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. REVESTIMIENTO DE ESTUCO, LIJADO Y PINTURA TIPO 1 COLOR AZUL PARA LA PARTE INTERNA DEL AULA MULTIPLE DE LA SEDE PRINCIPAL (INCLUYE ESTUCO, LIJA, PINTURA TIPO 1, RODILLOS, BROCHA, ALQUILER DE ESCALERA)	30 M2

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DESINSTALAR LOS MARCOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, ACABADOS EN CEMENTO, AJUSTE DE PUERTAS, INSTALACION DE MARCOS NUEVOS EN CALIBRE 18, ANTICORROSIVO Y PINTURA, DEMOLICION DE BALSOSAS, REFUERZOS EN SOLDADURA Y CHAZOS, TERMINACIONES EN ESTUCO Y PINTURA BLANCA TIPO 1 EN 14 PUERTAS DE LA SEDE PRINCIPAL. (INCLUYE MARCO PARA PUERTAS CALIBRE 18, SOLDADURA, DISCO DE CORTE, DISCO DE PULIR, SOLDADURA, PINTURA NEGRA, ANTICORROSIVO, ESTUCO, PINTURA DE AGUA TIPO 1, CEMENTO, ARENA, BISAGRAS Y CHAZOS)	14 UNIDADES
MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PANEL LED PRO- REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W- MARCA ZAFIRO. SALON 1- 8 FAROLAS SALON 3- 6 FAROLAS SALON 4- 4 FAROLAS SALON 5- 5 FAROLAS SALON 10-12 FAROLAS SE REALIZA LA DESINSTALACION DE LAS FAROLAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y SE INSTALAN PANELES NUEVOS.	35 UNIDADES
MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DEMOLER 26 METROS CUADRADOS DE PISO EN CONCRETO, PISO UBICADO AL LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA SEDE PRINCIPAL, RESTABLECER SARDINELES LATERALES, CORTAR RAICES QUE CAUSARON EL LEVANTAMIENTO DEL PISO. HECHURA DE PISO EN CONCRETO ESCOBIADO Y GUALIADO. (INCLUYE 2 METROS CUBICOS DE MIXTO, 1/2 METRO DE ARENA, TRANSPORTE DE MATERIALES, 15 BULTOS DE CEMENTO, ALQUILER DE RANA PARA APLANAR EL MIXTO Y ALQUILER DE DEMOLEDOR ELECTRICO INDUSTRIAL)	26 M2
MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 30 M2 DEL PISO UBICADO FRENTE A LOS SALONES 7 AL 11 DE LA SEDE PRINCIPAL, PISO EN CEMENTO CON MINERAL ROJO. SE ENTREGA ESMALTADO Y SELLADO PARA MEJORES ACABADOS. (SE REALIZO EL RETIRO DE BALDOSAS EN MAL ESTADO, REVESTIMIENTO DE CEMENTO, MIXTO Y MINERAL ROJO)	30 M2
MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE RAMPA EN EL SECTOR DEL PASILLO DEL SECTOR DE LA VIRGEN A LA CANCHA DE MICROFUTBOL DE LA SEDE PRINCIPAL. RAMPA DE 2 METROS DE LARGO X 2.50 DE ANCHO (INCLUYE TABLAS PARA FORMALETEAR, CEMENTO, ADOQUINES, MIXTO, ARENA)	GLOBAL

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PISO DE LA ENTRADA DE LA SEDE PRINCIPAL 9 M2, ENTRE GRANITO Y TABLETA ROJA BRILLANTE GRES 25X25, SE DEBE REALIZAR LA DEMOLICION DE LAS BALDOSAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, MANTENIMIENTO A BORDES, MANTENIMIENTO AL GRANITO, ALISTADOS PARA PISO E INSTALACION DE BALDOSAS NUEVAS)	10 M2
LIMPIEZA DE CANAL CON HIDROLAVADORA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA IMPERMEBEALIZACION DE CANAL DEL SALON 3 DE LA SEDE PRINCIPAL. (INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA, BRONCOELASTICO, EUCOFELT)	7 M2
MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAÑETAR Y PINTAR COLUMNA UBICADA AFUERA DEL SALON 3 DE LA SEDE PRINCIPAL. (INCLUYE CEMENTO, ARENA, PINTURA TIPO 1, RODILLO)	1 UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 CABALLETES EN MATERIAL ETERNIT PARA LA ESTRUCTURA A 2 AGUAS DE LA ENTRADA A LA SEDE JARDIN NACIONAL. (INCLUYE EL TRANSPORTE DE LAS PERGOLAS, AMARRES Y CABALLETES EN ETERNIT)	11 UNIDADES
SUMINISTRO DE 8 TEJAS EN MATERIAL ETERNIT , TEJAS # 10 (INCLUYE EL TRANSPORTE)	8 UNIDADES
SUMINISTRO DE 20 TEJAS EN ETERNIT, TEJAS # 5 (INCLUYE EL TRANSPORTE)	20 UNIDADES
INSTALACION DE 20 M2 DE TEJAS EN ETERNIT PARA ESTRUCTURA METALICA A 2 AGUAS DE LA ENTRADA DEL PASILLO DE LA SEDE JARDIN NACIONAL. (INCLUYE AMARRES, ESCALERA)	22 M2
INSTALACION DE 24 M2 DE TEJAS EN ETERNIT PARA ESTRUCTURA METALICA A 1 AGUA DE LOS BAÑOS DE LA SEDE JARDIN NACIONAL. (INCLUYE AMARRES, ESCALERA)	24 M2
MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR 20 M2 DE TEJAS EN MATERIAL ETERNIT DE LA ESTRUCTURA METALICA A 2 AGUAS DE LA ENTRADA DEL PASILLO DE LA SEDE JARDIN NACIONAL. (INCLUYE ESCALERA, BROCHAS Y PINTURA TIPO 1)	20 M2
MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR 24 M2 DE TEJAS EN MATERIAL ETERNIT DE LA ESCTRUCTURA METALICA A 1 AGUA DE LOS BAÑOS DE LA SEDE JARDIN NACIONAL.	24 M2
MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR UNA ESTRUCTURA METALICA A 2 AGUAS EN LA ENTRADA DEL PASILLO DE LA SEDE JARDIN NACIONAL. ESTRUCTURA METALICA PARA POSTERIORMENTE INSTALAR LA CUBIERTA 7 METROS DE LARGO X 2.80 METROS DE ANCHO MATERIAL PERFIL CALIBRE 16, SE ENTREGA PINTADO CON PINTURA EN ACEITE DE COLOR BLANCO.	GLOBAL

(INCLUYE LOS PERFILES CALIBRE 16, PINTURA BLANCA EN ACEITE, SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, DISCOS DE PULIR, DISCOS FLAP, ALQUILER DE COMPRESOR)	
REALIZAR UNA ESTRUCTURA METALICA A 1 AGUA EN LOS BAÑOS DE LA SEDE JARDIN NACIONAL. ESTRUCTURA METALICA PARA POSTERIORMENTE INSTALAR LA CUBIERTA. 8 METRO DE LARGO X 2.40 DE ANCHO, MATERIAL PERFIL CALIBRE 16, SE ENTREGA PINTADO CON PINTURA EN ACEITE DE COLOR BLANCO. (INCLUYE LOS PERFILES CALIBRE 16, PINTURA BLANCA EN ACEITE, SOLDADURA, DISCOS DE CORTE, DISCOS DE PULIR, DISCOS FLAP, ALQUILER DE COMPRESOR)	GLOBAL
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	4 VIAJES

Es importante mencionar que el valor de la propuesta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos que demande su ejecución, ya que la institución efectuará las retenciones de ley a que haya lugar.

La propuesta deberá tener anexo copia del RUT y/o Certificado de la Cámara de Comercio con la actividad económica correspondiente al objeto a contratar.

En el caso que su propuesta sea aceptada, deberá remitir a la oficina de pagaduría los siguientes documentos en una carpeta libre de ácidos sin excepción alguna y en el siguiente orden:

No.	Documento	Sí	No
1	Formato único de hoja de vida del DAFP debidamente diligenciada y firmada	X	
2	Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía	X	
3	Diploma o Tarjeta profesional	X	
4	Certificado de antecedentes profesionales (vigencia no mayor a 90 días)	X	
5	Registro Único Tributario (RUT) actualizado 2025.	X	
6	Certificado de Antecedentes Disciplinarios (vigencia no mayor a 30 días). En caso de ser persona jurídica del representante legal y de la entidad.	X	
7	Certificado de Antecedentes Fiscales (vigencia no mayor a 30 días). En caso de ser persona jurídica del representante legal y de la entidad.	X	
8	Certificado de Antecedentes Judiciales (vigencia no mayor a 30 días). En caso de ser persona jurídica del representante legal	X	
9	Certificado de Medidas correctivas (vigencia no mayor a 30 días). En caso de ser persona jurídica del representante legal	X	
10	Certificado de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (vigencia no mayor a 30 días). En caso de ser persona jurídica del representante legal	X	
11	Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM	X	
12	Certificado de matrícula mercantil o de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio (vigencia no mayor a 30 días).	X	

13	Certificado de afiliación a salud y pensión para personas naturales o certificado de paz y salvo al sistema de seguridad social y parafiscales para personas jurídicas contrato.	X	
14	Formato único declaración juramenta de bienes y rentas del DAFP debidamente diligenciada y firmada. Únicamente para personas naturales	X	
15	Libreta militar para hombres menores de 50 años	X	
16	Certificado de aptitud medico ocupacional (vigencia no mayor a 3 años). Únicamente para personas jurídicas	X	
17	Certificación Bancaria no mayor a 30 días	X	
18	Pólizas de garantías		X

Para el pago parcial o total del contrato suscrito, el contratista deberá presentar la siguiente documentación, sin excepción alguna y en el siguiente orden:

No.	Documento	Sí	No
1	Informe de actividades realizadas, de acuerdo con el objeto contractual	X	
2	Evidencia fotográfica durante y después de las actividades realizadas	X	
3	Pago de seguridad social, correspondiente al mes o meses de pago.	X	
4	Factura de venta o en su defecto cuenta de cobro	X	

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,

Lic. HOOBER ANCIZAR GONZÁLEZ ROJAS
Rector