ANEXO

OFERTA ECÓNOMICA

El presupuesto oficial estimado por la entidad, es de hasta treinta y dos millones ochocientos cuarenta setecientos sesenta y cinco pesos MCTE ($32.840.765), incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Amasadora de 2 arrobas para panadería o de características superiores. Con: - Construcción cuerpo de la máquina en acero pintado. - Olla con rotación en acero inoxidable. - Brazo en forma de espiral y barra central. - Rejilla de seguridad con parada automática en acero inoxidable. - Panel de control de fácil manejo, con temporizadores automáticos para programar todo el amasado. - Capacidad de producción 25 kg. De harina / 40 kg. De masa. Motor entre 1.100 Y 2.200 Wattios Voltaje 110 o 220 trifasica. Incluye: 1. Instalación y transporte en la ciudad de Sincelejo (EPMSC de Sincelejo) 2. Garantía por un año, con materiales, partes físicas o mecánicas por defectos de fabricación, por errores técnicos probados que impidan el normal funcionamiento del equipo. 3. El contratista debe brindar asesoría técnica y/o capacitación de mínimo 8 horas respecto al manejo y cuidado de esta maquinaria.	Unidad	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000

2	Horno rotatorio de mínimo 10 bandejas o de características superiores. 3. El contratista debe brindar asesoría técnica y/o capacitación de mínimo 8 horas respecto al manejo y cuidado de esta maquinaria - con alimentación eléctrica y de combustión a gas natural. - homogeneidad y la calidad de la cocción. - fabricado totalmente con acero inoxidable. - fachada de vidrio templado. - Puerta de vidrio doble templado. - para carro extraíble. - Controles encendido y apagado automático. - temporizador de horneo digital, rangos de minutos del temporizador del horneo. - control programable de temperatura digital - control y Alarma temperatura Incluye: 1. Instalación y transporte en la ciudad de Sincelejo (EPMSC de Sincelejo). 2. Garantía por un año, con materiales, partes físicas o mecánicas por defectos de fabricación, por errores técnicos probados que impidan el normal funcionamiento del equipo.	Unidad	1	$ 15.900.000	$ 15.900.000
				VALOR TOTAL	**$ 23.900.000**

Nota: Es causal de rechazo pasar el valor promedio unitario asignado en el estudio de mercado.

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.



FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE: JUAN ISAAC MARTINEZ CONTRERAS
C.C. 1.052.943.823