DICO D&C S.A.S.
NIT. 900.478.878-6

D.OFERTA TECNICA DETALLADA

Yopal, 9 de noviembre de 2020

El suscrito CESAR OSWALDO LOPEZ AMAYA con CC 9.430.197 de Yopal actuando en calidad de representante legal de DICO D&C S.A.S certifica el cumplimiento de los bienes/servicios, objeto de la presente solicitud, de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas:


| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | CUMPLE | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | |
| **1.1** | **CORTES Y DEMOLICIONES** | | | | |
| 1.1.1 | Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro. | m² | 15.00 | X | N/A |
| 1.1.2 | Corte y demolición muro en ladrillo brecha de (0,12*0,25)m, con transporte. | m | 1.50 | X | N/A |
| 1.1.3 | Demolición a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro. | m² | 22.50 | X | N/A |
| 1.1.4 | Corte en concreto | m | 32.00 | X | N/A |
| **1.2** | **ARQUITECTURA** | | | | |
| 1.2.1 | Muro en bloque No. 4 de 0.10 m | m² | 15.00 | X | N/A |
| 1.2.2 | Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones | m² | 15.00 | X | N/A |
| 1.2.3 | Estuco plástico muros. Suministro e instalación. | m² | 15.00 | X | KARSON |
| 1.2.4 | Pintura epoxica para muros (dos manos) | m² | 15.00 | X | PINTULAND |
| 1.2.5 | Baldosa grano de mármol 30 x 30 /33 x 33 cm, blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo. | m² | 22.50 | X | ALFA |
| **1.3** | **INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS** | | | | |
| 1.3.1 | Excavación a mano en material común | m³ | 22.08 | X | N/A |
| 1.3.2 | Excavación manual en conglomerado | m³ | 5.75 | X | N/A |
| 1.3.3 | Tubería PF+UAD Ø=3/4". Suministro e instalación. | m | 102.00 | X | HUMBOLT |
| 1.3.4 | Collar de derivación RDE 21 PVC 3" x 1/2". Suministro e instalación | unid. | 1.00 | X | GERFOR |
| 1.3.5 | Tubo presión RDE 21 PVC Ø=1/2" | m | 36.00 | X | GERFOR |
| 1.3.6 | Registro de Corte Antifraude 1/2" Inserto DZR Interior a PEALPE 16 mm | unid. | 3.00 | X | PCP |
| 1.3.7 | Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instalación. | m | 15.00 | X | GERFOR |

Teléfono: (8) 634 19 71
Móvil: 311 553 30 94
Dirección: Carrera 23 N° 12 - 32 Yopal Casanare
E-mail: dico.construcciones@hotmail.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.8 | Punto desagüe sanitario pvc Ø=2" | unid. | 4.00 | X | GERFOR |
| 1.3.9 | Tubería de Polietileno PE-80 RDE 9 de 1/2" para gas. Suministro e Instalación. | m | 40.00 | X | HELBERT |
| 1.3.10 | Registro de Corte Antifraude 1/2" Inserto DZR Interior a PEALPE 16 mm. Para gas. | unid. | 4.00 | X | HELBERT |
| 1.3.11 | Relleno con material sub-base triturado tamaño máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte | $m^3$ | 6.50 | X | N/A |
| **1.4** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |
| 1.4.1 | Tablero trifásico 12 circuitos con chapa, puerta y llave barraje 225 A | unid. | 2.00 | X | LEGRAND |
| 1.4.2 | Caja tablero CT 4 Circuitos, Con breaker de 40 amp. | unid. | 2.00 | X | LEGRAND |
| 1.4.3 | Salida para toma corriente doble monofásica con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2 x N° 10 + 1 x N° 12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación. | unid. | 32.00 | X | LEGRAND-PROCABLES |
| 1.4.4 | Salida para toma corriente trifásica con polo a tierra, 50A - 220v, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 4 x N° 10 + 1 x N° 12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación. | unid. | 17.00 | X | LEGRAND-PROCABLES |
| 1.4.5 | Cable de cobre 7 hilos 12 - AWG THWN | m | 1,185.72 | X | PROCABLES |
| 1.4.6 | Cable de cobre 7 hilos 10 - AWG THWN | m | 857.02 | X | PROCABLES |
| 1.4.7 | Campana extractora industrial cocina, de (2*0.8*0.5)m, Acero inoxidable, motor y bombillo. Suministro e Instalación. | unid. | 3.00 | X | N/A |
| **1.5** | **RED VAPOR _CALDERA** | | | | |
| 1.5.1 | Tubo Conduit Ø=1" EMT. Incluye Cable de cobre 3 x 10 -AWG THWN +1 x 12T - AWG | m | 12.00 | X | PROCABLES |
| 1.5.2 | Tubo AC. Ø=1" ASTM A-53_SCH40. C/C. (incluye aislamiento térmico en poliuretano acabado en lamina de aluminio, cal. 22 o similar) | m. | 170.00 | X | MANNESMAN |
| 1.5.3 | Válvula de corte universal, Ø=1" | unid. | 8.00 | X | HELBERT |
| 1.5.4 | Distribuidor de vapor (tubo AC Ø=3" ASTM A-53, SCH 40, dos salidas Tubo AC Ø=1" ASTM A-53 SCH 40) | unid. | 1.00 | X | MANNESMAN |
| 1.5.5 | Tubo AC. Ø=3/4" ASTM A-53_SCH 40. C/C (incluye aislamiento térmico en poliuretano acabado en lamina de aluminio, cal. 22 o similar) | m. | 180.00 | X | MANNESMAN |
| 1.5.6 | Cheque globo Ø=3/4" A.C. Rosca x 800 | unid. | 8.00 | X | HELBERT |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.7 | Trampa termodinámica para vapor con filtro, Ø=1/2" | unid. | 8.00 | X | PENNAT |
| 1.5.8 | Universal AC. Ø=1" Roscada 150 lb. | unid. | 6.00 | X | HELBERT |
| 1.5.9 | Universal AC. Ø=3/4" Roscada 150 lb. | unid. | 6.00 | X | HELBERT |

EL OFERENTE



CESAR OSWALDO LÓPEZ AMAYA.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 9.430.197

DICO
Diseño & Construcciones