FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

CONTRATO LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024

CONTRATO DE OBRA [X] CONTRATO DE SUMINISTRO [ ]

CONTRATO No:	LP-031-2024 LOTE 4 DE 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP N.I.T No. 901.924.784-1
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA INTERVENTOR: EDUBAR S.A. N.I.T No.800.091.140-4
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)
VALOR INICIAL:	VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($23.366.813.871,00)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO: MA-GC-F-006

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, siendo las 09:00 horas se reunieron el Ing. CIRO LARA ORDOÑEZ, asesor de despacho de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, en su calidad de Supervisor designado por el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, MIRYAN PATRICIA LABRADOR RODRIGUEZ, quien actúa en nombre y representación del contratista de obras, CONSORCIO ESCENARIOS EP, LIGIA MIZUNO BUSTAMANTE, delegada mediante resolución No EDU-25-0182 del 31 de octubre de 2025 quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.- en calidad de contratista interventor del contrato con el fin de pactar y definir los precios y cantidades de los ítems no previstos, que resultan necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

La Interventoría recibió, revisó y aprobó los precios unitarios obra los cuales no estarán sujetos a modificaciones, así:

Lista de NP para inclusión de las actividades contractuales del contrato cuyo objeto es: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII) "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS"

JUSTIFICACION TECNICA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

NP- 10 DEMOLICION DE PAÑETE SOBRE MURO EN ESPESOR ENTRE 3 Y 5 CMS EN UNA ALTURA ENTRE 1 Y 2 METROS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE

La creación de este ítem se establece en la necesidad del diseño no solo de agregar un valor estético al muro, sino que también mejora su funcionalidad. incluye la necesidad de reparaciones, remodelaciones o la eliminación de daños estructurales (grietas, fisuras, desprendimientos) en el muro o el pañete existente. todo esto avalado por la supervisión del contrato y por la interventoría

NP- 11 DEMOLICION DE ALFAJIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

Se incluye este ítem para cumplir con lo establecido en los diseños y darle alcance al objeto del contrato en el que se establece que se deben eliminar estructuras obsoletas o en mal estado para dar paso a nuevos proyectos, además de cumplir con normativas de seguridad y control ambiental todo esto avalado por la supervisión del contrato y por la interventoría

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

NP- 12 DESMONTE DE KIOSCO HEXAGONAL DE 2 METROS X LADO Y DE TRES METROS DE ALTURA

Esta actividad se justifica porque el kiosco se encuentra en una zona afectada por proyectos de renovación, como la ampliación de aceras o la instalación de nuevo mobiliario urbano. y de esta manera se cumple en lo estipulado en los diseños. todo esto avalado por la supervisión del contrato y por la interventoría

NP- 13 DESMONTE DE GRAMA SINTETICA

se crea el ítem de desmonte de Grama sintética porque se va a reemplazar una superficie de juego degradada por una nueva que cumpla con los estándares de seguridad y calidad. Un sistema nuevo de alta calidad que tiene un ciclo de vida más prolongado, lo que justifica la inversión a largo plazo avalado por la supervisión y por la interventoría.

NP- 14 DESMONTE DE PISO DE CAUCHO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE

El ítem desmonte es un paso fundamental para preparar el subsuelo para la construcción de una nueva estructura, un nuevo tipo de piso o cualquier otra intervención. Esta actividad es importante para permitir la ejecución efectiva del proyecto en cuestión, asegurando que las nuevas estructuras puedan ser construidas conforme a las especificaciones detalladas en los planos y diseños. Avalado por la supervisión y por la interventoría

NP- 15 DESMONTE DE EQUIPOS BIOSALUDABLE

Se precisa crear este ítem para cumplir con lo estipulado en los nuevos diseños. Esta actividad es importante para permitir la ejecución efectiva del proyecto en cuestión, asegurando que las nuevas estructuras puedan ser construidas conforme a las especificaciones detalladas en los planos y diseños aprobados por la entidad contratante y supervisados por la interventoría

NP- 16 DESMONTE DE BARANDAS EXISTENTES

Se precisa crear este ítem para cumplir con lo estipulado en los nuevos diseños. Esta actividad es importante para permitir la ejecución efectiva del proyecto en cuestión, asegurando que las nuevas estructuras puedan ser construidas conforme a las especificaciones detalladas en los planos y diseños aprobados por la entidad contratante y supervisados por la interventoría

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

NP- 17 CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO MR42, PARA POMPEYANO ESTAMPADO DE COLOR, NO ADHERIDA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS, REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE SEPARADORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO DE 6 MM PARA SEPARACION, (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)

La creación de este ítem se establece en la necesidad del diseño no solo de agregar un valor estético al piso, sino que también mejora su funcionalidad. Los patrones y texturas del estampado pueden hacer que el piso sea menos resbaladizo, especialmente cuando está mojado. la construcción de una placa de concreto con estas características ofrece una solución versátil, duradera y estéticamente agradable para pisos que requieren resistencia moderada y un toque decorativo. Avalado por la supervisión y por la interventoría

NP- 18 CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO PARA APOYO DE BARANDAS METALICAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 35X20X10, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Se incluye este ítem para cumplir con lo establecido en los diseños y darle alcance al objeto del contrato donde se precisa la creación de pedestales en concreto de 3000 psi 35x20x10 cms reforzado, en virtud a que Permite una mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico, ya que se pueden adaptar a diferentes formas y tamaños, así como a condiciones del terreno específicas. todo esto avalado por la supervisión del contrato y por la interventoría

NP- 19 PISO EN LOSETA PREFABRICADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:4 Y ARENA DE SELLO) - PARQUE NORIA - MALECON DEL RIO (COMPOSICIÓN P2-46,7%; P4-3,6%; P5-44,4%; P7-5,3%)

La creación de este ítem se establece en la necesidad del diseño no solo de agregar un valor estético al piso, sino que también mejora su funcionalidad. Incluir este ítem en el presupuesto garantiza una alta resistencia al desgaste, abrasión y transito constante, lo que se hace ideal para usar en zonas de uso intensivo.. Avalado por la supervisión y por la interventoría

NP- 20 CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS DE 8 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO DE 6MM PARA SEPARACIÓN (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).

La creación de este ítem se establece en la necesidad del diseño no solo de agregar un valor estético al piso, sino que también mejora la resistencia y durabilidad del piso, especialmente en lo referente al control de agrietamientos. Las microfibras actúan como un refuerzo secundario que reduce las fisuras por contracción plástica en estado fresco y por temperatura en estado endurecido. la construcción de una placa de concreto con estas características ofrece una solución versátil y duradera. Avalado por la supervisión y por la interventoría

NP- 21 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA PARA CUBIERTA DE KIOSCO

se hace necesario la creación de esta actividad para proteger el acero subyacente, prolongando la vida útil de la tubería y reduciendo la necesidad de mantenimiento. Y de esta manera se cumplen con las normas de diseños para las estructuras metálicas. En resumen, la tubería galvanizada ofrece una combinación de resistencia, durabilidad, versatilidad y costo-efectividad que la convierte en una opción sólida para la actividad que se requiere en este proyecto, avalado por la interventoría y por la supervisión del contrato

NP- 22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE KIOSCO EN TEJA UPVC DE 2 MM

La inclusión de este ítem en el contrato responde a la necesidad de garantizar la protección de las áreas de uso y servicio social contra la lluvia, el sol y otros factores climáticos, se ha propuesto el uso de láminas de UPVC que se destacan por su alta durabilidad, resistencia a la corrosión, impermeabilidad y protección contra rayos UV, lo que reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil de la estructura. Su diseño ondulado favorece la correcta evacuación del agua, evitando acumulaciones y filtraciones.

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

NP- 23 PISO EN LOSETA PREFABRICADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:4 Y ARENA DE SELLO) - PARQUE NORIA - MALECON DEL RIO (COMPOSICIÓN P1-14%; P4-86%)

La creación de este ítem se establece en la necesidad del diseño no solo de agregar un valor estético al piso, sino que también mejora su funcionalidad. Incluir este ítem en el presupuesto garantiza una alta resistencia al desgaste, abrasión y transito constante, lo que se hace ideal para usar en zonas de uso intensivo.
Avalado por la supervisión y por la interventoría

NP- 24 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS

Se incluye este ítem para cumplir con lo establecido en los diseños y darle alcance al objeto del contrato donde se precisa la creación de las vigas de confinamiento en concreto de 3000 psi de 15 x 20 cms, reforzado, en virtud a que Permite una mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico, ya que se pueden adaptar a diferentes formas y tamaños, así como a condiciones del terreno específicas. todo esto avalado por la supervisión del contrato y por la interventoría

NP- 25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE CALADO DE 20X20 PARA CIERRE DE VENTANAS DE RESPIRACIÓN DEL CANAL

Este ítem es necesario para delimitar, cerrar o separar zonas específicas del proyecto, aportando tanto funcionalidad como acabado arquitectónico. El uso de calado de 20x20 mejora la estética, resistencia y durabilidad del muro. además de brindar seguridad evitando que se acceda al canal. Su inclusión permite completar adecuadamente elementos no contemplados en el diseño inicial y es fundamental para cumplir con el alcance constructivo y visual del contrato.

NP- 26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO EN ALUMINIO DE 1X1/8", PARA CONTENCIÓN DEL PISO EN CAUCHO CONTRA EL BORDE DE LA PLACA

Este ítem es necesario para conectar la placa de concreto y el piso de caucho , aportando tanto funcionalidad como acabado arquitectónico. El uso del angulo de aluminio mejora la estética, resistencia del borde de concreto, además de brindar seguridad evitando que se desgaste el concreto . Su inclusión permite completar adecuadamente elementos no contemplados en el diseño inicial y es fundamental para cumplir con el alcance constructivo y visual del contrato.

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

NP- 27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE LISO DE 20CM DE ANCHO Y 40 CM DE ALTURA PARA BASE DE MAMPOSTERIA CALADOS, SE INCLUYE EL RELLENO DE DOVELAS, REFORZAMIENTO REQUERIDO CON IMPERMEABILIZACION (NO INCLUYE ANCLAJE EPOXICO)

Este ítem es necesario para delimitar, cerrar o separar zonas específicas del proyecto, aportando tanto funcionalidad como acabado arquitectónico. El uso de levante de muro en bloque de 20 cms mejora la estética, resistencia y durabilidad del muro. además las dovelas le garantizan al muro resistencia estructural Su inclusión permite completar adecuadamente elementos no contemplados en el diseño inicial y es fundamental para cumplir con el alcance constructivo y visual del contrato

NP- 28 ESTABILIZACIÓN MECANICA DE SUELO EN PROFUNDIDADES ENTRE 2 Y 4 METROS CON MATERIAL PETREO TIPO RAJÓN O PIEDRA CICLÓPEA

Se hace necesario la creación de este ítem en razón a que los diseños establecen que se deben mejorar las propiedades mecánicas del suelo, y con este agregado se aumenta su capacidad de carga y se reduce su compresibilidad. Además, este tipo de relleno puede mejorar el drenaje del suelo, evitando problemas de humedad y expansión. lo anterior avalado por la supervisión y la interventoría

NP- 29 CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADAS DE COLOR , DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO DE CALIBRE 6 PARA SEPARACIÓN (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).

La creación de este ítem se establece en la necesidad del diseño no solo de agregar un valor estético al piso, sino que también mejora la resistencia y durabilidad del piso, especialmente en lo referente al control de agrietamientos. Las microfibras actúan como un refuerzo secundario que reduce las fisuras por contracción plástica en estado fresco y por temperatura en estado endurecido. la construcción de una placa de concreto con estas características ofrece una solución versátil y duradera. Avalado por la supervisión y por la interventoría

NP- 30 ALQUILER DE BAÑO PORTATIL

La creación de este ítem se hace necesario para cumplir con lo establecido en la norma del ministerio de trabajo que establece un baño por cada 15 personas diferenciado por sexo en las

obras de construcción.
El alquiler de baños portátiles es una solución práctica, higiénica y rentable para satisfacer las necesidades sanitarias en diversas situaciones, mejorando la calidad de vida de las personas y evitando problemas de salud pública. lo anterior avalado por la supervisión y por la interventoría

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, malecones, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores del Distrito de Barranquilla (Fase VIII)

ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS No 2

LISTADO DE ITEMS NO PREVISTO LOTE 4

ITEM	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO
NP 10	DEMOLICION DE PAÑETE SOBRE MURO EN ESPESOR ENTRE 3 Y 5 CMS EN UNA ALTURA ENTRE 1 Y 2 METROS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	M2	$ 12.988,00
NP 11	DEMOLICION DE ALFAJIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	$ 16.620,00
NP 12	DESMONTE DE KIOSCO HEXAGONAL DE 2 METROS X LADO Y DE TRES METROS DE ALTURA	GB	$ 467.516,00
NP 13	DESMONTE DE GRAMA SINTETICA	M2	$ 7.391,00
NP 14	DESMONTE DE PISO DE CAUCHO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	M2	$ 12.109,00
NP 15	DESMONTE DE EQUIPOS BIOSALUDABLE	UND	$ 432.246,00
NP 16	DESMONTE DE BARANDAS EXISTENTES	ML	$ 22.328,00
NP 17	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO MR42, PARA POMPEYANO ESTAMPADO DE COLOR, NO ADHERIDA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS, REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE SEPARADORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO DE 6 MM PARA SEPARACION, (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	$ 339.897,00
NP 18	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO PARA APOYO DE BARANDAS METALICAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 35X20X10, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 67.549,94
NP 19	PISO EN LOSETA PREFABRICADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:4 Y ARENA DE SELLO) - PARQUE NORIA - MALECON DEL RIO (COMPOSICIÓN P2-46,7%; P4-3,6%; P5-44,4%; P7-5,3%)	M2	$ 189.827,55
NP 20	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS DE 8 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO DE 6MM PARA SEPARACIÓN (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	M2	$ 157.564,40
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA PARA CUBIERTA DE KIOSCO	KGS	$ 34.665,00

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

NP 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE KIOSCO EN TEJA UPVC DE 2 MM	M2	$ 124.432,00
NP 23	PISO EN LOSETA PREFABRICADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:4 Y ARENA DE SELLO) - PARQUE NORIA - MALECON DEL RIO (COMPOSICIÓN P1-14%; P4-86%)	M2	$ 180.345,34
NP 24	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	$ 79.140,17
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE CALADO DE 20X20 PARA CIERRE DE VENTANAS DE RESPIRACIÓN DEL CANAL	M2	$ 154.466,53
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO EN ALUMINIO DE 1X1/8", PARA CONTENCIÓN DEL PISO EN CAUCHO CONTRA EL BORDE DE LA PLACA	ML	$ 67.251,89
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE LISO DE 20CM DE ANCHO Y 40 CM DE ALTURA PARA BASE DE MAMPOSTERIA CALADOS, SE INCLUYE EL RELLENO DE DOVELAS, REFORZAMIENTO REQUERIDO CON IMPERMEABILIZACION (NO INCLUYE ANCLAJE EPOXICO)	ML	$ 143.773,07
NP 28	ESTABILIZACIÓN MECANICA DE SUELO EN PROFUNDIDADES ENTRE 2 Y 4 METROS CON MATERIAL PETREO TIPO RAJÓN O PIEDRA CICLÓPEA	M3	$ 271.295,14
NP 29	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADAS DE COLOR , DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO DE CALIBRE 6 PARA SEPARACIÓN (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	M2	$ 208.568,00
NP 30	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	UND/MES	$ 1.183.860,00

FORMATO ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS

1.- Documentos: los documentos soporte de esta son

- Propuesta económica del Contratista
- Análisis de precios unitarios
- Especificaciones técnicas de cada ítem
- Listado de materiales nuevos a utilizar
- Cotización de materiales nuevos a utilizar

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2025

MIRYAN PATRICIA LABRADOR RODRIGUEZ
Representante legal
CONSORCIO ESCENARIOS EP

LIGIA MIZUNO BUSTAMANTE
Jefe de Presupuesto
delegada mediante resolución No EDU-25-0182
del 31 de octubre de 2025
EDUBAR SA

CIRO LARA ORDOÑEZ
SUPERVISOR
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

RESOLUCIÓN NÚMERO EDU-25-0182 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025

"POR LA CUAL SE ASIGNAN UNAS FUNCIONES Y SE ENCARGA AL JEFE DE PRESUPUESTO DE EDUBAR S.A."

La Gerente General de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. "EDUBAR S.A**" en uso de sus facultades estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A., es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter distrital, vinculada al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, constituida de conformidad con lo autorizado por el Concejo de Barranquilla, mediante Acuerdo Número 004 de 1990, a fin de que sus actividades se ciñan a las políticas generales del distrito y a sus planes de desarrollo y renovación urbana.

Que el artículo 39 de los estatutos de EDUBAR S.A., contenido en la Escritura Pública N° 3123 del 29 de mayo de 2024, que trata sobre las funciones del Gerente General, en su parágrafo tercero establece que: *"el Gerente General podrá DELEGAR mediante documento privado o público sus competencias y facultades en cualquier funcionario de la sociedad".*

Que se hace necesario delegar las funciones de la Gerente de EDUBAR S.A. en cabeza de la Jefe de Presupuesto de la empresa, para el normal funcionamiento de esta.

Que la delegación de funciones o facultades se erige como una herramienta jurídica de la acción administrativa, y se hará con estricta limitación temporal (pro tempore). Las funciones delegadas se podrán reasumir en cualquier momento.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: **DELEGAR** como en efecto se delega, las funciones de **GERENTE** de **EDUBAR S.A.** en la JEFE DE PRESUPUESTO de la empresa, doctora **LIGIA ESTHER MIZUNO BUSTAMANTE** identificada con cédula de ciudadanía **N° 32.668.011** de Barranquilla, los días cuatro (4), cinco (5), seis (6) y siete (7) de noviembre del año 2025.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Gerente General

Proyectó: Miguel Augusto Toloza Chavarro – Abogado SJ
Revisó: Mauricio Valdeblánquez Támara – Subgerente Jurídica