INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

INVITACIÓN PRIVADA No IP – CO-061-2025

Objeto del proyecto	Plazo del contrato	Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
"ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR CEDEÑO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO CONTI-SI-043-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA"	El plazo de la ejecución del contrato será de TRES (3) MESES desde la suscripción del acta de inicio, no obstante, no podrá superar el plazo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CONTI-SI-043-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA.	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 1.499.601.156,00) AU incluido.	En el sector Urbano del Municipio de YARUMAL


Teniendo en cuenta las fechas establecidas en el cronograma del proceso, se procede a realizar el presente informe de evaluación con respuesta a observaciones y/o subsanaciones.

1. PROPUESTAS PRESENTADAS

No	PROPONENTE	No IDENTIFICACIÓN	FECHA Y HORA DE ENTREGA
1	CONSTRUCCIONES TAU SAS	901404195-0	22/12/2025 5:39 PM
2			
3			

Se relaciona lista de ofertas presentadas a traves de la plataforma SECOP II a continuación:

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co




Subsanabilidad y presentación de observaciones al informe preliminar de evaluación.	24 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas.	www.colombiacompra.gov.co, SECOP II Empresa Desarrollo Territorial EDENORTE

Se deja constancia que no despeus de la evaluacion preliminar manifestacion por ninguno de los oferentes.

2. PROPUESTAS HABILITADAS

Se deja Constancia que; De conformidad con el artículo 19 del Manual de Contratación de EDENORTE, el proponente deberá enviar carta instructiva de invitación para manifestar interés en formular propuesta a por lo menos tres (03) personas naturales o jurídicas, **y que se encuentran previamente registrados como proveedores de la EDENORTE, para lo cual deberán manifestar su interés a través de la plataforma SECOP II por intermedio de una carta, firmada conforme al formato anexo que se dispone, por la persona natural o representante legal según corresponda.**

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co



3. REQUISITOS HABILITANTES:

Requisitos habilitantes de los proponentes según pliego de condicones, el cual arrojó el siguiente resultado:

PROPONENTE NRO – 1:

N`	DOCUMENTO	CONSTRUCCIONES TAU S.A.S. NIT: **901.404.195-0**
1	**Carta de presentación**	Si, presenta carta de presentación de la propuesta debidamente firmada por la representante legal
2	**Certificado de Existencia y Representación Legal**	Sí, presenta certificados de existencia y representación legal, presenta los certificados en debida CONSTRUCCIONES TAU S.A.S. NIT: 901.404.195-0
3	**Garantía de Seriedad de la Propuesta**	Si, presenta garantía de seriedad de la oferta cumpliendo con lo requerido en el presente proceso de selección. Nro M-100286224, EXPEDIA POR SEGUROS MUNDIAL
4	**Aportes seguridad social.**	Sí, aporta CERTIFICACIÓN PAGO APORTES Y PARAFISCALES PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES expedida por RAFAEL JULIAN DE LOS RIOS RAMIREZ, identificado con Cedula 1.022.124.760 de Argelia, en calidad de resentante legal cumpliendo con lo requerido en el presente proceso de selección.
5	**Certificado de la Contraloría**	SI, presentan certificación de la Contraloría.
6	**Certificado de la Procuraduría General de la Nación**	SI, presentan certificación de la Procuraduría.

7	**Compromiso anticorrupción y/o de transparencia**	SI, presenta formato de compromiso anticorrupción.
8	**Registro único de proponentes**	Si, presenta, la inscripción del clasificador de bienes y servicios en el RUP, cumpliendo con lo establecido en el presente proceso de selección. Fecha de expedición 23/10/2025
9	**Declaratoria de inhabilidades e incompatibilidad es**	SI, presenta certificado de inhabilidades e incompatibilidades
10	**Certificado único tributario**	Si, presenta RUT, cumpliendo con lo requerido en el presente proceso de selección.
11	**Documentos confidenciales**	**NO**, en la carta de presentación de la propuesta no manifiesta si algún documento de su propuesta está bajo reserva legal.
12	**Fotocopia de la cédula de ciudadanía**	Sí, cédula de ciudadanía del representante legal de las empresas, cumpliendo con lo requerido en el presente proceso de selección.
13	**Antecedentes judiciales**	SI, presenta certificado de antecedentes judiciales.
14	**Estados financieros**	Presenta información. según lo requerido.
	RESULTADO	**CUMPLE**

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE -

INVITACIÓN PRIVADA No IP – CO-061-2025.

ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR CEDEÑO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO CONTI-SI-043-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA

PROPUESTA	PROPONENTE	CAPACIDAD JURIDICA	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL	PROPUESTA ACEPTADA/NO ACEPTADA - DEBE SUBSANAR	PROPUESTAS HABILITADAS
PROPUESTA No. 1	CONSTRUCCIONES TAU SAS NIT. 901404195-0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ACEPTADA	HABILITADA

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

PROPUESTA No. 2									
PROPUESTA No. 3									

4. CRITERIOS DE PONDERACIÓN O CALIFICACIÓN

Conforme a lo anteriormente expuesto se procederá a realizar la evaluación de las ofertas, tanto en sus componentes técnicos, jurídicos y financieros, diferentes a la propuesta económica, de los proponentes inicialmente habilitados y que se relacionan a continuación:

No	PROPONENTE	NIT
1	CONSTRUCCIONES TAU SAS	901404195-0

De conformidad con la **Invitación Privada IP - CO- 061 de 2025,** la evaluación de los criterios de ponderación y calificación se realizará una vez los proponentes hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el capítulo III y las ofertas que hayan cumplido con los mínimos establecidos en el mismo serán evaluadas por La Entidad Contratante.

Se realiza la evaluación de proponentes habilitados de conformidad con los siguientes criterios:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	60
Apoyo a la industria nacional	30

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

Concepto	Puntaje máximo
Vinculación de personas con discapacidad	4
Emprendimientos y empresas de mujeres	3
Mipyme	3
Total	**100**

EVALUACIÓN ECONÓMICA

PEDIDO:

PRESUPUESTO: ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR CEDEÑO					
ALCALDÍA DE YARUMAL					
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Valor Total**
1	**Preliminares**				**$ 19.151.470,00**
1,1	Localización, trazado y replanteo, de estructuras y edificaciones	día	2,00	$ 1.863.000	$ 3.726.000
1,2	Cerramiento provisional en Tela Sarán	m	120,00	$ 34.597	$ 4.151.660
1,3	Demolición de pisos duros, de cualquier resistencia y espesor. Incluye corte con cortadora según trazado, retiro de entresuelo adherido, de acero de refuerzo, de cordones y el cargue, transporte y disposición final hasta el sitio destinado por la Interventoria	m2	147,07	$ 46.063	$ 6.774.560
1,4	Retiro, demolición y disposición final de cerramieto existente, incluye muro de cerramiento	m	73,00	$ 61.634	$ 4.499.250
2	**Movimientos de tierra y llenos**				**$ 72.956.180,00**

2,1	Limpieza y Descapote	m2	293,70	$ 8.592	$ 2.523.340
2,2	Excavación manual en material común Humedo 0-2 m de profundidad. Medido en sitio. No Incluye acarreo interno	m3	338,14	$ 32.218	$ 10.894.190
2,3	Excavación de pilas (0-4 metros)	m3	40,72	$ 184.346	$ 7.505.670
2,4	Botada de material proveniente de la excavación, cargue con medios mecánicos o manuales, transporte y disposicion final hasta el sitio destinado por la Interventoria.	m3	426,36	$ 45.739	$ 19.501.320
2,5	Suministro transporte e instalación de Base granular, reacomodado y compactado con medios mecánicos mínimo al 97% del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio ya compactado. Incluye acarreo interno.	m3	49,40	$ 408.196	$ 20.164.870
2,6	Llenos con material de préstamo en limo arenilla, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado., incluye transporte y acarreo interno.	m3	33,60	$ 238.896	$ 8.026.920
2,7	Llenos con material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado, incluye acarreo interno.	m3	66,15	$ 65.606	$ 4.339.870
3	**Concretos**				**$ 97.117.890,00**
3,1	S.T.C Concreto f´c = 17.5Mpa para anillos en pilas (Especificaciones según diseño)	m3	8,29	$ 714.343	$ 5.924.620
3,2	S.T.C Concreto f´c = 21Mpa para pilas ø=1,00 m (Especificaciones según diseño)	m3	32,42	$ 779.605	$ 25.275.750
3,3	S.T.C Concreto f´c = 21Mpa para pedestales (Especificaciones según diseño)	m3	4,03	$ 743.150	$ 2.996.380

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

3,4	S.T.C Concreto f´c = 21Mpa para Huella - Gradería (Especificacion según diseño)	m3	3,70	$ 764.629	$ 2.830.660
3,5	S.T.C Concreto f´c = 21Mpa para Viga - Gradería (Especificacion según diseño)	m3	3,92	$ 842.358	$ 3.302.040
3,6	S.T.C Concreto f´c = 21Mpa para Muro - Gradería (Especificacion según diseño)	m3	1,80	$ 852.490	$ 1.534.480
3,7	Muro en bloque de concreto con grouting e:0,15m.	m2	10,35	$ 116.546	$ 1.206.250
3,8	S.T.C Concreto f´c = 28Mpa para losa del área de juego e:0,12m (Especificaciones según diseño)	m2	126,00	$ 120.127	$ 15.135.960
3,9	S.T.C Concreto f´c = 21Mpa para Canal hidráulico y muro de contención (Especificacion según diseño)	m3	28,46	$ 853.027	$ 24.277.160
3,10	Corte y sellado de juntas	m	55,00	$ 29.832	$ 1.640.740
3,11	S.T.C Concreto f´c = 21Mpa para reparaciones debido a instalación de redes hidrosanitarias y reposición de vía e:0,12m	m2	97,50	$ 93.577	$ 9.123.740
3,12	S.T.C Concreto Ciclópeo para estructura de aquietamiento (Especificaciones según diseño)	m3	4,50	$ 749.249	$ 3.371.620
3,13	S.T.C de Concreto solado para evasión de remoldeo del terreno	m2	17,13	$ 29.099	$ 498.490
4	**Acero de Refuerzo**				**$ 56.488.230,00**
4,1	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60.000 PSI (incluye figuración)	kg	5694,74	$ 9.060	$ 51.596.150
4,2	Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de Malla Electrosoldada D335	m2	126,00	$ 37.208	$ 4.688.200
4,3	Suministro, transporte, corte, y colocación de Dovelas, incluye anclaje	m	17,10	$ 11.923	$ 203.880
5	**Cubierta Metálica**				**$ 649.509.830,00**

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

5,1	Estructura metalica de cubierta en acero estructural (Incluye perfilería, conexiones, platinería). Según diseño estructuctural.	kg	24.689,83	$ 21.560,40	$ 532.322.720
5,2	Suministro, transporte e instalación de teja termoacústica UPVC 11.8X1.07, incluye tornillos, equipo de trabajo en alturas, andamios y lo necesario para su correcta instalación	m2	667,94	$ 116.000,36	$ 77.481.280
5,3	Ático arquitectónico perimetral en eterboad, fijado a la estructura metálica de la cubierta. Incluye istalación, resane dejuntas con masilla, y acabado con pintura.	m	108,80	$ 271.075,20	$ 29.492.980
5,4	Lagrimal en lámina galvanizada metálica cal 22, figurado de acuerdo a detalle arquitectónico + anticorrosivo + pintura tipo esmalte.	m	108,80	$ 93.868,08	$ 10.212.850
6	**Obras Hidráulicas**				**$ 58.428.390,00**
6,1	Canoa de lámina gavanizada. Incluye todos los accesorios necesario para su correcta instalación.	m	76,60	$ 75.807,98	$ 5.806.890
6,2	Suministro, transporte e instalacion de desagües en Tubería PVC- S (Alcantarillado) Ø 50 mm (2"). (Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)	m	48,00	$ 22.698,70	$ 1.089.540
6,3	Suministro, transporte e instalacion de desagües en Tubería PVC- S (Alcantarillado) Ø 150 mm (6"). (Incluye Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)	m	35,19	$ 57.727,93	$ 2.031.450
6,4	Suministro, transporte e instalacion de desagües en Tubería PVC- S (Alcantarillado) Ø 250 mm (10"). (Incluye Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)	m	4,83	$ 103.147,83	$ 498.200
6,5	Suministro, transporte e instalacion de desagües en Tubería PVC- S (Alcantarillado) Ø 400 mm (16"). (Incluye Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)	m	74,29	$ 172.687,59	$ 12.828.960

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

6,6	Caja en concreto de 21 MPa de 0,60 m x 0,60 m x H:0,65m, de profundidad 0,8m (Incluye acero), piso con cañuela en tubería, tapa en concreto reforzada con ángulo metálico.	un	6,00	$ 655.050,56	$ 3.930.300
6,7	Construcción de Filtro Ancho: 50cm x Alto: 130cm. Compuesto de material granular de 2", geotextil no tejido NT-2500 y tubería perforada de Ø=6". Incluye suministro, transporte, colocación de los materiales y equipos, accesorios y los acarreos internos de los materiales y equipos.	m	45,00	$ 295.288,31	$ 13.287.970
6,8	Cuneta en concreto f´c = 21Mpa (Tipo U)	m	8,00	$ 163.927,15	$ 1.311.420
6,9	Sumideros Tipo B (Incluye Herraje)	un	4,00	$ 1.223.626,44	$ 4.894.510
6,10	Dado en concreto para anclaje de tubería de desagüe	un	17,50	$ 146.269,88	$ 2.559.720
6,11	Cilindro de MH de diámetro 1.2 metros (concreto de 21 Mpa)	un	3,00	$ 666.851,36	$ 2.000.550
6,12	Base y cañuela para MH de diámetro 1.2 metros (concreto de 21 Mpa)	un	3,00	$ 616.983,38	$ 1.850.950
6,13	Cono concéntrico para MH de diámetro 1.2 metros (concreto de 21 Mpa)	un	3,00	$ 1.272.538,14	$ 3.817.610
6,14	Cuello y tapa para MH de diámetro 1.2 metros (concreto de 21 Mpa)	un	3,00	$ 840.106,20	$ 2.520.320
7	**Cerramiento Perimetral**				**$ 41.926.740,00**

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

7,1	Cerramiento en Malla. Incluye refuerzo vertical empotrado 60 cm cada 2 m, refuerzo horizontal en parte superior donde termina el refuerzo vertical, y diagonales en tuberia galvanizada, platina metálica de 1" para pisar la malla en los bloques de concreto, malla Eslabonada H: 3.60 m calibre 10 ojo 2"x2" traslapada 40 cm, tres hiladas de bloques en concreto de 0,20 x 0,20 x 0,40 m , el refuerzo vertical tendrá una altura de 2 m por encima de la malla eslabonada, dicha altura será utilizada para instalar malla fibra enka a 3 hilos con ojos 10 x 10 cm. Incluye soldadura, acarreo interno y transporte de materiales.	m	75,10	$ 516.432	$ 38.784.030
7,2	S.T.I. de malla fibra enka a 3 hilos con ojos 10 x 10 cm, continuidad del cerramiento lateral en malla eslabonada con el fin de obtener un cerramiento total hasta la altura de cubierta.	m2	150,20	$ 20.923	$ 3.142.710
8	**Escenario Deportivo**				**$ 84.978.490,00**
8,1	Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho 10 cm de acuerdo a los colores reglamentarios y al diseño	m2	667,94	$ 117.568	$ 78.528.660
8,2	Mantenimiento de integrado de microfutbol y baloncesto, reemplazo de tuberia pesada 3" en mal estado, al igual que laterales y espaldar en tuberia pesada 1,9", cambio de malla eslabonada calibre 10 ojo 5cms que forra la porteria, repisada con varilla 1/4", reemplazo de la estructura de baloncesto en tuberia pesada 1,9" que se encuentre en mal estado, cambio de tablero en fibra de vidrio, cambio de aro con red en nylon, adecuación de la superficie de todo el integrado para pintar con anticorrosivo y acabado esmalte blanco.	un	2,00	$ 3.224.913	$ 6.449.830
9	**Instalaciones Eléctricas**				**$ 43.941.495,08**

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

9,1	Sistema de iluminación (Especificacion según diseño)				$ 16.352.565
9,1,1	Suministro e instalación de Tubería EMT galvanizada de 1" de diámetro (incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)	m	16,00	$ 68.145	$ 1.090.326
9,1,2	Suministro e instalación de Tubería EMT galvanizada de 3/4" de diámetro (incluye accesorios, cajas 4x4 y todo lo necesario para su correcta instalación)	m	70,00	$ 41.777	$ 2.924.406
9,1,3	Cableado Eléctrico Acometida 2No.8 + 1No.8 AWG-Cu Concéntrico (2x8+8) (Incluye tubería tipo conduit de diámetro 2", uniones, curvas y todo lo necesario para su correcta ejecución)	m	60,00	$ 106.353	$ 6.381.177
9,1,4	Tablero eléctrico de 8 circuitos bifásico 120/140V (incluye Breaker 2X40A, 2X20A y X20A, especificaciones según diseño eléctrico)	un	1,00	$ 309.328	$ 309.328
9,1,5	Cableado Eléctrico CTO1-CTO3 3xNo. 12 Encauchetado AWG-Cu HFFR-LS (incluye lo necesario para su correcta instalación)	m	53,00	$ 15.416	$ 817.068
9,1,6	Cableado Eléctrico CTO2-CTO4 3xNo. 12 Encauchetado AWG-Cu HFFR-LS (incluye lo necesario para su correcta instalación)	m	62,00	$ 15.416	$ 955.815
9,1,7	Varilla Copperweld de 5/8" x 2.40m	un	1,00	$ 51.222	$ 51.222
9,1,8	Cable de Cobre Desnudo 1/0 AWG	m	2,50	$ 40.416	$ 101.041
9,1,9	Led High Bay GC350 3CCT - P29856 150W - 90° - 120-277V - 5000K (incluye lo necesaario para su correcta ejecución)	un	10,00	$ 372.218	$ 3.722.184
9,2	Sistema de apantallamiento y puesta a tierra - Anillo equipotencial superior				$ 6.885.407
9,2,1	Punta captadora 16mm x 50 cm Aluminio con Base REF 101/ALU600-DX marca OBO BETTERMANN	un	12,00	$ 112.109	$ 1.345.310

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

9,2,2	Conductor sólido (Alambrón) para captación en anillo superior de 8mm de diámetro REF RD8/ALU-T marca OBO BETTERMANN o equivalente. Cable cubierto 1/0 AL - serie 8000	m	163,00	$ 9.616	$ 1.567.469
9,2,3	Soporte plástico tipo clip para conductor sólido REF 177/55-DIN marca OBO BETTERMANN	un	115,00	$ 16.633	$ 1.912.766
9,2,4	Base para soporte tipo clip marca OBO BETTERMANN	un	115,00	$ 14.666	$ 1.686.534
9,2,5	Cartucho x 300 ml de adhesivo elástico universal de base química de polímero marca Weicon	un	5,00	$ 74.666	$ 373.328
9,3	Sistema de apantallamiento y puesta a tierra - Anillo equipotencial inferior				$ 8.533.522
9,3,1	Varilla Cu 5/8” x 2.4m	un	6,00	$ 51.222	$ 307.331
9,3,2	Tubería IMC 3/4"	m	48,00	$ 34.808	$ 1.670.778
9,3,3	Cable Cu No. 1/0 AWG desnudo	m	125,00	$ 40.416	$ 5.052.047
9,3,4	Soldadura exotérmica 90 gr. (Cable-Varilla)	un	12,00	$ 49.018	$ 588.220
9,3,5	Caja de inspección de medida interna mínima de 30x30 cm según RETIE	un	2,00	$ 310.409	$ 620.819
9,3,6	Conector bimetálico OB1010	un	12,00	$ 11.111	$ 133.331
9,3,7	Caja de empalme para transición AL-Cu. Caja Plástica PVC 15x15x10 cm con tapa lisa	un	6,00	$ 26.833	$ 160.997
9,4	CERTIFICADOS SISTEMA ELÉCTRICO Y LEGALIZACIÓN (SISTEMA ELECTRICO)				$ 12.170.000
9,4,1	Gestión Documental	un	1,00	$ 2.770.000	$ 2.770.000
9,4,2	Proporción transporte/envío por lote (repartido)	un	1,00	$ 6.400.000	$ 6.400.000
9,4,3	LEGALIZACIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	un	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 1.124.498.715,08**
	ADMINISTRACIÓN	26,90%	**$ 302.476.391,05**
	UTILIDAD	5,00%	**$ 56.224.935,75**
	COSTO TOTAL OBRA		**$ 1.483.200.041,87**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		**$ 6.955.000,00**
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO		**$ 2.385.580,10**
	COSTO TOTAL PROYECTO		**$ 1.492.540.621,97**

OFERTADO:

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

CONSTRUCCIONES TAU S.A.S.

FORMATO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE-
Yarumal, Antioquia

REFERENCIA: Proceso de Contratación IP-CO-061–2025

OBJETO: "ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR CEDEÑO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO CONTI-SI-043-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA".

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCÍON	UND.	CANTIDAD	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
1	1	Proceso de Contratación IP-CO-061–2025	"ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR CEDEÑO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO CONTI-SI-043-2025 CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA".	1	GLOBAL	$ 1.499.601.156	$ 1.499.601.156
SUBTOTAL: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS							
TOTAL: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS							

Atentamente,

FIRMA
Proponente: **CONSTRUCCIONES TAU S.A.S**
Nombre representante legal: **RAFAEL JULIAN DE LOS RIOS RAMIREZ**
NIT 901.404.195-0
Cedula 1.022.124.760 de Argelia
Correo Construccionestau2020@gmail.com
Medellín (Antioquia)

construccionestau2020@gmail.com
Contacto: 3045986289
Calle 49 B # 64 B – 15
Suramericana
Medellín - Antioquia

5. TRM DEL DÍA:



6. PUNTAJE

Evaluados la totalidad de los criterios de evaluación y ponderación de los proponentes habilitados, incluyendo la propuesta económica se arrojó el siguiente resultado:

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE					
INVITACIÓN PRIVADA No IP – CO-061-2025.					
EVALUACIÓN PROPONENTES HABILITADOS					
PROPUESTA No 1		FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE MAXIMO	PROPUESTA	CALIFICACIÓN
		Oferta Económica	60	Sobre No 2 – Propuesta económica	60

	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS **NIT. 900339866-2**	Apoyo a la Industria Nacional	30	Aporta el certificado de existencia y representación legal del oferente corresponde a una Cámara de Comercio Colombiana.	30
		Vinculación de trabajadores con discapacidad	4	No aporta	0
		Emprendimiento y empresa de mujeres	3	No aporta	0
		Mipyme	3	No aporta	0
		PUNTAJE MÁXIMO TOTAL	**100**		**90**

7. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Una vez evaluados a los proponentes habilitados en la totalidad de los criterios contemplados en el "capítulo IV" y ordenados de mayor a menor, se tiene el siguiente orden de elegibilidad de las ofertas, el cual quedará en firme a partir de la fecha de publicación del presente documento, dado que ya se venció el termino para presentar subsanaciones y/o aclaraciones al informe evaluación preliminar y no se presentaron más observaciones.

No	PROPONENTE	NIT	PUNTAJE
1	CONSTRUCCIONES TAU SAS	901404195-0	90

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co

8. CONCLUSIÓN

De al Manual Interno de Contratación de la Entidad, por medio de la cual se establecen las funciones del comité evaluador, una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, financieros y agotada la etapa para presentar observaciones y/o subsanaciones al informe de evaluación y sus anexos, el comité asesor y evaluador recomienda ADJUDICAR el contrato No **IP-CO-061 de 2025,** al proponente denominado **CONSTRUCCIONES TAU SAS.**; Con NIT: **901404195-0,** sociedad debidamente constituida conforme a las normas colombianas y representada legalmente por el señor RAFAEL JULIAN DE LOS RIOS RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.022.124.760 de Argelia y cuyo valor de propuesta económica fue presentada por valor de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 1.499.601.156,00)** AU incluido, y plazo de ejecución contractual TRES (3) MESES desde la suscripción del acta de inicio.

9. TRASLADO

Se da traslado del presente a partir de su publicación en el SECOP (www.colombiacompra.gov.co).
Dada en Yarumal a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente

Firma:	Firma:	Firma:
Proyectó: Claudia Patricia Guirales P	Revisó: Irian Castrillon	Aprobó: Natalia Mazo Balbín
Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo	Cargo: Asesor contratación.	Cargo: Gerente General de Edenorte.
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas		

311 332 56 23
Calle 20#20 -05
Yarumal (Ant).
edenorte@yarumal.gov.co