PRESUPUESTO

Suministro e instalación de los aires acondicionados con tecnología inverter, para el auditorio del Centro de Diseño e innovación Tecnológica Industrial del SENA Regional Risaralda

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARO	VALOR TOTAL
1	**Suministro e instalacion de aire acondicionado piso -techo - tecnologia inverter, capacidad 60,000 btu. Incluye suministro e instalación de evaporadora, manejadora y tubería de conexión hasta 20 m, tuberías de cobre con su respectivo aislamiento líquido y gas. Tubería de drenaje y demás accesorios.**	**und**	**2**	**11.025.000**	**22.050.000,00**
2	**Suminsistro e instalacion de acometida eléctrica principal desde la subestación eléctrica a un tablero principal (200ml) en calibre # 2 AWG, 5 hilos, incluye cable cobre 3f # 2 AWG, (FFFNT), tubería IMC 2" (70m), conduleta, accesorios IMC 2" terminales estañados 2"; cajas tipo intemperie .**	**ml**	**200**	**132.265**	**26.453.000,00**
3	**Suministro e instalacion de Tablero 8 circuitos, incluye totalizador 150A, barrajes, 2 totalizadores de 40A**	**und**	**1**	**1.995.000**	**1.995.000,00**
		SUBTOTAL			**50.498.000,00**
		IVA 19%			9.594.620,00
		TOTAL			**60.092.620,00**



LUZ ELENA RODAS ZULUAGA
ingeniera Apoyo de la Regional Risaralda