

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
PROYECTO: OBJETO: ATENCION EN PUNTOS CRITICOS CON MATERIAL DE ADICIÓN DE CANTERAS DE LA ZONA EN LA VIA AGUA LA SAL HACIA PUERTO LEON ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA					
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA			FECHA :		
			CONTRATISTA		
ITEM:	EXPLOTACION, CARGUE, TRANSPORTE , EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE CANTERA				
UNIDAD:	M3				
1. MATERIALES					
DESCRIPCION MATERIAL		UNIDAD	VR. UNIT.	CANTIDAD	SUBTOTAL
MATERIAL ALUVIAL Y/O CANTERA MINA LA RUGOSA O LA JARRA O MATERIALES DE SIMILARES CARACTERISTICAS		M3	7.450,00	1,000	7.450,00
				SUBTOTAL	7.450,00
		% DESPERDICIOS		0%	-
				TOTAL MATERIALES	7.450,00
2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCION EQUIPO		TARIFA/H	CANTIDAD	RENDIM.	VR. UNITARIO
RETROEXCAVADORA		190.000,00	1,00	30,00	6.333,33
MOTONIVELADORA		150.000,00	1,00	25,00	6.000,00
VIBROCOMPACTADOR		90.000,00	1,00	25,00	3.600,00
TRANSPORTES MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA- MOTONIVELADORA- VIBROCOMPACTADOR		500.000,00	6,00	1.000,00	3.000,00
				TOTAL EQUIPOS	18.933,00
3. TRANSPORTE					
DESCRIPCION		VOLUMEN	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA
MATERIAL CANTERA		1,00	30,00	1.300,00	39.000,00
				TOTAL TRANSPORTE	39.000,00
4. MANO DE OBRA					
DESCRIPCION		CANT	JORNAL	% PREST.	SUBTOTAL
				TOTAL MANO OBRA	-
				PRECIO UNITARIO	65.383,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	65.383,00
				ADMINISTRACION 24%	15.692,00
				IMPREVISTO 1%	654,00
				UTILIDAD 5%	3.269,00
				A.I.U. 30%	19.615,00
				VALOR UNITARIO TOTAL	84.998,00