

<div><div>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</div></div> <div><div>Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y HABITAT</div><div></div></div> <div>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div><div><div>Consorcio Maga 2025</div></div><div></div></div> <div><div><div>@gobertolima www.tolima.gov.co</div></div></div>				PAGINA		DE																	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		DIRECCIÓN		Carrera 3 entre calle 10 y 11		ACTA MODIFICATORIA N°		1		POR CANTIDADES DE OBRA		☒		PERIODO MES									
										POR CONTRATO ADICIONAL		☐		FECHA DE ELABORACIÓN		3 DE OCTUBRE 2025							
CONTRATO No :		2335 DEL 29 DE MAYO DE 2025						PLAZO INICIAL:		150 DIAS		PLAZO ACUMULADO:		150 DIAS									
OBJETO		"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"						FECHA DE INICIACION:		21 DE JULIO DE 2025		FECHA DE SUSPENSIÓN :											
CONTRATISTA:		CONSORCIO MAGA 2025 R.L.HERNANDO SANABRIA LOZANO		LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO):		PIEDRAS - TOLIMA		FECHA DE REANUDACIÓN :				FECHA DE VENCIMIENTO:		17 DE DICIEMBRE 2025									
CONTRATO DE INTERVENITORIA No:		2334 DEL 29 DE MAYO DE 2025		INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERVENIORES PARA EL TOLIMA R.L.MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN		VALOR INICIAL (Incluido IVA) :		\$ 2.545.077.964,35		VALOR ADICIÓN No. :		\$ -									
SUPERVISOR DEL CONTRATO:		ING.FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA						VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 2.545.077.964,35		VALOR TOTAL EN ADICIONES:		\$ -									
CONDICIONES CONTRACTUALES																							
Nº		ITEM DE PAGO		DESCRIPCIÓN		UND.		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		+ -		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																							
1.1		1P		LOCALIZACIÓN Y REPLANTIO		M2		3.442,46		\$ 9.760,00		\$ 33.598.409,60		-		-95,18		-\$928.956,80		3347,28		\$32.669.452,80	
1.2		5P		EXPLANACION Y CAÑO		M3/COMP		1.731,74		\$ 31.503,00		\$ 54.018.485,22		+		232,00		\$7.772.696,00		1953,74		\$65.791.181,22	
1.3		6P		CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRYANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)		M3/COMP		3.654,88		\$ 12.446,00		\$ 45.488.636,48		-		-3118,57		-\$38.813.725,95		536,31		\$6.674.910,53	
1.4		7P		SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)		M3/COMP		895,40		\$ 87.088,00		\$ 77.978.595,20		-		-209,73		-\$18.264.966,24		685,67		\$59.713.628,96	
1.5		201.3P		ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=10 CM		M2		487,35		\$ 12.992,00		\$ 6.331.651,20		-		-82,72		-\$1.074.698,24		406,63		\$5.256.952,96	
Subtotal												\$ 231.415.777,70						-\$ 51.309.651,23				\$ 170.106.126,47	
2. EXCAVACIONES																							
2.1		2102.1P		EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE		M3		1.402,33		\$ 55.620,00		\$ 77.997.594,60		-		-315,85		-\$17.567.577,00		1086,48		\$60.430.017,60	
2.2		800.2.3P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)		M3		308,91		\$ 47.104,00		\$ 14.550.896,64		+		96,47		\$4.544.122,88		405,38		\$19.095.019,52	
2.3				EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (DE 0 A 2 MTS)		M3		211,90		\$ 65.993,00		\$ 13.981.916,70		-		-148,77		-\$9.817.778,61		63,11		\$4.166.138,09	
Subtotal												\$ 106.512.407,94						-\$ 22.841.232,73				\$ 83.691.175,21	
3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																							
3.1		310.1P		NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE		M2		3.442,46		\$ 9.741,00		\$ 33.533.002,86		-		-95,24		-\$927.732,84		3367,22		\$32.605.270,02	
3.2				SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)		M3/COMP		755,98		\$ 121.966,00		\$ 92.203.856,68		-		-194,56		-\$23.729.704,96		561,42		\$68.474.151,72	
3.3				SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE B (NO INCLUYE TRANSPORTE)		M3/COMP		895,04		\$ 127.297,00		\$ 113.935.906,96		-		-225,60		-\$28.718.203,20		669,44		\$85.217.703,68	
3.4		473.1.1		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO		M2		3.884,21		\$ 17.993,00		\$ 69.888.590,53		-		-550,31		-\$9.901.727,83		3333,90		\$59.986.862,70	
Subtotal												\$ 309.561.356,95						-\$ 61.277.368,83				\$ 248.283.988,12	
4. PAVIMENTOS HIDRAULICOS																							
4.1		500.1.1P		CONSTRUCCION PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.		M3		619,64		\$ 1.382.850,00		\$ 856.869.174,00		-		-13,90		-\$19.221.615,00		605,74		\$837.647.559,00	
Subtotal												\$ 856.869.174,00						-\$ 19.221.615,00				\$ 837.647.559,00	
5. CONCRETOS																							
5.1		11P		ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION		M2		798,58		\$ 184.462,00		\$ 147.307.663,96		-		-28,78		-\$5.308.816,36		769,80		\$141.998.847,60	
5.2		12P		SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE SCM		ML		1.208,92		\$ 128.311,00		\$ 155.117.734,12		+		0,08		\$10.264,88		1209,00		\$155.127.999,00	
5.3		13		VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICION DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO		ML		56,00		\$ 88.771,00		\$ 4.971.176,00		+		5,10		\$452.732,10		61,10		\$5.423.908,10	
Subtotal												\$ 307.396.574,08						-\$ 4.845.819,38				\$ 302.550.754,70	
6. ACERO																							
6.1		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO		KG		1.003,69		\$ 11.741,00		\$ 11.784.324,29		+		10629,52		\$124.801.190,44		11633,21		\$136.585.514,73	
6.2		640.2P		ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)		KG		5.640,08		\$ 12.380,00		\$ 69.824.190,40		-		-759,25		-\$9.399.508,81		4880,83		\$60.424.681,59	
Subtotal												\$ 81.608.514,69						\$ 115.401.681,63				\$ 197.010.196,32	
7. ALICANTARILLADO																							
7.1		1.1P		LOCALIZACIÓN Y REPLANTIO DE TUBERIA		ML		585,65		\$ 6.235,00		\$ 3.651.527,75		-		-3,99		-\$24.877,65		581,66		\$3.626.650,10	
7.2		41P		SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALICANTARILLADO		M3		139,80		\$ 131.097,00		\$ 18.327.360,60		-		-23,91		-\$3.134.529,27		115,89		\$15.192.831,33	
7.3		15P		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"		ML		240,00		\$ 101.123,00		\$ 24.269.520,00		+		33,70		\$3.407.845,10		273,70		\$27.677.365,10	
7.4		17P		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"		ML		183,08		\$ 193.603,00		\$ 35.444.837,24		-		-134,08		-\$25.958.290,24		49,00		\$9.486.547,00	
7.5		18P		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"		ML		348,34		\$ 267.720,00		\$ 93.252.230,40		+		148,27		\$39.694.844,40		496,59		\$132.947.074,80	
7.6		19P		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 14"		ML		54,26		\$ 359.944,00		\$ 19.530.561,44		-		-11,09		-\$3.991.778,96		43,17		\$15.538.782,48	
7.7		25P		SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10"X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHOS Y ADHERENCIA		UND		15,00		\$ 413.721,00		\$ 6.205.815,00		-		-12,00		-\$4.964.652,00		3,00		\$1.241.163,00	
7.8		26P		SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12"X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHOS Y ADHERENCIA		UND		26,00		\$ 578.181,00		\$ 15.032.706,00		+		10,00		\$5.781.810,00		36,00		\$20.814.516,00	
7.9		27P		SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 14"X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHOS Y ADHERENCIA		UND		2,00		\$ 747.662,00		\$ 1.495.324,00		-		-1,00		-\$747.662,00		1,00		\$747.662,00	
Subtotal												\$ 217.209.883,43						\$ 10.062.709,38				\$ 227.272.592,81	
8. ACUERDO																							
8.1		42P		SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)		M3		85,56		\$ 109.312,00		\$ 9.352.734,72		+		23,65		\$2.585.228,80		109,21		\$11.937.963,52	
8.2		32P		SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACION 1/2"		UND		43,00		\$ 89.653,00		\$ 3.855.079,00		=		0,00		\$0,00		43,00		\$3.855.079,00	
8.3		33P		SUMINISTRO E INSTALACION DE PE MACHO DE 1/2"		UND		43,00		\$ 45.784,00		\$ 1.956.712,00		+		1,00		\$45.784,00		44,00		\$2.002.496,00	

				GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA				 @gobertolima www.tolima.gov.co	
				PAGINA		DE			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT				DIRECCIÓN		Camera 3 entre calle 10 y 11		ACTA MODIFICATORIA N°	
				1		POR CANTIDADES DE OBRA		PERIODO MES	
				☒		150 DIAS		PLAZO ACUMULADO: 150 DIAS	
				☐		FECHA DE ELABORACIÓN		3 DE OCTUBRE 2025	
CONTRATO No: 2336 DEL 29 DE MAYO DE 2025				PLAZO INICIAL:		21 DE JULIO DE 2025		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"				FECHA DE INICIACIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE DICIEMBRE 2025	
CONTRATISTA: CONSORCIO MAGA 2025 RL HERNANDO SANABRIA LOZANO				LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO):		PIEDRAS - TOLIMA		FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DE DICIEMBRE 2025	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2334 DEL 29 DE MAYO DE 2025				INTERVENIOR:		CONSORCIO INTERVENIORES PARA EL TOLIMA RL MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN		VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 2 545 077 964.35	
SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. FELIPE ANDRES LOMBO VARGAS				VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 2 545 077 964.35		VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ -	

CONDICIONES CONTRACTUALES					MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8.4	34P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	246.00	\$ 18 760.00	\$ 4 592 400.00	+	84.18	\$1 579 216.80	334.18	\$ 6 081 616.80
8.5	35P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	43.00	\$ 73 167.00	\$ 3 146 181.00	=	0.00	\$ 0.00	43.00	\$ 3 146 181.00
8.6	36P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE ROLA	UND	43.00	\$ 56 527.00	\$ 2 430 661.00	+	1.00	\$ 56 527.00	44.00	\$ 2 487 188.00
8.7	37P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 1"	ML	604.46	\$ 102 637.00	\$ 62 039 961.02	+	81.20	\$ 8 334 124.40	685.66	\$ 70 374 085.42
Subtotal						\$ 87 295 728.74			\$ 12 600 881.00		\$ 99 896 609.74
9. CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO											
9.1	38P	BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0.30 M.	UND	1.00	\$ 1153 693.00	\$ 1153 693.00	=	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1153 693.00
9.2	38P	PANETE INTERIOR	ML	0.50	\$ 195 826.00	\$ 97 913.00	=	0.00	\$ 0.00	0.50	\$ 97 913.00
9.3	40P	CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M	UND	1.00	\$ 1538 672.00	\$ 784 336.00	+	0.70	\$ 1 070 070.40	1.20	\$ 1 834 406.40
9.4	43P	CONO DE REDUCCION H=1.063M	UND	1.00	\$ 809 854.00	\$ 809 854.00	=	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 809 854.00
9.5	44P	PASOS EN HIERRO DE 1/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	3.00	\$ 50 941.00	\$ 152 823.00	=	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 152 823.00
9.6	45P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	2.00	\$ 1 287 002.00	\$ 2 574 004.00	=	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 2 574 004.00
9.7	46P	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	43.00	\$ 903 763.00	\$ 38 861 809.00	-	-4.00	-\$ 3 615 052.00	39.00	\$ 35 246 757.00
Subtotal						\$ 44 414 442.00			-\$ 3 544 981.60		\$ 41 869 460.40
10. OBRAS ADICIONALES A LA VIA											
10.1	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	1 813.38	\$ 7 813.00	\$ 14 167 237.94	-	-35.48	-\$ 285 018.24	1776.90	\$ 11 882 919.70
10.2	700.3	CEBRA PEATONAL SEGUN DISEÑO TRANSITO MUNICIPAL	M2	89.60	\$ 87 514.00	\$ 7 841 254.40	+	14.84	\$ 1 298 707.76	104.44	\$ 9 139 962.16
Subtotal						\$ 22 009 192.34			\$ 1 013 689.52		\$ 23 022 881.86
11. TRANSPORTE											
11	800.2P	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	117 356.31	\$ 1 884.00	\$ 220 910 888.04	-	-75154.61	-\$ 141 591 285.24	42101.70	\$ 79 319 602.80
12	800.2P1	TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	9 914.24	\$ 2 256.00	\$ 22 366 525.44	+	23509.13	\$ 53 036 597.28	33423.37	\$ 75 403 122.72
Subtotal						\$ 243 277 413.48			-\$ 88 554 687.96		\$ 154 722 725.52
ITEM NO PREVISTO											
NP1		CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI)	M3	0.00	\$ 1 382 850.00	\$ 0.00	+	71.40	\$ 98 735 490.00	71.40	\$ 98 735 490.00
NP2		BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO.	ML	0.00	\$ 3 628.00	\$ 0.00	+	1776.90	\$ 6 446 593.20	1776.90	\$ 6 446 593.20
NP3		BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO (CEBRA)	M2	0.00	\$ 79 800.00	\$ 0.00	+	104.44	\$ 8 334 312.00	104.44	\$ 8 334 312.00
Subtotal						\$ 0.00			\$ 113 516 395.20		\$ 113 516 395.20
					\$ 0	\$ 2 497 590 464.35			\$ -		\$ 2 497 590 464.35

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) - (NO MODIFICAR)		\$ 21 997 500.00		\$ -	\$ 21 997 500.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) - (NO MODIFICAR)		\$ 25 490 000.00		\$ -	\$ 25 490 000.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				\$ -	
VALOR TOTAL		\$ 2 545 077 964.35		\$ -	\$ 2 545 077 964.35

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que intervinieron:

Firma:

Nombre: ING. HERNANDO SANABRIA LOZANO
 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
 CONSORCIO MAGA 2025

La presente acta Modificatoria de Cantidades de Obra se suscribe por el Ordenador del Pago y Supervisor con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.

Firma:

Nombre: ING. FELIPE ANDRES LOMBO VARGAS
 SUPERVISOR CONTRATO

Firma:

Nombre: MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
 REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
 CONSORCIO INTERVENIORES PARA EL TOLIMA

Firma:

Nombre: ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT