ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD
CONTRATO No: 4348 de 2024
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO
INTERVENTOR: SEIING S.A.S
VALOR: $ 1,290,792,564.00
FECHA: 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**													
1.1	Descapote a máquina y/o manual profundidad 0.30 m, incluye selección de cespedones con almacenamiento y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado.	m2	$ 17,227.00	604.00	**$ 10,405,108.00**		319.42	$ 5,502,648.00	=	0.00		**319.42**	**$ 5,502,648.00**	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, polisombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	m	$ 16,901.00	112.83	**$ 1,906,914.00**		113.02	$ 1,910,151.00	=	0.00		**113.02**	**$ 1,910,151.00**	
1.3	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISION TOPOGRÁFICA	m2	$ 3,101.00	604.00	**$ 1,873,004.00**		360.00	$ 1,116,360.00	=	0.00		**360.00**	**$ 1,116,360.00**	
1.4	RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	$ 402,886.00	1.00	**$ 402,886.00**		0.00	$ -	=	0.00		**0.00**	**$ -**	
1.5	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	$ 1,651,882.00	1.00	**$ 1,651,882.00**		0.00	$ -	=	0.00		**0.00**	**$ -**	
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**													
2.1	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECANICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en m3 en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.	m3	$ 37,867.00	190.00	**$ 7,194,730.00**		190.00	$ 7,194,730.00	+	74.45		**264.45**	**$ 10,013,928.00**	Se presenta una mayor cantidad teniendo en cuenta que en las cantiddades contractuales no se contemplaron todas las excavaciones necesarias de la cimentación.
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes.	m3	$ 18,101.00	34.00	**$ 615,434.00**		69.00	$ 1,248,969.00	+	239.72		**308.72**	**$ 5,588,141.00**	Se presenta una mayor cantidad teniendo en cuenta que en las cantiddades contractuales no se contemplaron la totalidad de los llenos necesarios de la cimentación.
2.4	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme.	m3	$ 198,716.00	27.23	**$ 5,411,924.00**		122.34	$ 24,310,915.00	=	0.00		**122.34**	**$ 24,310,915.00**	
2.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos	m3	$ 55,520.00	16.80	**$ 932,736.00**		0.00	$ -	=	0.00		**0.00**	**$ -**	
2.6	RETIRO DE ESCOMBROS NO REUTILIZABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, hasta botadero autorizado, incluye trasiegos, cargue, transporte, expensas del botadero, (Distancia hasta 50 Km, los índices de expansión están reconocidos dentro del APU).	m3	$ 53,863.00	7.00	**$ 377,041.00**		7.00	$ 377,041.00	=	0.00		**7.00**	**$ 377,041.00**	
3	**CIMENTACIÓN**													
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	m2	$ 30,474.00	62.00	**$ 1,889,388.00**		59.85	$ 1,823,869.00	+	3.72		**63.57**	**$ 1,937,232.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños estructurales.
3.2	CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 290,706.00	5.00	**$ 1,453,530.00**		0.00	$ -	=	0.00		**0.00**	**$ -**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
3,3,1	ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 665,177.00	21.16	**$ 14,073,920.00**		23.94	$ 15,923,112.00	+	0.00184		**23.94**	**$ 15,924,337.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños estructurales.
3,4,1	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muesca para apoyo de placa de contrapiso según planos.	m3	$ 687,885.00	14.26	**$ 9,810,540.00**		13.16	$ 9,053,867.00	+	9.27		**22.43**	**$ 15,429,261.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños estructurales.
3.5	Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el ítem de sellante).	m	$ 6,325.00	40.00	**$ 253,000.00**		40.00	$ 253,000.00	=	0.00		**40.00**	**$ 253,000.00**	
3.6	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.	m	$ 17,684.00	40.00	**$ 707,360.00**		40.00	$ 707,360.00	=	0.00		**40.00**	**$ 707,360.00**	
3.7	PILOTE CUADRADO HINCADO 25X25CM, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m	$ 409,802.00	400.00	**$ 163,920,800.00**		624.80	$ 256,044,290.00	=	0.00		**624.80**	**$ 256,044,290.00**	
3.8	Descabece de pilotes con martillo percutor, incluye cargue y retiro de sobrantes.	m	$ 55,409.00	55.20	**$ 3,058,577.00**		56.80	$ 3,147,231.00	=	0.00		**56.80**	**$ 3,147,231.00**	
4	**REFUERZO**													
4.1	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 6,739.00	11410.98	**$ 76,898,574.00**		23,451.33	$ 158,038,513.00	=	0.00		**23,451.33**	**$ 158,038,513.00**	
4.2	Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 8,056.00	1722.00	**$ 13,872,432.00**		3,722.00	$ 29,984,432.00	-	-1,440.86		**2,281.14**	**$ 18,376,864.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños estructurales.
4.4	ANCLAJES PARA VARILLA ø 1/2" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	u	$ 11,085.00	128.00	**$ 1,418,880.00**		128.00	$ 1,418,880.00	-	-8.00		**120.00**	**$ 1,330,200.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños estructurales.
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**													
5.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=28 Mpa (4000 PSI) e=0.10, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	$ 107,789.00	25.00	**$ 2,694,725.00**		25.00	$ 2,694,725.00	-	-14.50		**10.50**	**$ 1,131,785.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem ya que, de acuerdo a los planos, esa es la cantidad requerida.
5.2	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 892,638.00	12.25	**$ 10,934,816.00**		12.18	$ 10,872,331.00	-	-1.11		**11.07**	**$ 9,881,503.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem ya que, de acuerdo a los planos, esa es la cantidad requerida.
5.3	VIGAS DE CORONACIÓN EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	$ 903,586.00	27.54	**$ 24,884,758.00**		27.54	$ 24,884,758.00	-	-18.92		**8.62**	**$ 7,788,911.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños estructurales.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
5,5,1	PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.12) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	$ 171,362.00	267.00	**$ 45,753,654.00**		0.00	$ -	=	0.00		**0.00**	**$ -**	
5.16	POYO EN CONCRETO REFORZADO f´c=17,5 Mpa (2500 PSI), a=0.45; e=0.08. No incluye acero de refuerzo.	m	$ 44,347.00	32.10	**$ 1,423,539.00**		32.10	$ 1,423,539.00	+	1.02		**33.12**	**$ 1,468,773.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
5.24	MORTERO TIPO S, DE RELLENO PARA DOVELAS	m3	$ 663,346.00	0.97	**$ 645,210.00**		0.97	$ 645,210.00	-	-0.43		**0.54**	**$ 358,207.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños estructurales.
5.25	Viga canal forma en H, en concreto reforzado de 3.000 PSI, incluye mortero normalizado de nivelación para pendientado, impermeabilización elástica de ángulos rectos y/o juntas, impermeabilización con mortero cementoso bicomponente de alta elasticidad , según diseño.	m	$ 1,399,350.00	60.00	**$ 83,961,000.00**		60.00	$ 83,961,000.00	-	-60.00		**0.00**	**$ -**	No se requiere ejecutar este ítem debido al cambio de diseño
6	**ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA**													
6,8,1	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL SAPÁN 3"X6" PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 243,409.00	368.00	**$ 89,574,512.00**		0.00	$ -	=	0.00		**0.00**	**$ -**	
6,8,2	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL SAPÁN 2"X4" PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 235,887.00	400.00	**$ 94,354,800.00**		0.00	$ -	=	0.00		**0.00**	**$ -**	
6,8,3	Platina Alumidi 120 ROTHOBLASS, con anclajes Vin fix pro para concreto y pasadores STA a madera o similares, (Para conexiones a elementos en concreto y entre madera)	u	$ 113,860.00	32.00	**$ 3,643,520.00**		32.00	$ 3,643,520.00	+	106.00		**138.00**	**$ 15,712,680.00**	Se requiere una mayor cantidad del ítem de acuerdo las necesidades del proyecto.
7	**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN**													
	REDES SANITARIAS Y RED PLUVIAL(EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)													
7.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.	u	$ 813,145.00	1.00	**$ 813,145.00**		1.00	$ 813,145.00	=	0.00		**1.00**	**$ 813,145.00**	
7.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 20,850.00	20.40	**$ 425,340.00**		20.40	$ 425,340.00	+	39.17		**59.57**	**$ 1,242,035.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 18,137.00	28.70	**$ 520,532.00**		28.70	$ 520,532.00	+	17.76		**46.46**	**$ 842,645.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 10,766.00	18.90	**$ 203,477.00**		18.90	$ 203,477.00	+	25.67		**44.57**	**$ 479,841.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.1.12	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 37,448.00	11.00	**$ 411,928.00**		11.00	$ 411,928.00	-	-5.00		**6.00**	**$ 224,688.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.1.14	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 42,179.00	4.00	**$ 168,716.00**		4.00	$ 168,716.00	-	-1.00		**3.00**	**$ 126,537.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD | **CONTRATO No:** 4348 de 2024 | **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S | **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 | **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
7.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO DE 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 136,468.00	4.00	**$ 545,872.00**		4.00	$ 545,872.00	-	-1.00		**3.00**	**$ 409,404.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE 3/4" 200 psi (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 133,119.00	6.00	**$ 798,714.00**		6.00	$ 798,714.00	=	0.00		**6.00**	**$ 798,714.00**	
7.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 39,946.00	5.00	**$ 199,730.00**		5.00	$ 199,730.00	-	-3.00		**2.00**	**$ 79,892.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	$ 2,007,603.00	3.00	**$ 6,022,809.00**		3.00	$ 6,022,809.00	-	-1.00		**2.00**	**$ 4,015,206.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.1.13	PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 41,786.00	1.00	**$ 41,786.00**		1.00	$ 41,786.00	-	-1.00		**0.00**	**$ -**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" (manguera, solo para pocetas y jardines si se requieren)	u	$ 34,464.00	5.00	**$ 172,320.00**		5.00	$ 172,320.00	-	-1.00		**4.00**	**$ 137,856.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.2	**REDES HIDRÁULICAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)**													
7.2.3	PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	$ 78,011.00	2.00	**$ 156,022.00**		2.00	$ 156,022.00	+	3.00		**5.00**	**$ 390,055.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.2.1	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	$ 46,798.00	4.00	**$ 187,192.00**		4.00	$ 187,192.00	+	3.00		**7.00**	**$ 327,586.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 44,265.00	6.90	**$ 305,429.00**		6.90	$ 305,429.00	+	26.74		**33.64**	**$ 1,489,075.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 26,360.00	9.70	**$ 255,692.00**		9.70	$ 255,692.00	-	-0.98		**8.72**	**$ 229,859.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	$ 48,034.00	2.00	**$ 96,068.00**		2.00	$ 96,068.00	+	5.00		**7.00**	**$ 336,238.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	$ 108,542.00	4.00	**$ 434,168.00**		4.00	$ 434,168.00	+	1.00		**5.00**	**$ 542,710.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 14,524.00	8.20	**$ 119,097.00**		8.20	$ 119,097.00	+	0.18		**8.38**	**$ 121,711.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.3	**REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)**													
7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 58,094.00	13.60	**$ 790,078.00**		13.60	$ 790,078.00	-	-13.60		**0.00**	**$ -**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.3.1A	PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño)	m	$ 180,641.00	8.00	**$ 1,445,128.00**		8.00	$ 1,445,128.00	-	-4.00		**4.00**	**$ 722,564.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 35,594.00	34.60	**$ 1,231,552.00**		34.60	$ 1,231,552.00	-	-23.25		**11.35**	**$ 403,992.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	$ 61,870.00	8.80	**$ 544,456.00**		8.80	$ 544,456.00	-	-8.80		**0.00**	**$ -**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
7.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	$ 35,945.00	12.80	**$ 460,096.00**		12.80	$ 460,096.00	-	-8.40		**4.40**	**$ 158,158.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.3.14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.60*0.60 m (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	$ 570,323.00	1.00	**$ 570,323.00**		1.00	$ 570,323.00	=	0.00		**1.00**	**$ 570,323.00**	
7.3.18	CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	$ 530,733.00	5.00	**$ 2,653,665.00**		5.00	$ 2,653,665.00	-	-5.00		**0.00**	**$ -**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.3.19	CUNETA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m	$ 93,155.00	65.00	**$ 6,055,075.00**		65.00	$ 6,055,075.00	-	-65.00		**0.00**	**$ -**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
7.3.16	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 80x80x1.50 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	$ 878,041.00	7.00	**$ 6,146,287.00**		7.00	$ 6,146,287.00	-	-5.00		**2.00**	**$ 1,756,082.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**													
8.1	**EQUIPO DE MEDIDA**													
8.1.1	Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes	u	$ 353,292.00	1.00	**$ 353,292.00**		1.00	$ 353,292.00	=	0.00		**1.00**	**$ 353,292.00**	
8.2	**REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN**													
8.2.1	Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación	m	$ 25,074.00	128.00	**$ 3,209,472.00**		128.00	$ 3,209,472.00	-	-68.00		**60.00**	**$ 1,504,440.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.2.2	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica Operador de Red	m	$ 34,942.00	74.00	**$ 2,585,708.00**		74.00	$ 2,585,708.00	-	-34.00		**40.00**	**$ 1,397,680.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.2.3	Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente según norma. incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	$ 627,430.00	4.00	**$ 2,509,720.00**		4.00	$ 2,509,720.00	=	0.00		**4.00**	**$ 2,509,720.00**	
8.3	**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES**													
8.3.1	Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de protección: IP 55 incluye: módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x80a de 25/15KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) barraje tipo bloque: neutro de 1/8x3/4, tierra de 1/8x3/4; montados sobre aisladores de resina, dos (2) interruptor de 2x40A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 2x30A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 1x30a de 20KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) dps de 2 fases 220/120V. interruptores de normal: seis (6) interruptor de 1x20A de 10KA riel din SCHNEIDER, ABB, LEGRAND módulo de regulada, un (1) conmutador de 3x60a merz ó similar, un (1) barraje tipo peine, dos (2) interruptor de 1x20A de 20KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND todos estos elementos debidamente montados dentro del tablero según especificaciones y diagrama unifilar	u	$ 6,815,411.00	1.00	**$ 6,815,411.00**		1.00	$ 6,815,411.00	=	0.00		**1.00**	**$ 6,815,411.00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
8.3.2	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 12 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12) interruptores 1x20A; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado). Marcación en acrilico TN1 y TN2	u	$ 1,038,999.00	1.00	**$ 1,038,999.00**		1.00	$ 1,038,999.00	=	0.00		**1.00**	**$ 1,038,999.00**	
8.3.3	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 Circuitos con totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, interruptor termomagnetico 1x30A 10kA, cinco (5) interruptores 1x20A 10kA; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado). TR1 y TR2	u	$ 405,548.00	1.00	**$ 405,548.00**		1.00	$ 405,548.00	=	0.00		**1.00**	**$ 405,548.00**	
8.4	**ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN RCI Y BOMBAS DE SUMINISTRO**													
8.4.1	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre medidor y tablero de distribución principal	m	$ 144,791.00	45.00	**$ 6,515,595.00**		45.00	$ 6,515,595.00	+	25.00		**70.00**	**$ 10,135,370.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.4.2	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre TGD y TN1, TGD y TN2	m	$ 64,679.00	15.00	**$ 970,185.00**		15.00	$ 970,185.00	-	-5.00		**10.00**	**$ 646,790.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.4.3	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre TGD y TR1, TGD y TR2	m	$ 38,342.00	14.00	**$ 536,788.00**		14.00	$ 536,788.00	+	6.00		**20.00**	**$ 766,840.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.4.4	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entrada y salida de UPS conexion borneras	m	$ 28,037.00	8.00	**$ 224,296.00**		8.00	$ 224,296.00	=	0.00		**8.00**	**$ 224,296.00**	
8.5	**RED NORMAL Y REGULADA**													
8.5.1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito, caja galvanizada , tuberia PVC DE 3/4", accesoiros PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación.	u	$ 116,403.00	17.00	**$ 1,978,851.00**		17.00	$ 1,978,851.00	+	2.00		**19.00**	**$ 2,211,657.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.5.2	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI instalación embebida en muro (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito caja galvanizada 2400, tuberia PVC DE 3/4", accesoiros PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación.	u	$ 182,971.00	2.00	**$ 365,942.00**		2.00	$ 365,942.00	=	0.00		**2.00**	**$ 365,942.00**	
8.5.3	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación.	u	$ 136,034.00	14.00	**$ 1,904,476.00**		14.00	$ 1,904,476.00	=	0.00		**14.00**	**$ 1,904,476.00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
8.5.4	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 20A 120V, instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca tipo Tamper Resist, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), Blanco-Azul-verde, marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito y demás elementos consumibles para su correcta instalación.	u	$ 120,639.00	6.00	**$ 723,834.00**		6.00	$ 723,834.00	-	-2.00		**4.00**	**$ 482,556.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.5.5	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 20A 120V; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado tipo Tamper Resist, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, aT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación.	u	$ 145,722.00	6.00	**$ 874,332.00**		6.00	$ 874,332.00	-	-2.00		**4.00**	**$ 582,888.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.5.6	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación.	u	$ 224,884.00	2.00	**$ 449,768.00**		2.00	$ 449,768.00	=	0.00		**2.00**	**$ 449,768.00**	
8.5.7	Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80°C.	m	$ 18,112.00	120.00	**$ 2,173,440.00**		120.00	$ 2,173,440.00	=	0.00		**120.00**	**$ 2,173,440.00**	
8.6	**CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA**													
8.6.1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalacióny demas elémentos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 21,825.00	40.00	**$ 873,000.00**		40.00	$ 873,000.00	-	-11.23		**28.77**	**$ 627,905.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.6.2	Suministro e instalación de canaleta plastica 100x45mm 2Mt, incluye accesorios de union, separador, angulos y demas accesorios para su correcta fijacion	m	$ 60,918.00	18.00	**$ 1,096,524.00**		18.00	$ 1,096,524.00	-	-0.74		**17.26**	**$ 1,051,445.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.7	**ILUMINACIÓN**													
8.7.1	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	$ 139,206.00	9.00	**$ 1,252,854.00**		9.00	$ 1,252,854.00	+	7.00		**16.00**	**$ 2,227,296.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.7.2	Suministro de materiales y mano de obra para nstalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG, tubería conduit PVC empotrada empotrada en muro hasta altura h=0.9m y tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	$ 178,963.00	4.00	**$ 715,852.00**		4.00	$ 715,852.00	-	-1.00		**3.00**	**$ 536,889.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
8.7.3	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 235,759.00	39.00	**$ 9,194,601.00**		39.00	$ 9,194,601.00	+	34.00		**73.00**	**$ 17,210,407.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.7.4	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación embebida en muro; (incluye, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 124,628.00	16.00	**$ 1,994,048.00**		16.00	$ 1,994,048.00	-	-10.00		**6.00**	**$ 747,768.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.7.5	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación de emergencia; embebida en muro (incluye cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 162,903.00	3.00	**$ 488,709.00**		3.00	$ 488,709.00	-	-3.00		**0.00**	**$ -**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.7.6	Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m montaje para descolgar , vida útil minimo de 60.000 Horas, 60W, 5500 Lumens,de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación, Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, kit de guayas aceradas para descolgar y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	un	$ 730,137.00	19.00	**$ 13,872,603.00**		19.00	$ 13,872,603.00	+	2.00		**21.00**	**$ 15,332,877.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.7.7	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 18 W Flujo Luminoso mínimo 1300 Lumenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.	un	$ 107,028.00	4.00	**$ 428,112.00**		4.00	$ 428,112.00	=	0.00		**4.00**	**$ 428,112.00**	
8.7.8	Suministro e instalación de luminaria hermetica de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 Lumenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil De 50.000 Horas.	un	$ 169,570.00	4.00	**$ 678,280.00**		4.00	$ 678,280.00	+	1.00		**5.00**	**$ 847,850.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.7.9	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación.	u	$ 250,908.00	2.00	**$ 501,816.00**		2.00	$ 501,816.00	-	-2.00		**0.00**	**$ -**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.7.10	Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED tipo aplique, mínimo 350 lúmenes, IP20, mínimo 90 minutos de autonomía	un	$ 143,917.00	17.00	**$ 2,446,589.00**		17.00	$ 2,446,589.00	+	3.00		**20.00**	**$ 2,878,340.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.7.11	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía	un	$ 137,630.00	4.00	**$ 550,520.00**		4.00	$ 550,520.00	=	0.00		**4.00**	**$ 550,520.00**	
8.8	**ILUMINACIÓN EXTERIOR**													
8.8.1	Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De Luz 4000K Flujo Luminoso 8910 Lm C, Vida Útil 100000 horas, brazo horizontal, chasis en aluminio inyectado, IP65 IK08 Alimentación 100-240V, certificada RETILAP, incluye cable 3x12 THHN/THWN-2, cable encauchetado 3x12 AWG, fotocelda para control.	u	$ 885,366.00	1.00	**$ 885,366.00**		1.00	$ 885,366.00	=	0.00		**1.00**	**$ 885,366.00**	
8.8.2	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica codensa AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	$ 387,891.00	1.00	**$ 387,891.00**		1.00	$ 387,891.00	+	2.00		**3.00**	**$ 1,163,673.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
8.8.3	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona	m	$ 34,942.00	50.00	**$ 1,747,100.00**		50.00	$ 1,747,100.00	-	-36.10		**13.90**	**$ 485,694.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.8.5	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro, incluye terminales tipo campana para conexión a cajas de inspección, uniones, accesorios y demás elementos para su correcta instalación.	m	$ 18,986.00	50.00	**$ 949,300.00**		50.00	$ 949,300.00	-	-33.60		**16.40**	**$ 311,370.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.8.6	Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil mínimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color maximo 3000K, mínimo 980 Lumens de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	un	$ 378,384.00	16.00	**$ 6,054,144.00**		16.00	$ 6,054,144.00	+	2.00		**18.00**	**$ 6,810,912.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.8.7	Suministro e instalación de poste metalico poligonal para iluminación 3m, 150kgf,brazo tipo independencia sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaira 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla., (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. certificado RETILAP	u	$ 831,040.00	1.00	**$ 831,040.00**		1.00	$ 831,040.00	=	0.00		**1.00**	**$ 831,040.00**	
8.8.8	Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mínimo de 20.000 Horas, 3W, mínimo 180, , temperatura de color maximo 3000K, lumens de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	un	$ 124,276.00	7.00	**$ 869,932.00**		7.00	$ 869,932.00	-	-1.00		**6.00**	**$ 745,656.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.8.9	Suministro e instalación de salida de iluminación en piso incluye caja plastica, tuberia PV 3/4" y accesorios,5m cable de cobre 3X12 THHN/THWN-2	un	$ 123,222.00	7.00	**$ 862,554.00**		7.00	$ 862,554.00	-	-1.00		**6.00**	**$ 739,332.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.9	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**													
8.9.1	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo Nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm	m	$ 66,977.00	30.00	**$ 2,009,310.00**		30.00	$ 2,009,310.00	-	-30.00		**0.00**	**$ -**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.9.2	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	u	$ 37,373.00	4.00	**$ 149,492.00**		4.00	$ 149,492.00	-	-3.00		**1.00**	**$ 37,373.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.9.3	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	$ 276,722.00	4.00	**$ 1,106,888.00**		4.00	$ 1,106,888.00	-	-3.00		**1.00**	**$ 276,722.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.9.4	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 144,981.00	1.00	**$ 144,981.00**		1.00	$ 144,981.00	=	0.00		**1.00**	**$ 144,981.00**	
8.9.5	Suministro e instalación de tratamiento artificial	u	$ 98,224.00	4.00	**$ 392,896.00**		4.00	$ 392,896.00	-	-4.00		**0.00**	**$ -**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.1	**APANTALLAMIENTO**													
8.10.1	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm	m	$ 53,063.00	110.00	**$ 5,836,930.00**		110.00	$ 5,836,930.00	-	-0.70		**109.30**	**$ 5,799,786.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.10.2	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	u	$ 37,373.00	6.00	**$ 224,238.00**		6.00	$ 224,238.00	=	0.00		**6.00**	**$ 224,238.00**	
8.10.3	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	$ 276,722.00	6.00	**$ 1,660,332.00**		6.00	$ 1,660,332.00	=	0.00		**6.00**	**$ 1,660,332.00**	
8.10.4	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 144,981.00	6.00	**$ 869,886.00**		6.00	$ 869,886.00	=	0.00		**6.00**	**$ 869,886.00**	
8.10.5	Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada en diámetro 5/8.	u	$ 187,673.00	6.00	**$ 1,126,038.00**		6.00	$ 1,126,038.00	+	6.00		**12.00**	**$ 2,252,076.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
8.10.6	suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes	m	$ 40,241.00	233.00	**$ 9,376,153.00**		233.00	$ 9,376,153.00	-	-95.00		**138.00**	**$ 5,553,258.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.10.7	suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación	u	$ 117,229.00	6.00	**$ 703,374.00**		6.00	$ 703,374.00	=	0.00		**6.00**	**$ 703,374.00**	
8.111	**CERTIFICACIONES Y TRAMITES**													
8.11.1	Suministro e instalación salida eléctrica en muro (3,0m aprox) embebida en muro para ventiladores a instalar en pared, incluye salida en tuberia PVC 3/4 (instalación embebido), cable No 12 LSHF libre de halógenos, accesorios.	un	$ 140,868.00	4.00	**$ 563,472.00**		4.00	$ 563,472.00	=	0.00		**4.00**	**$ 563,472.00**	
8.11.4	Suministro e instalación de ventilador de pared, minimo 3 velocidades, aspas minimo de 12", sistema conexión a 120V	un	$ 406,678.00	2.00	**$ 813,356.00**		2.00	$ 813,356.00	+	2.00		**4.00**	**$ 1,626,712.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
8.12	**VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN**													
8.12.1	Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC	gb	$ 3,607,644.00	1.00	**$ 3,607,644.00**		1.00	$ 3,607,644.00	=	0.00		**1.00**	**$ 3,607,644.00**	
8.12.2	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	gb	$ 4,509,555.00	1.00	**$ 4,509,555.00**		1.00	$ 4,509,555.00	=	0.00		**1.00**	**$ 4,509,555.00**	
8.12.3	Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asigandas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados.	gb	$ 2,047,683.00	1.00	**$ 2,047,683.00**		1.00	$ 2,047,683.00	=	0.00		**1.00**	**$ 2,047,683.00**	
8.12.4	Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.	gb	$ 786,401.00	1.00	**$ 786,401.00**		1.00	$ 786,401.00	=	0.00		**1.00**	**$ 786,401.00**	
9	**REDES ESPECIALES**													
9.1	**CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES)**													
9.1.1	Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto	u	$ 93,906.00	20.00	**$ 1,878,120.00**		20.00	$ 1,878,120.00	-	-3.00		**17.00**	**$ 1,596,402.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
9.1.2	Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	m	$ 7,702.00	915.00	**$ 7,047,330.00**		915.00	$ 7,047,330.00	-	-642.80		**272.20**	**$ 2,096,484.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
9.1.3	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS	u	$ 1,159,657.00	1.00	**$ 1,159,657.00**		1.00	$ 1,159,657.00	=	0.00		**1.00**	**$ 1,159,657.00**	
9.1.4	Suministro e instalación de Swicth 24 puertos 10/100/1000	u	$ 643,692.00	1.00	**$ 643,692.00**		1.00	$ 643,692.00	=	0.00		**1.00**	**$ 643,692.00**	
9.1.5	Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	u	$ 38,110.00	20.00	**$ 762,200.00**		20.00	$ 762,200.00	-	-3.00		**17.00**	**$ 647,870.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
9.1.6	Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5 salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal Formato 19" de 85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19" Profundidad 30CM de 1 RU	u	$ 1,017,815.00	1.00	**$ 1,017,815.00**		1.00	$ 1,017,815.00	=	0.00		**1.00**	**$ 1,017,815.00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
9.1.7	Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y salida	u	$ 2,886,853.00	1.00	**$ 2,886,853.00**		1.00	$ 2,886,853.00	=	0.00		**1.00**	**$ 2,886,853.00**	
9.1.8	Suministro e instalación de ACCES POINT DE USO INTERIOR (300Mbps Acces point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Boton QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog, con 2 antenas desmontables de 4 DB)	u	$ 231,600.00	2.00	**$ 463,200.00**		2.00	$ 463,200.00	=	0.00		**2.00**	**$ 463,200.00**	
9.1.9	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería conduit PVC de 3/4"; (incluye cajas de paso , curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 10,123.00	80.00	**$ 809,840.00**		80.00	$ 809,840.00	-	-31.25		**48.75**	**$ 493,496.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
9.1.10	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 26,703.00	36.00	**$ 961,308.00**		36.00	$ 961,308.00	+	6.30		**42.30**	**$ 1,129,537.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
9.1.11	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalacióny demas elémentos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 21,825.00	60.00	**$ 1,309,500.00**		60.00	$ 1,309,500.00	=	0.00		**60.00**	**$ 1,309,500.00**	
10	**MAMPOSTERÍA**													
10.1	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°5, Incluye suministro e instalación, grafil doble cada 4ta hilada, mortero de pega 1:3, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m2	$ 55,420.00	50.50	**$ 2,798,710.00**		50.50	$ 2,798,710.00	+	63.74		**114.24**	**$ 6,331,181.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
10.16	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones y forma según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m	$ 36,741.00	50.00	**$ 1,837,050.00**		50.00	$ 1,837,050.00	+	10.10		**60.10**	**$ 2,208,134.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
10.17	VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m	$ 46,612.00	10.00	**$ 466,120.00**		10.00	$ 466,120.00	+	69.30		**79.30**	**$ 3,696,332.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
10.31	LISTÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al muro retrocedido el espesor del pañete.	m	$ 40,488.00	50.29	**$ 2,036,142.00**		50.29	$ 2,036,142.00	-	-7.65		**42.64**	**$ 1,726,408.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
10.32	Muro en concreto a la vista de 3.000 PSI en concreto a la vista segun diseños, no incluye refuerzo.	m3	$ 1,403,185.00	5.30	**$ 7,436,881.00**		5.30	$ 7,436,881.00	-	-1.36		**3.94**	**$ 5,528,549.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
11	**CUBIERTA Y CIELO RASO**													
11.1	**ELEMENTOS DE CUBIERTA**													
11.1.2	SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, desarrollo según diseño, incluye elementos de fijación, acabado con anticorrosivo Wash Primer y pintura en esmalte para exteriores, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m	$ 53,185.00	98.74	**$ 5,251,487.00**		98.74	$ 5,251,487.00	+	74.04		**172.78**	**$ 9,189,304.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños de la cubierta.
11.2.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir. incluye caballetes, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación	m2	$ 214,910.00	300.00	**$ 64,473,000.00**		5.00	$ 1,074,550.00	+	397.81		**402.81**	**$ 86,567,897.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños de la cubierta.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
11.3.1	CIELO RASO DESCOLGADO EN LÁMINAS DE DRY WALL DE 1/2", con dilataciones, tratamiento de juntas con cinta malla. Pintura color blanco, 3 manos.	m2	$ 74,643.00	10.00	**$ 746,430.00**		10.00	$ 746,430.00	-	-10.00		**0.00**	**$ -**	Este ítem se deja en valor cero, dado que se utilizará cielo raso en PVC.
12	**PAÑETES**													
12.1	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, puertas y ventanas y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación	m2	$ 27,005.00	210.17	**$ 5,675,587.00**		210.17	$ 5,675,587.00	-	-2.68		**207.49**	**$ 5,603,267.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
13	**ENCHAPES**													
13.2	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +-0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m	$ 270,329.00	4.20	**$ 1,135,382.00**		4.20	$ 1,135,382.00	+	0.12		**4.32**	**$ 1,167,821.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
13.3	POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos sus vértices, win de aluminio, mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	u	$ 244,492.00	1.00	**$ 244,492.00**		1.00	$ 244,492.00	=	0.00		**1.00**	**$ 244,492.00**	
13.8	ENCHAPE DE PARED/PISO EN CERÁMICA GRES NEW TABLÓN TRADICIÓN SAHARA (Dimensión mínima 30 cm X 30 cm) PARA USO INSTITUCIONAL. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m2	$ 67,617.00	26.20	**$ 1,771,701.00**		26.20	$ 1,771,701.00	-	-12.71		**13.49**	**$ 912,153.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
14	**BASES Y PISOS**													
14.1.	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4, espesor 4 cm, incluye dilataciones en material flexible (según diseño), pendientado y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 33,936.00	4.91	**$ 166,626.00**		4.91	$ 166,626.00	+	233.84		**238.75**	**$ 8,102,220.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la necesidad requerida para toda la placa de entre contra piso.
14.15	ENCHAPE DE PISO/PARED EN CERÁMICA GRES NEW TABLÓN TRADICIÓN SAHARA (Dimensión mínima 30 cm X 30 cm) PARA USO INSTITUCIONAL. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m2	$ 67,617.00	245.23	**$ 16,581,717.00**		245.23	$ 16,581,717.00	-	-6.48		**238.75**	**$ 16,143,559.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
14.16	ZÓCALO SANITARIO EN GRES tipo Media-Caña, GRES SAHARA. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m	$ 62,148.00	16.94	**$ 1,052,476.00**		16.94	$ 1,052,476.00	-	-2.70		**14.24**	**$ 884,988.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
15	**CARPINTERÍA METALICA Y DE ALUMINIO**													
15.1	**OTROS ELEMENTOS METÁLICOS**													
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación	u	$ 118,744.00	1.00	**$ 118,744.00**		1.00	$ 118,744.00	-	-1.00		**0.00**	**$ -**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
15.3	**PUERTAS METALICAS**													
15.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y ESTRUCTURA EN ACERO COLD-ROLLED 4 HOJAS TIPO REJA CON PLATINAS DE 2" (3.30x2.20mts) PARA ENTRADA PRINCIPAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P-01). Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	un	$ 3,799,040.00	1.00	**$ 3,799,040.00**		1.00	$ 3,799,040.00	+	1.00		**2.00**	**$ 7,598,080.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (0,9x2.20 mts.) BAÑO, COCINETA, BODEGA, ASEO, OFICINA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P-02) Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	$ 517,363.00	11.88	**$ 6,146,272.00**		11.88	$ 6,146,272.00	+	1.36		**13.24**	**$ 6,849,886.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
15.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA CON MARCO Y ESTRUCTURA EN ACERO COLD-ROLLED CON PLATINAS DE 2" (3.30x2.20mts) PARA FACHADA HACIA LA CALLE (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO R-01). Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	un	$ 2,849,280.00	1.00	**$ 2,849,280.00**		1.00	$ 2,849,280.00	=	0.00		**1.00**	**$ 2,849,280.00**	
16	**CARPINTERÍA DE MADERA**													
16.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TIPO PERSIANA DE 1.37x3.30mts EN TABLA (9x4cms) EN MADERA DE PINO AMARILLO INMUNIZADO A VACÍO PRESIÓN. INCLUYE PARALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE SUJECION, PROTECCIÓN CON LACA PORO ABIERTA TIPO PROFILAN NATURAL A DOS MANOS. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO V-01). PARA FACHADA LARGA 1	m2	$ 213,696.00	91.60	**$ 19,574,554.00**		91.60	$ 19,574,554.00	+	18.35		**109.95**	**$ 23,495,875.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
17	**CERRADURAS**													
17.1	COMBO DE CERRADURA ANTIPÁNICO TAMPA, incluye 1 barra Antipánico con un punto de cierre, 1 barra Antipánico con 2 puntos de cierre, 1 Manija Eiffel, 2 Cierrapuertas Ref. 3005; incluye accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	$ 1,950,033.00	2.00	**$ 3,900,066.00**		2.00	$ 3,900,066.00	=	0.00		**2.00**	**$ 3,900,066.00**	
17.3	CERRADURA CERROJO SENCILLO MULTIPUNTO CROMADO MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	$ 52,226.00	6.00	**$ 313,356.00**		6.00	$ 313,356.00	=	0.00		**6.00**	**$ 313,356.00**	
18	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**													
18.1	**APARATOS SANITARIOS**													
18.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LINEA INFANTIL COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 658,739.00	1.00	**$ 658,739.00**		1.00	$ 658,739.00	=	0.00		**1.00**	**$ 658,739.00**	
18.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 732,925.00	1.00	**$ 732,925.00**		1.00	$ 732,925.00	=	0.00		**1.00**	**$ 732,925.00**	
18.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 402,088.00	1.00	**$ 402,088.00**		1.00	$ 402,088.00	=	0.00		**1.00**	**$ 402,088.00**	
18.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 181,770.00	2.00	**$ 363,540.00**		2.00	$ 363,540.00	=	0.00		**2.00**	**$ 363,540.00**	
18.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 162,862.00	1.00	**$ 162,862.00**		1.00	$ 162,862.00	=	0.00		**1.00**	**$ 162,862.00**	
18.2	**GRIFERIA**													

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
18.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 312,813.00	2.00	**$ 625,626.00**		2.00	$ 625,626.00	=	0.00		**2.00**	**$ 625,626.00**	
18.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXOMETRO DE PALANCA+ ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 1,090,962.00	1.00	**$ 1,090,962.00**		1.00	$ 1,090,962.00	=	0.00		**1.00**	**$ 1,090,962.00**	
18.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 155,199.00	1.00	**$ 155,199.00**		1.00	$ 155,199.00	=	0.00		**1.00**	**$ 155,199.00**	
18.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA POCETA Y RIEGO + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 89,988.00	4.00	**$ 359,952.00**		4.00	$ 359,952.00	=	0.00		**4.00**	**$ 359,952.00**	
18.3	**ACCESORIOS**													
18.3.1	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.	u	$ 399,046.00	1.00	**$ 399,046.00**		1.00	$ 399,046.00	=	0.00		**1.00**	**$ 399,046.00**	
18.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION Gabinete para toallas de papel de sobreponer a la pared en acero inoxidable, para 450 toallas plegadas en C o 600 múltifold.	u	$ 241,306.00	2.00	**$ 482,612.00**		2.00	$ 482,612.00	=	0.00		**2.00**	**$ 482,612.00**	
18.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL DE PARED, capacidad en peso: 25 kg, dimensiones 84 cm x 54 cm x 10 cm color gris, incluye mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	u	$ 1,184,774.00	1.00	**$ 1,184,774.00**		1.00	$ 1,184,774.00	=	0.00		**1.00**	**$ 1,184,774.00**	
19	**PINTURAS**													
19.1	APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m2	$ 22,852.00	210.17	**$ 4,802,759.00**		210.17	$ 4,802,759.00	-	-2.68		**207.49**	**$ 4,741,561.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
20	**VIDRIOS Y ESPEJOS**													
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 353,055.00	2.00	**$ 706,110.00**		2.00	$ 706,110.00	=	0.00		**2.00**	**$ 706,110.00**	
21	**EQUIPOS Y OTROS**													
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación (ver ficha técnica)	u	$ 281,164.00	1.00	**$ 281,164.00**		1.00	$ 281,164.00	=	0.00		**1.00**	**$ 281,164.00**	
21.2	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LB INCLUYE BASE DE APOYO Y BAJO CUMPLIMIENTO DE NORMA	u	$ 103,614.00	2.00	**$ 207,228.00**		2.00	$ 207,228.00	=	0.00		**2.00**	**$ 207,228.00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD | **CONTRATO No:** 4348 de 2024 | **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S | **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 | **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
21.3	Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque hidroacumulador, arrancador montado, válvula de pie, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro, manómetro, presostato y switch flotador. Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos puntos de apoyo. Interruptores de presión con diferenciales de 20psi. Arrancadores eléctricos directos con protección térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para protección de mínimo nivel de agua; incluye materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Q = 19.5GPM, HB = 28.2 mca, POTENCIA =1HP.	u	$ 3,453,127.00	2.00	**$ 6,906,254.00**		2.00	$ 6,906,254.00	=	0.00		**2.00**	**$ 6,906,254.00**	
22	**CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES**													
22.1	ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye dilataciones cada 1,5 veces el ancho del anden) incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	$ 74,068.00	131.00	**$ 9,702,908.00**		131.00	$ 9,702,908.00	-	-57.70		**73.30**	**$ 5,429,184.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
22.2	BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m	$ 57,867.00	97.00	**$ 5,613,099.00**		97.00	$ 5,613,099.00	-	-97.00		**0.00**	**$ -**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
22.7	BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA ó FUNDIDA EN SITIO ACORDE A DISEÑOS, parte externa concreto a la vista incluye, perfilación del terreno, base granular compactada, concreto 3.000 PSI, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación	u	$ 165,927.00	10.05	**$ 1,667,566.00**		10.05	$ 1,667,566.00	+	1.95		**12.00**	**$ 1,991,124.00**	Se presenta una mayor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
23	**SEÑALIZACIÓN**													
23.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS METÁLICAS CON EL TEXTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, UBICADO SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	un	$ 54,508.00	26.00	**$ 1,417,208.00**		26.00	$ 1,417,208.00	=	0.00		**26.00**	**$ 1,417,208.00**	
23.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN	gb	$ 832,835.00	1.00	**$ 832,835.00**		1.00	$ 832,835.00	=	0.00		**1.00**	**$ 832,835.00**	
25	**ASEO GENERAL**													
25.1	ASEO GENERAL DE OBRA	m2	$ 3,940.00	604.00	**$ 2,379,760.00**		604.00	$ 2,379,760.00	-	-284.58		**319.42**	**$ 1,258,515.00**	Se presenta una menor cantidad del ítem, de acuerdo a la revisión que se realizó al contenido de los diseños.
26	**NO PREVISTOS**													
26.1	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CAIMO - CAIMITO 7CM X 15CM PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 243,409.00				81.15	$ 19,753,252.00	+	420.20		**501.35**	**$ 122,033,102.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
26.2	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CAIMO - CAIMITO 5CM X 11CM PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 235,887.00				90.00	$ 21,229,830.00	+	618.96		**708.96**	**$ 167,234,448.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.3	PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.10) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m2	$ 159,752.00				326.97	$ 52,234,111.00	-	-3.54		**323.43**	**$ 51,668,589.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO ESTRUCTURAL CON ROSCA TOTAL ROTHOBLAAS O SIMILAR, Ø 9 MM Y LONGITUD 160 MM	u	$ 7,575.00					$ -	+	690.00		**690.00**	**$ 5,226,750.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE QUIMICO EN VARILLA ø 3/8" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, Epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	u	$ 14,193.00					$ -	+	160.00		**160.00**	**$ 2,270,880.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.6	VIGA CANAL AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI) impermeabilizado , forma y dimensiones según diseño, incluye formaleta acabo liso, mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado, impermeabilizante MAPELASTIC SMART A+B 2 y/o similar, capas en todo el contorno de la canal, incluye mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	$ 1,988,843.00					$ -	+	18.91		**18.91**	**$ 37,609,021.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZADOPARA MUROS EXTERIORES E INTERIORES H<=3.00 M.-INCLUYE APLICACIÓN	m2	$ 30,311.00					$ -	+	207.49		**207.49**	**$ 6,289,229.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.8	CAMPO DE INFILTRACION DE 14m x 8m x 0.60 EN TUBERIA DE 4", INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTIL Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Gb	$ 36,769,188.00					$ -	+	1.00		**1.00**	**$ 36,769,188.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.9	DEMOLICIÓN ELEMENTOS EN CONCRETO	m3	$ 203,927.00					$ -	+	4.32		**4.32**	**$ 880,965.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.10.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA EXPANDIDA 12 CALIBRE 18 CON TERMINADO EN PINTURA EPOXIPOLIAMINA Y PUERTA DOBLE BATIENTE	m2	$ 257,029.00					$ -	+	97.15		**97.15**	**$ 24,970,367.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.11	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PLATINAS 240X200X3/8", DOS PLATINAS DE 200X150X3/8" Y DOS PLATINAS DE 150X150X3/8" PARA CONEXIONES DE VIGAS DE MADERA PARA ESTRUCTURA DE MADERA	u	$ 328,606.00					$ -	+	16.00		**16.00**	**$ 5,257,696.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.12	ENTIBADO EN MADERA PARA CONTENCIÓN DE TALUDES DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN	m2	$ 54,821.00					$ -	+	247.85		**247.85**	**$ 13,587,385.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 5000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	$ 4,346,220.00					$ -	+	1.00		**1.00**	**$ 4,346,220.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.14	MENSULAS EN CONCRETO DE 4000 PSI f´c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto	u	$ 653,932.00					$ -	+	16.00		**16.00**	**$ 10,462,912.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.15	SOBRESALTO EN CONCRETO DE 4000 PSI f´c=28 Mpa (4000 PSI), 0.40x0.30 mts según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto	m	$ 290,316.00					$ -	+	16.00		**16.00**	**$ 4,645,056.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ANTIRRETORNO DE 4" PARA SISTEMA SANITARIO.	u	$ 462,219.00					$ -	+	1.00		**1.00**	**$ 462,219.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 05

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD **CONTRATO No:** 4348 de 2024 **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S **VALOR:** $ 1,290,792,564.00 **FECHA:** 15/01/2026

1. ítem	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						PRESENTE ACTA (ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			PRESENTE ACTA (ACTA 5 - 15 DE ENERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
26.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA SEGÚN DISEÑO, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación.	u	$ 1,317,952.00					$ -	+	1.00		**1.00**	**$ 1,317,952.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGEO EN ESTRUCTURA DE MADERA Y MALLA EN ANGEO.	m2	$ 60,314.00					$ -	+	40.00		**40.00**	**$ 2,412,560.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP
26.19	CIELO RASO EN LÁMINA PVC CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE 1 PULG. CAL. 26, incluye corniza e instalación.	m2	$ 80,690.00					$ -	+	122.03		**122.03**	**$ 9,846,601.00**	NOTA: VER JUSTIFICACIÓN EN APU-NP

A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los ítem)		**$ 1,032,468,856.00**	**$ 1,032,468,856.00**		**$ 1,436,050,707.00**
B	ADMINISTRACION + IMPREVISTOS	19.07%	$ 196,891,811.00	$ 196,891,811.00		$ 273,854,870.00
C	UTILIDAD	5.00%	$ 51,623,443.00	$ 51,623,443.00		$ 71,802,535.00
D	**SUBTOTALTOTALES (A+B+C)**		**$ 1,280,984,110.00**	**$ 1,280,984,110.00**		**$ 1,781,708,112.00**
	IVA SOBRE UTILIDAD (16% sobre utilidad)	19.00%	$ 9,808,454.00	$ 9,808,454.00		$ 13,642,482.00
	TOTAL		**$ 1,290,792,564.00**	**$ 1,290,792,564.00**		**$ 1,795,350,594.00**
	ADICIONAL					**$ 504,558,030.00**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE ENERO DE 2026

LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL. CONSORCIO DEPOR HD
CONTRATISTA

LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
RL. SEIING S.A.S
INTERVENTOR