ALCALDÍA DE SOGAMOSO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO

NIT.891.855.130

Sogamoso

Objetivo estratégico "Educación para la inclusión y la equidad".

ANEXO 2 - PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

OBJETO: "CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL (OAC) SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA , PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVESTRE ARENAS SEDE CENTRAL"

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	ÁREA DE INTERVENCIÓN (m2)	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA ELABORACIÓN	APORTE OAC
BOYACÁ	SOGAMOSO	OAC SAN JOSÉ DE LA PROVIDENCIA	122,5	03 MESES	ene-26	$5.414.139

ACTIVIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REFERENCIA VALOR UNITARIO	%
1,1	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE	M2	122,50	$ 20.278,06	$2.484.062	2.01.30	4,3%
1,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	11,678	$70.578	$824.206	2.01.70	1,4%
1,3	CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	12	$588.757	$6.959.104	2,2,09	12,0%
1,4	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa	M3	3,0	$887.295	$2.661.885	2.02.13	4,6%
1,5	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO	KG	1317,066	$ 6.843,45	$9.013.275	2,02,34	15,6%
1,6	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21	M3	1,72	$1.136.575	$1.953.488	2.03.01	3,4%
1,7	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa -	M2	20,70	$162.749	$3.368.902	2.03.26	5,8%
1,8	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500	M3	1,08	$1.527.998,65	$1.650.239	2.03.30	2,9%
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA	KG	84	$7.423,82	$626.570	2.03.35	1,1%
1,1	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10	M2	108,75	$88.442,67	$9.618.140	2.04.30	16,6%
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y	M2	10	$512.285,73	$5.122.857	2.15.04	8,9%
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO	M3	10	$846.630,59	$8.127.654	3.03.26	14,1%
1,13							
				SUB-TOTAL	$52.410.383		90,6%

APORTES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	REFERENCIA VALOR UNITARIO	%
2	ASEO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA	M2	650,0	$ 736,46	$478.699,00	2.19.12	0,008278477
2,1	AYUDANTE (BB)	JORNAL	76,0	$ 64.940	$4.935.440,00		0,085352025
					$5.414.139,00		0,093630502

APORTE MUNICIPIO RECURSOS MONETARIOS (A)	$56.288.775,52
APORTE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO (APORTES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL) (B)	$5.414.139
SUBTOTALBÁSICO DE OBRA	$57.824.522
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C)	$3.878.393,00
VALOR ESTIMADO CONVENIO D= (A+B+C)	$61.702.914,52

Ivan Santiago Peña

Elaboró: SANTIAGO PEÑA

Revisó: ANDREA PAOLA DÍAZ BECERRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO

NIT.891.855.130

SECRETARIA DE EDUCACION

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE REFERENCIA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VR TOTAL
	1. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	
1,1	Contador a contratar por parte del Organismo de Acción Comunal	$ 1.200.000,0
	SUB-TOTAL	$ 1.200.000,0
	2. MEDIDAS AMBIENTALES	
2,1	Señalización provisional de obra	$ 200.000,0
	SUB-TOTAL	$ 200.000,0
	3. GASTOS BANCARIOS	
3,1	Talonario	$ 125.000,0
3,2	4x1000	$ 178.000
	SUB-TOTAL	$ 303.000
	4. OTROS COSTOS	
4,1	Pólizas	$ 490.000
4,2	Estampillas	$ 1.485.393,00
4,3	Densidades y control calidad de materiales	$ 200.000,0
	SUB-TOTAL	$ 2.175.393
	SUB-TOTAL DE OBRA ADMINISTRACIÓN	$ 3.878.393,00