

Santiago de Cali, Enero 25 del 2026

Señores
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Cali-Valle.

COT. 1955-2026

REF. ARRENDAMIENTO PARA LAS REDES DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA.

De acuerdo con su amable solicitud nos permitimos presentar para su consideración la siguiente cotización, correspondiente a la vigencia del año 2026.

Nota: Este valor es desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

ITEM Nro.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VR TOTAL
1	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA LA RED SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO INSTAURADA EN EL CERRO TRES CRUCES (MUNICIPIO DE CALI)	\$ 7.705.412,00
2	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA LA RED SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO INSTAURADA EN EL CERRO BUENOS AIRES (MUNICIPIO DE BUGA)	\$ 7.711.968,00
3	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA LA RED SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO INSTAURADA EN EL CERRO MODIN (MUNICIPIO DE ALCALA)	\$ 7.712.320,00
4	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA LA RED DE SECRETARIAS DE GOBIERNO INSTAURADA EN EL CERRO TRES CRUCES (MUNICIPIO DE CALI)	\$ 7.705.412,00
5	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA LA RED DE SECRETARIAS DE GOBIERNO INSTAURADA EN EL CERRO BUENOS AIRES (MUNICIPIO DE BUGA)	\$ 7.711.968,00
6	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA LA RED DE SECRETARIAS DE GOBIERNO INSTAURADA EN EL CERRO MODIN (MUNICIPIO DE ALCALA)	\$ 7.712.320,00
7	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA EL PROYECTO RED DE APOYO DEPARTAMENTAL- REDAD INSTAURADA EN EL CERRO BUENOS AIRES (MUNICIPIO DE BUGA)	\$ 7.711.968,00
8	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA EL PROYECTO RED DE APOYO DEPARTAMENTAL- REDAD INSTAURADA EN EL CERRO TRES CRUCES (MUNICIPIO DE CALI)	\$ 7.705.412,00
9	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA EL PROYECTO RED DE APOYO DEPARTAMENTAL- REDAD INSTAURADA EN EL CERRO BUENAVENTURA(DISTRITO DE BUENAVENTURA) - RED DE APOYO	\$ 10.869.859,00



MOTOROLA



KENWOOD

ANDREW

10	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA EL PROYECTO RED DE APOYO DEPARTAMENTAL- REDAD INSTAURADA EN EL CERRO LA VIGOROSA (MUNICIPIO DE RIO FRÍO).	\$ 10.869.859,00
11	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA EL PROYECTO RED DE APOYO DEPARTAMENTAL- REDAD INSTAURADA EN EL CERRO DAPA 1 (YUMBO)	\$ 10.869.639,00
12	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA EL PROYECTO RED DE APOYO DEPARTAMENTAL- REDAD INSTAURADA EN EL CERRO DAPA 2 (MUNICIPIO DE YUMBO).	\$ 10.869.639,00
13	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA EL PROYECTO RED DE APOYO DEPARTAMENTAL- REDAD INSTAURADA EN EL CERRO CARRANGAL (MUNICIPIO DE SEVILLA)	\$ 10.869.859,00
14	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA EL PROYECTO RED DE APOYO DEPARTAMENTAL- REDAD INSTAURADA EN EL CERRO MIRA VALLE (MUNICIPIO DE ROLDANILLO).	\$ 10.870.035,00
15	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA EL PROYECTO RED DE APOYO DEPARTAMENTAL- REDAD INSTAURADA EN EL CERRO FRIAS (MUNICIPIO DE OBANDO).	\$ 10.869.859,00
16	ARRENDAMIENTO SITIO DE REPETICION PARA EL PROYECTO RED DE APOYO DEPARTAMENTAL- REDAD INSTAURADA EN EL CERRO DIAMANTE (CORREGIMIENTO FELIDIA).	\$ 10.869.859,00
	SUBTOTAL	\$ 148.635.388
	IVA 19 %	\$ 28.240.724
	TOTAL	\$ 176.876.112

UBICACIÓN Y DESCRIPCIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES

Nro.	SITIO TORRE	UBICACIÓN	DIRECCIÓN	COORDENADAS	DESCRIPCION DEL INMUEBLE
01	CERRO LAS TRES CRUCES	Santiago de Cali	Vereda Golondrinas	N-03°28'03.4" / W-76°32'42.6"	Area de 5.0 mts X 5.0 mts con losa a una altura de 3.00 mts y 0.50 cms sobrevolado, fundida en concreto e impermeabilizada base interior de metaldec, paredes en ladrillo común y repello, piso en concreto y cerámica interior, anden 1.0 mts, puerta de seguridad, aire acondicionado, Acometida eléctrica, iluminación, tomas de fuerza con protecciones, sistema de tierra, espacio para alojar rack de baterías, incluye tambien espacio en Torre metálica para soportar Sistema Radiante(Antena 4 dipolos con su Cable Heliac) con una altura mínima de 45 Metros.
02	CERRO BUENOS AIRES	Municipio de Buga	Vereda Buenos Aires	N- 03° 55' 11.9" / W- 76° 11' 2.6"	Area de 3.0 mts X 4.0 mts con losa a una altura de 3.00 mts y 0.50 cms sobrevolado, fundida en concreto e impermeabilizada base interior de metaldec, paredes en ladrillo común



MOTOROLA

KENWOOD
Listen to the Future



ANDREW

					y repello, piso en concreto y cerámica interior, anden 1.0 mts, puerta de seguridad, aire acondicionado, Acometida eléctrica, iluminación, tomas de fuerza con protecciones, sistema de tierra, espacio para alojar rack de baterías, incluye tambien espacio en Torre metálica para soportar Sistema Radiante(Antena 4 dipolos con su Cable HeliAx) con una altura mínima de 35 Metros.
03	CERRO MODIN	Municipio Cartago	de Vereda Modin	N-04°39'42,34"/ W-75°53'15,02"	Area de 2.0 mts X 3.50 mts con losa a una altura de 3,00 mts y 0.50 cms sobrevolado, plancha fundida en concreto, paredes en ladrillo común y repello, piso en concreto, 1.0 mts, puerta de seguridad, aire acondicionado, Acometida eléctrica, iluminación, tomas de fuerza con protecciones, sistema de tierra, espacio para alojar rack de baterías, incluye tambien espacio en Torre metálica para soportar Sistema Radiante(Antena 4 dipolos con su Cable HeliAx) con una altura mínima de 30 Metros.
04	CERRO LA PEPA	Distrito Especial de Buenaventura.	Calle 12 Con Carrera 56 Barrio, Doña Ceci.	N-03° 53'12" / W-05°02'28"	Area de 3.0 mts X 3.0 mts con losa a una altura de 3,00 mts y 0.50 cms sobrevolado, plancha fundida en concreto, paredes en ladrillo común y repello, piso en concreto, 1.0 mts, puerta de seguridad, Acometida eléctrica, iluminación, tomas de fuerza con protecciones, sistema de tierra, espacio para alojar rack de baterías, incluye también espacio en Torre metálica para soportar Sistema Radiante(Antena 4 dipolos con su Cable HeliAx) con una altura mínima de 35 Metros.
05	CERRO LA VIGOROSA	Municipio Rio Frio	Vereda la Vigorosa	N- 04° 07'04,1" / W-76° 20'46,4"	Area de 5.0 mts X 4.0 mts con losa a una altura de 3,00 mts y 0.50 cms sobrevolado, fundida en concreto e impermeabilizada base interior de metaldec, paredes en ladrillo común y repello, piso en concreto y cerámica interior, anden 1.0 mts, puerta de seguridad, aire acondicionado, Acometida eléctrica.



MOTOROLA



KENWOOD
Listen to the Future

ANDREW

					iluminación, tomas de fuerza con protecciones, sistema de tierra, espacio para alojar rack de baterías, incluye también espacio en Torre metálica para soportar Sistema Radiante(Antena 4 dipolos con su Cable Heliast) con una altura mínima de 35 Metros.
06	CERRO DAPA	Municipio de Yumbo	Corregimiento Alto Dapa	N-03°55'11.9" / W-11°2.6"	Area de 3.75 mts X 4.0 mts con losa a una altura de 3,00 mts y 0.50 cms sobrevolado, fundida en concreto e impermeabilizada base interior de metaldec, paredes en ladrillo común y repello, piso en concreto y cerámica interior, anden 1.0 mts, puerta de seguridad, aire acondicionado, Acometida eléctrica, iluminación, tomas de fuerza con protecciones, sistema de tierra, espacio para alojar rack de baterías, incluye tambien espacio en Torre metálica para soportar Sistema Radiante(Antena 4 dipolos con su Cable Heliast) con una altura mínima de 35 Metros.
07	CERRO CARRANGAL	Municipio de Sevilla	Vereda Raquelita	N-04° 16'07.29 / W-75° 55'02.4"	Area de 2.0 mts X 2.50 mts con losa a una altura de 3,00 mts y 0.50 cms sobrevolado, fundida en concreto e impermeabilizada base interior de metaldec, paredes en ladrillo común y repello, piso en concreto y cerámica interior, anden 1.0 mts, puerta de seguridad, aire acondicionado, Acometida eléctrica, iluminación, tomas de fuerza con protecciones, sistema de tierra, espacio para alojar rack de batería, incluye tambien espacio en Torre metálica para soportar Sistema Radiante(Antena 4 dipolos con su Cable Heliast) con una altura mínima de 35 Metros.
08	CERRO MIRAVALLE	Municipio Roldanillo	Corregimiento Miravalle	N-03° 31'03.6" / W-75° 55'02.5"	Area de 3.0 mts X 4.50 mts con losa a una altura de 3,00 mts y 0.50 cms sobrevolado, fundida en concreto e impermeabilizada base interior de metaldec, paredes en ladrillo común y repello, piso en concreto y cerámica interior, anden 1.0 mts, puerta de seguridad, aire



MOTOROLA

KENWOOD
Listen to the Future



ANDREW

					acondicionado, Acometida eléctrica, iluminación, tomas de fuerza con protecciones, sistema de tierra, espacio para alojar rack de batería, incluye tambien espacio en Torre metálica para soportar Sistema Radiante(Antena 4 dipolos con su Cable HeliAx) con una altura mínima de 35 Metros.
09	CERRO FRIAS	Municipio Obando	de Vereda Obando	N- 04° 37' 12.5" / W- 75° 53' 52.4"	Area de 3.80 mts X 4.50 mts con losa a una altura de 3,00 mts y 0.50 cms sobrevolado, fundida en concreto e impermeabilizada base interior de metaldec, paredes en ladrillo común y repello, piso en concreto y cerámica interior, andén 1.0 mts, puerta de seguridad, aire acondicionado, Acometida eléctrica, iluminación, tomas de fuerza con protecciones, sistema de tierra, espacio para alojar rack de baterías, incluye tambien espacio en Torre metálica para soportar Sistema Radiante(Antena 4 dipolos con su Cable HeliAx) con una altura mínima de 35 Metros.
10	CERRO DIAMANTE	Corregimiento de Felidia	Vereda Cuatro Vientos	N- 03 ° 28' 50" / W- 76° 40' 50"	Area de 3.50 mts X 4.20 mts con losa a una altura de 3,00 mts y 0.50 cms sobrevolado, fundida en concreto e impermeabilizada base interior de metaldec, paredes en ladrillo común y repello, piso en concreto y cerámica interior, andén 1.0 mts, puerta de seguridad, aire acondicionado, Acometida eléctrica, iluminación, tomas de fuerza con protecciones, sistema de tierra, espacio para alojar rack de baterías, incluye tambien espacio en Torre metálica para soportar Sistema Radiante(Antena 4 dipolos con su Cable HeliAx) con una altura mínima de 35 Metros.



MOTOROLA

KENWOOD
Listen to the future



ANDREW

CONDICIONES DE LA OFERTA:

VALOR TOTAL: Ciento Setenta y Seis Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Ciento Doce Pesos \$ 176.876.112,00 M/Cte.

PRECIOS: Este valor incluye el valor del 19% del IVA

FORMA DE PAGO: El valor del contrato será dividido en cuotas iguales mensuales para el año 2026, a partir del perfeccionamiento del contrato.

Aclaración: Este valor se considera desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Estaremos atentos ante cualquier información adicional que requieran.

Cordialmente,

RAMIRO GOMEZ M.
GERENTE GENERAL
RGM ELECTRÓNICA LTDA
NIT. 800.027.995