S.P.I – 27 – 01 – 2026

Belén, 28 enero de 2026

Ingeniero
CABETO PEREZ DÍAZ
ALCALDE MUNICIPAL
Asunto: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BELÉN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL SECTOR DE MONTERO ALTO Y MONTERO BAJO

Cordial Saludo,

La Secretaría De Infraestructura Pública en uso de sus facultades legales, se permite presentar la descripción técnica y estudio de mercado para tramite del proceso de contratación.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA			
Descripción	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BELÉN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL SECTOR DE MONTERO ALTO Y MONTERO BAJO		
Tiempo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del contrato y de la firma del acta de inicio.		
Valor	Veinticinco millones de pesos M/cte ($25.000.000)		
ESTUDIO DE MERCADO			
Descripción general	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BELÉN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL SECTOR DE MONTERO ALTO Y MONTERO BAJO		
N°	**Denominación técnica**	**Nombre de la empresa**	**Valor total**
1	1	COTIZACIÓN 1	$25.776.300
2	2	COTIZACIÓN 2	$25.025.951
3	3	COTIZACIÓN 3	$25.653.125

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

A continuación, se presenta el detalle del estudio de mercado de cada una de las empresas propuestas:

DETALLES DEL ESTUDIO DE MERCADO											
EMPRESAS				COT. 1		COT. 2		COT. 3		PROMEDIO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBOS EN CONCRETO DE 36"	Unidad	14,00	$ 515.000	$ 7.210.000	$ 500.000	$ 7.000.000	$ 480.000	$ 6.720.000	$ 498.333,33	$ 6.976.667
2	ARENA LAVADA	m3	24,00	$ 115.000	$ 2.760.000	$ 120.000	$ 2.880.000	$ 120.000	$ 2.880.000	$ 118.333	$ 2.840.000
3	GRAVILLA	M3	24,00	$ 150.000	$ 3.600.000	$ 130.000	$ 3.120.000	$ 130.000	$ 3.120.000	$ 136.667	$ 3.280.000
4	ROCA PARA CONCRETO CICLOPEO	M3	12,00	$ 115.000	$ 1.380.000	$ 120.000	$ 1.440.000	$ 80.000	$ 960.000	$ 105.000	$ 1.260.000
5	CEMENTO	UND	180,00	$ 33.000	$ 5.940.000	$ 31.500	$ 5.670.000	$ 32.500	$ 5.850.000	$ 32.333	$ 5.820.000
6	FORMALETA TIPO CAMILLA	UND	18,00	$ 45.000	$ 810.000	$ 43.000	$ 774.000	$ 36.000	$ 648.000	$ 41.333	$ 744.000
7	TABLA BURRA	UND	6,00	$ 25.000	$ 150.000	$ 23.992	$ 143.952	$ 19.000	$ 114.000	$ 22.664	$ 135.984
8	PUNTILLA DE 3"	UND	10,00	$ 5.000	$ 50.000	$ 4.500	$ 45.000	$ 6.500	$ 65.000	$ 5.333	$ 53.333
9	ALAMBRE NEGRO	KG	10,00	$ 6.500	$ 65.000	$ 6.500	$ 64.998	$ 6.800	$ 68.000	$ 6.600	$ 65.999
10	REPISAS	UND	5,00	$ 15.000	$ 75.000	$ 13.000	$ 65.000	$ 19.500	$ 97.500	$ 15.833	$ 79.167

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

11	TRANSPORTE PARA TUBERIA SOGAMOSO BELEN	UND	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.651.800	$ 1.651.800		$ -	$ 1.575.900	$ 1.575.900
SUBTOTAL					**$ 23.540.000**		**$ 22.854.750**		**$ 20.522.500**		**$ 22.831.050**
ADMINISTRACION (8,5%)					$ 2.000.900		$ 1.942.654		$ 4.720.175		$ 1.940.639
IMPREVISTOS (1%)					$ 235.400		$ 228.547		$ 410.450		$ 228.310
VALOR TOTAL					**$ 25.776.300**		**$ 25.025.951**		**$ 25.653.125**		**$ 25.000.000**

Agradezco la gestión a la presente.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Secretario De Infra estructura Pública

Proyectó: Luis Fernando Balaguera Rivera Secretario de Infraestructura
Aprobó: Luis Fernando Balaguera Rivera Secretario de Infraestructura



NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652