AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES MEDIANTE CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO ASOJUNTAS, PARA MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRUALICO EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 BARRIO EL RECREO CENTRO POBLADO URBANO DE SAN ADOLFO EN EL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.1	Excavación mecánica (incluye retiro de material)	m³	364,92	$ 25.687	$ 9.373.700,00
1.2	Sub Base granular clase C	m³	129,39	$ 114.083	$ 14.761.199,00
					$ 24.134.899,00
2. PAVIMENTO					
2.1	Bordillo en concreto 3000 psi sobre placa de e=0,15 m, a=0,15 m, incluye refuerzo en U No.3 @0,25 m y 2#4 long.	ml	325,22	$ 96.713	$ 31.453.002,00
2.2	Pavimento en concreto hidraulico de 3000psi E=0,2m	m³	172,52	$ 1.101.952	$ 190.108.759
2.3	Acero de refuerzo f'y=60,000 psi	Kg	945,36	$ 9.049	$ 8.554.563,00
					$ 230.116.324,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 254.251.223,00**

ADMINISTRACION		**10%**	**$ 25.425.122,00**
TOTAL OBRA			**$ 279.676.345**
APORTE MUNICIPIO	**ADMINISTRACION**		**$ 25.425.122,00**
	MATERIALES		**$ 174.696.602**
	TRANSPORTES Y HERRAM. EQUIPO		**$ 34.300.809**
	MANO DE OBRA CALIF.		**$ 18.026.087**
	TOTAL		**$ 252.448.620**
APORTE COMUNIDAD	**MANO DE OBRA NO CALIF.**		**27.227.725**