CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL (OAC) SAN JOSE PROVIDENCIA, PARA LA REHABILITACIÓN Calle 25 Sur con carrera 11

MEMORIA DE CANTIDADES			
Longitud	**150**		
Ancho	**6**		
Espesor	**0,25**		
Sardinel costados	**2**		
memorias			
CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE		900,00	M2
Longitud	150,00		
Ancho	6,00		
CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO		10,13	M3
Longitud	22,50		
Ancho	3,00		
Espesor	0,15		
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN		9,00	M3
Longitud	300,00		
Ancho	0,20		
Espesor	0,15		
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO		300,00	ML
Longitud	300,00		
Ancho			
Espesor			
Espesor			
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)		225,00	M3
Longitud	150,00		
Ancho	6,00		
Espesor	0,25		
PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO		900,00	M2
Longitud	150,00		
Ancho	6,00		
Espesor			

HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO
Secretario de infraestructura y proyectos