EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Risaralda

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**		**PROYECTÓ**		
			ELABORO		
			FECHA	**21 de enero 2026**	

CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VR. UN.	VR.TOTAL
1		**PRELIMINARES**				
S.C	1.3	Localización y replanteo manual	M^2	90,000	19.594	1.763.460,00
2		**CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m**				
	2.1	Suministro e Instalación de ladrillo tipo bocadillo de 6x10x20 cm	Und	2.160,000	3.000	6.480.000,00
	2.2	Suministro e Instalación de ladrillo adobe tipo macizo de 8x18x38 cm	Und	300,000	5.500	1.650.000,00
	2.3	Suministro e Instalación de ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm	Und	840,000	6.700	5.628.000,00
	2.3	Suministro e Instalación de tableta Vitrificada de 25x25 cm	M2	15,000	38.000	570.000,00
	2.4	Suministro e Instalación KIT de Herrajes	Und	30,000	2.315.000	69.450.000,00
	2.5	Suministro e Instalación de melaza (miel de purga)	Kg	60,000	36.000	2.160.000,00
3		**TALLER**				
	3.1	Talleres de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual y carta de beneficios).	Und	30,000	30.000	900.000,00
4		**TRANSPORTE**				
	4.1	Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Und	30,000	150.000	4.500.000,00
	4.2	Transporte vehicular para materiales desde la cebera municipal hasta la vivienda del beneficiario	Und	30,000	200.000	6.000.000,00
	4.3	Sobre acarreo a hombro Via veredal a sitio de obras	Carga-23Kg	210,000	20.800	4.368.000,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)				**103.469.460,00**
				ADMINISTRACION	38,50%	39.835.742,00
				UTILIDAD	5,00%	5.173.473,00
		TOTAL A.U. (B)				**$ 45.009.215**
		POLIZAS SEGÚN FACTURA				**$ 3.637.996**

COSTO TOTAL OBRA CIVIL (C) = (A+B)				**152.116.671,00**
PLAZO DE EJECUCION	**1,5**	**MESES**		

ING. PATRICIA CORTES M.
Proyectó y Elaboró

ARQ ALEJANDRA MARIN T.
Revisó y Aprobó