ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	**FORMATO ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS**	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLA
Código: ADQ-FT-008-JOLA-V03	**Rige a partir de:** 14/10/2014	Página **1** de **1**

EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROCESO No. 007-ARC-CBNL05-2026

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES A FLOTE DE LA FUERZA NAVAL DE LA ORINOQUIA, QUE INCLUYE ADECUACION, CALIBRACION, REPUESTOS, MANO DE OBRA, ASISITENCIA TECNICA Y PRUEBAS CON HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS. (ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" DEL PRESENTE ESTUDIO), de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" del estudio previo

PRESUPUESTO OFICIAL: NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($99.847.000), exento de IVA de acuerdo al decreto 1819 de 2016 Articulo 476 e incluidas las demás erogaciones que correspondan, suma amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 4526 de fecha 3 de enero del 2026
FECHA DE EVALUACIÓN: 27/01/2026

1. FASE VERIFICACIÓN:

- **PROPUESTAS PRESENTADAS:**

ITEM	FIRMA
1	**COTECMAR**

El comité económico verificara el valor de la oferta de conformidad con lo indicado en el Anexo "D", debiendo realizar las correspondientes correcciones aritméticas con valores calculadas sin que se pueda en ningún caso modificar el valor unitario ofertado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				COTECMAR	
ITEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	ARC MOYAR	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL REMPLAZO E INSTALACIÓN DE DOS (02) CORREAS VELT SERPENTINA PARA LOS MOTORES PROPULSORES DETROIT 6L71 DE LA UNIDAD.	1	$ 6.430.000,00	$ 6.430.000,00
2		MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL REMPLAZO E INSTALACIÓN DE UNA (01) CORREA V-BELT PARA EL MOTOR GENERADOR #1 DE LA UNIDAD.	1	$ 3.101.000,00	$ 3.101.000,00

3	ARC MANACACIAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL REMPLAZO E INSTALACIÓN DE UNA (01) CORREA TRAPECIAL MARCA 5L.3307 CAT PARA EL MOTOR GENERADOR #2 DE LA UNIDAD.	1	$ 218.000,00	$ 218.000,00
4		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE LA UNIDAD CONSISTENTE EN EL DESMONTE DE LA ELECTROBOMBA DE 6.6HP, 220/440V, AMPERAJE DE 19,0/9,5A, FRECUENCIA DE 60Hz, SE CONTEMPLA EL CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECÁNICO, PRUEBA DE ALINEACIÓN Y BALENCEO DEL EJE, MEGUEO MOTOR ELECTRICO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	1	$ 9.193.000,00	$ 9.193.000,00
5		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD CONSISTENTE EN EL DESMONTE, VERIFICACIÓN DE LA ELECTROBOMBA DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LA UNIDAD, DE 2.2/3.0 HP, 220/440 V, 19,0/9,5 A Y 60 HZ, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECÁNICO, IMPELER Y ELEMENTOS FILTRANTES; PRUEBAS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DEL EJE Y MEGUEO DEL MOTOR ELÉCTRICO.	1	$ 8.969.000,00	$ 8.969.000,00
6	ARC RIGOBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA (01) ELECTROBOMBA DE 12 VDC MARCA JOHNSON, CAPACIDAD 2200 GPH, DESTINADAS A REALIZAR ACHIQUES EN LOS COMPARTIMENTOS DE BODEGAS DE DIFÍCIL ACCESO DEL BONGO VICHADA. EL SERVICIO INCLUYE EL MONTAJE, ASEGURAMIENTO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN BAJO CONDICIONES DE TRABAJO.	1	$ 4.009.000,00	$ 4.009.000,00
7	ARC IRINIDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA SANITARIO DE LA UNIDAD CONSISTENTE EN EL REMPLAZO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (01) HIDROFLO 110/220V, 60HZ, 3 HP, CON SUCCIÓN Y DESCARGA 1-1/2", CON SU RESPECTIVO HIDRONEUMÁTICO MARCA IHM MODELO LA200H, PRESIÓN DE TRABAJO MAX 150 PSI CAPACIDAD 200 LTS.	1	$ 14.295.000,00	$ 14.295.000,00
8		MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (02) BOMBAS DE ACHIQUE DE 12 V, MARCA JOHNSON, CAPACIDAD 2200 GPH, TIPO HEAVY DUTY, DESTINADAS AL SISTEMA DE ACHIQUE DE LAS LÍNEAS DE EJES.	1	$ 8.241.000,00	$ 8.241.000,00
9	ARC RIO CUSIANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ACHIQUE CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO, REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE UNA (01) BOMBA DE ACHIQUE MARCA RULE, CAPACIDAD 2000 GPH, 12 V, TIPO HEAVY DUTY, CON EL FIN DE RESTABLECER SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	1	$ 3.207.000,00	$ 3.207.000,00
10	RIO CAGUAN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BATERÍAS DE LA UNIDAD CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (02) BATERÍAS TIPO 4D, 12 V, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1500 AMPERIOS.	1	$ 6.477.000,00	$ 6.477.000,00
11		MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (02) BATERÍAS TIPO GEL, 12 V, CAPACIDAD 155 A, DESTINADAS AL CONVERTIDOR DE CORRIENTE CONTINUA 24/12 VDC, CON EL FIN DE REEMPLAZAR LAS BATERÍAS EXISTENTES POR CUMPLIMIENTO DE SU VIDA ÚTIL.	1	$ 7.845.000,00	$ 7.845.000,00

12	ARC RIO ORINOCO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE LA UNIDAD CONSISTENTE EN EL REMPLAZO E INSTALACIÓN DE DOS (02) EXTRACTORES HELICOCENTRIFUGO EN LINEA MODELO TD- 800/200, 2467RPM, 169W, 127V, PARA MANEJAR UN CAUDAL DE 812M3/HR. MARCA SOLER&PALAU. Y SU RESPCTIVA MANGA PARA CADA UNO CON 1 MT DE DISTANCIA.	1	$ 10.366.000,00	$ 10.366.000,00
13		MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO, REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE DOS (02) BATERÍAS TIPO 4D, 12 V, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1500 AMPERIOS, CON EL FIN DE RESTABLECER EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES PROPULSORES.	1	$ 8.553.000,00	$ 8.553.000,00
14		MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LA INSPECCION Y REPARACION DEL TRAILER UTILIZADO PARA LA SUBIDA Y ARRIADA DE LA UNIDAD, ASI , UBICACIÓN Y AJUSTE DE LA CUNA PRINCIPAL; ACOMODACIÓN Y ALINEACIÓN DE LOS PANTOQUES MEDIANTE CORRECCIÓN DE ÁNGULOS Y PUNTOS DE APOYO. EJECUCIÓN DE LIMPIEZA, LAVADO, ENGRASE Y LUBRICACIÓN DE EJES, RODAJES, RIELES, WINCHE Y DEMÁS ELEMENTOS MÓVILES	1	$ 8.943.000,00	$ 8.943.000,00
TOTAL			14	$ 99.847.000,00	$ 99.847.000,00

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR TOTAL
COTECMAR	**CUMPLE**	**$99.847.000**

- CERTIFICACIÓN BANCARIA expedida dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso que contenga: número de cuenta (abierta con el NIT de la sociedad para el caso de personas jurídicas, o del representante para el caso de personas naturales), banco, sucursal, código del banco y código de la sucursal.

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	OBERVACIONES
COTECMAR	**CUMPLE**	SIN OBSERVACIONES

- Formato de Datos Básicos de Beneficiario de Cuenta e información tributaria (SIIF) "Anexo F".

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	OBERVACIONES
COTECMAR	**CUMPLE**	SIN OBSERVACIONES

- Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) a fin de verificar el Régimen Tributario al que corresponde. Para el caso de consorcios o uniones temporales, deberán presentarlo individualmente y en caso que les sea adjudicado el contrato al momento de la suscripción del mismo.

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	OBERVACIONES
COTECMAR	**CUMPLE**	SIN OBSERVACIONES

- Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del Contador Público o del Revisor Fiscal, que firme los estados financieros, con fecha de expedición no superior a tres (03) meses a la fecha de cierre de la solicitud.

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	OBERVACIONES
COTECMAR	**CUMPLE**	SIN OBSERVACIONES

•

RUT: El proponente deberá presentar con la oferta fotocopia del RUT vigente.

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	OBERVACIONES
COTECMAR	**CUMPLE**	SIN OBSERVACIONES

FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL:

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	OBERVACIONES
COTECMAR	**CUMPLE**	SIN OBSERVACIONES

3. **Conclusiones:** El comité económico evaluador recomienda al señor ordenador del gasto continuar el proceso contractual con el oferente CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL - COTECMAR por cumplir con los requisitos de la solicitud de oferta **No. 007-ARC-CBNL05-2026**

Atentamente,

Juan Gutierrez

MA2LAA GUTIERREZ GONZALEZ JUAN
Evaluador Económico Proceso No. 007-ARC-CBNL05-2026