Santa Fe de Antioquia, 28 de enero de 2026

Señores
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

REFERENCIA: Proceso de Contratación convenio solidario 0018-2026

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA Y OBRA DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA".

Asunto: Oferta económica.


PRESUPUESTO REPOSICIÓN VÍAL Y MURO DE CONTENCIÓN					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
MURO DE CONTENCIÓN					
1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en el botadero destinado por el municipio o los sitios donde indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	19,98	$ 41.057,00	**$ 820.318,86**
2	LLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	8,10	$ 104.055,00	**$ 842.845,50**
3	Construcción de MURO DE CONTENCIÓN en concreto de 21 Mpa con acelerante tipo Sikaset L o equivalente, espesor segun diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto para el vastago y la fundación, formaleta para acabado a la vista en la parte frontal, de tal forma que garantice una superficie pareja y homogénea, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcto armado y vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo item según diseño.	m3	21,88	$ 924.500,00	**$ 20.228.060,00**
4	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	1170,00	$ 9.628,00	**$ 11.264.760,00**

5	Construcción de Filtro en geotextil NT - 2000, geodrén, piedra para filtro entre 1-3" y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, altura según diseño (largo 20 metros, alto con pendiente de 5 a 0 metros)	m2	11,25	$ 44.290,00	**$ 498.262,50**
LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO					
6	Demolición placa en concreto existente con rotomartillo incluye cortes con pulidora o cortadora de piso, derecho a botadero y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60,00	$ 34.837,00	**$ 2.090.220,00**
7	Suministro y colocación de concreto Hidraulico para losas de pavimento; Fc 3000 psi minimo. incluye formaleta. vibrado. texturizado. curado y demas actividades para su correcta colocacion	m3	9,00	$ 924.500,00	**$ 8.320.500,00**
8	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	74,70	$ 9.628,00	**$ 719.211,60**
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO			**$ 44.784.178,00**
			Administracion	11,00%	$ 4.926.260,00
			VALOR TOTAL PROYECTO		**$ 49.710.438,00**
			Aporte MUNICIPIO		$ 49.000.000,00
			APORTE JAC (especie)		$ 710.438,00

En constancia, se firma en Santa Fe de Antioquia, a los 28 días del mes de ENERO de 2026.

Atentamente,

Nombre: BRAYAM ANIBAL GUZMAN AGUINAGA
Presidente ASOCOMUNAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Firma: 
Identificación: 1.022.097.613