LA CASA DE LA UPS
PROTEGEMOS SU INFORMACION

FORMATO DE COTIZACION DE PRODUCTO

CODIGO:	FR-CM-001
VERSION:	1
FECHA:	29-oct-18

Pereira, 23 Enero 2026

Señores:
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

Cot. G-7873

Atendiendo su solicitud, le estamos remitiendo para su análisis y aprobación la oferta comercial con especificaciones técnicas, para el suministro de los equipos y/o servicios.

LA CASA DE LA UPS
PROTEGEMOS SU INFORMACION

FORMATO DE COTIZACION DE PRODUCTO

CODIGO: FR-CM-001
VERSION: 1

FECHA: 29-oct-18

EQUIPO	MARCA	ACTIVO	DEPENDENCIA	MODELO	SERIE	PERIODICIDAD	VR UNIT 1 VISITA	IVA	VR. TOTAL
UPS	POWEST TITAN DE 10 KVA	549131	ADMINISTRACIÓN	TITAN 10KVA	160420-41400093	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	APC DE 10 KVA	546036	ADMINISTRACION NO.1	SURT 10000XLT	QS1314171285	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	APC DE 10 KVA	546037	ADMINISTRACION NO.2	SURT10000XLT	QS1314171272	TRIMESTRAL	16.000	3.040	19.040
UPS	STARTEC DE 650 VA	549136	AIRE MEDICINAL	ST-U-650	221510303711	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	EMERSON DE 10 KVA	546913	ALTO RIESGO OBSTÉTRICO	GXT3-10000RT208	133390134ZBW102	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	POWERCOM ONL-45005	520006	BANCO DE SANGRE	ONL-45005		TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	MTEK 6 KVA	573998	BLOQUE EXPANSION HOSPITALIZACION	JAL1106	200102100001	TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	MTEK 6 KVA	574001	BLOQUE EXPANSION HOSPITALIZACION	JAL1106	200102100005	TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	MTEK 6 KVA	574000	BLOQUE EXPANSION HOSPITALIZACION	JAL1106	200102100006	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	MTEK 10 KVA	574002	BLOQUE EXPANSION HOSPITALIZACION	JAL111OKL9	1812150660016	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	MTEK	574003	BLOQUE EXPANSION HOSPITALIZACION	JAL111OKL9	200102110002	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	POWER ENERGY DE 10 KVA	549118	BLOQUE QUIRÚRGICO	TITAN 10KVA	140804-74532904	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	POWER ENERGY DE 10 KVA	549119	BLOQUE QUIRÚRGICO	TITAN 10KVA	140804-80100098	TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	POWER ENERGY DE 6 KVA	549125	BLOQUE QUIRÚRGICO	CP06	CUPS0007742	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	POWER ENERGY DE 2 KVA	549123	BLOQUE QUIRÚRGICO	TITAN 220	150702-73030097	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	POWER ENERGY DE 2 KVA	549120	BLOQUE QUIRÚRGICO	TITAN 220	130304-51130098	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	POWEST TITAN DE 3 KVA	573103	BLOQUE QUIRÚRGICO	TITAN 3 KVA	200620-06200032	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	POWER ENERGY DE 2 KVA	549122	BLOQUE QUIRÚRGICO	TITAN 220	150109-13650024	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	POWER ENERGY DE 2 KVA	549121	BLOQUE QUIRÚRGICO	TITAN 220	130304-51130013	TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	ENERGEX DE 10 KVA	549139	CONSULTA EXTERNA PISO 1	GAMATRONIC 10 KVA	1611-871230	TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	POWECOM DE 4.5 KVA	500271	CONSULTA EXTERNA PISO 2	ONL-45005	10045640211	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	POWERCOM	546274	CONSULTA EXTERNA	VANGUARD II	40248350804	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	VME 6KVA	574646	CONSULTA EXTERNA - RUTA	ST-V-6K	8364200510006	TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	APC DE 3 KVA	546150	FARMACIA	SURTA 3000XL	JS0720016364	TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	POWER ENERGY DE 10 KVA	547313	GINECOBSTETRICIA	CP10K	201507160062	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	LIEBERT DE 6 KVA	545917	HEMATONCOLOGIA	GXT3-6000RT208	1334601037BW012	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	APC DE 5 KVA	574404	INTERMEDIOS PEDIATRÍA	SURTA 5000XLT	QS1316370792	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	FERROS DE 3.1 KVA	543193	LABORATORIO	FE 1-15KVA	15K02933	TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	LIEBERT DE 10 KVA	545914	NEONATOS	GXT3-10000RT208	133390132 3BW103	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	LIEBERT DE 10 KVA	545915	NEONATOS	GXT3-10000RT208	133390133 5BW103	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	LIEBERT DE 6 KVA	545916	NEONATOS	GXT3-6000RT208	1334301054BW012	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	ENERGEX DE 3 KVA	543746	ORTOPEDIA	VANGUARD II	40248280804	TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	APC DE 2 KVA	542864	PATOLOGIA	SURT 2000XL	JS0728013293	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	POWER ENERGY	548584	PATOLOGIA	EA-902II	90002190323820	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	POWER ENERGY DE 6 KVA	549171	PEDIATRÍA SALAS	6KVA	160427-20000109	TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	POWEST TITAN DE 3 KVA	549134	PLANTA ELÉCTRICA	2KVA	160505-33220010200150	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	POWER ENERGY	549129	QUINTO PISO	PC10		TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	POWER ENERGY DE 6 KVA	549130	QUINTO PISO	D6KVA	160427-20000109	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	FERROS DE 3.1 KVA	507107	QUINTO PISO (SERVIDORES)	FERROPS 3,1 KVA	FE3.1K05955	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	APC DE 4 KVA	546272	SERVIDORES NO. 2	SYMMETRA 4KVA	JD0602021516	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	POWER ENERGY DE 10 KVA	549135	SERVIDORES NO. 3	TITAN 10KVA	140804-71530098	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	POWER ENERGY DE 10 KVA	547312	TRABAJO DE PARTO NO. 2	CP10K	201507160063	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	CDP DE 10KVA	546042	UCI ADULTOS	D10K	I30508-20000059	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	CDP DE 10KVA	546043	UCI ADULTOS	D10K	I30508-20000054	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	CDP DE 10KVA	546039	UCI ADULTOS	D10K	I30508-20000088	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	CDP DE 10KVA	546038	UCI ADULTOS	D10K	I30508-20000063	TRIMESTRAL	78.750	14.963	93.713
UPS	CDP DE 10KVA	546041	UCI ADULTOS	D10K	I30508-20000077	TRIMESTRAL	63.000	11.970	74.970
UPS	CDP DE 10KVA	546040	UCI ADULTOS	D10K	I30508-20000061	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	POWER ENERGY	549140	URGENCIAS	D10 KVA	160427-20000098	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
UPS	POWER ENERGY DE 6 KVA	549172	URGENCIAS	D6KVA	160427-20000098	TRIMESTRAL	47.250	8.978	56.228
TOTAL							3.229.000	613.510	3.842.510

OFICINA PRINCIPAL PEREIRA
Av. 30 de Agosto N° 43–56
Tele fax (6) 3265712
Celular 3218770139
www.casaups.com

ARMENIA
Cra. 13 N° 22–54
Edificio Pontevedra
Tele fax (6) 7410554
Celular 3146347341
www.casaups.com

MANIZALES
Cll 10 N° 24-47
Edificio Centenario L-103
Tele fax (6) 8801820
Celular 3216671402
www.casaups.com

BARRANQUILLA
Cll 50 N° 41-44
CC Publicenter L-111
Tele fax (5) 3855415
Celular 3113983045
www.casaups.com

BUCARAMANGA
Cll 105 N°26-29
B. Provenza
Tele fax (7) 7009554
Celular 3108966730
www.casaups.com

LA CASA DE LA UPS
PROTEGEMOS SU INFORMACION

FORMATO DE COTIZACION DE PRODUCTO

CODIGO:	FR-CM-001
VERSION:	1
FECHA:	29-oct-18

CONDICIONES COMERCIALES

- **Forma de pago** Tramite de cuenta 90 días calendario
- **Validez oferta** 30 días

.

- **NOTA:**
- Todo nuestro personal está calificado para dar respuesta 7 días a la semana 24 horas al día de cualquier anomalía presentada en las UPS.
- Nuestro compromiso de organización es total con su empresa.

- **BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
- Reducción de interrupciones e inactividad imprevista
- Incremento de la vida útil de los equipos
- Reducción de costo de mantenimiento correctivo
- Se programa la adquisición de repuestos justo a tiempo.
- Aumenta la confiabilidad frente eventos perjudiciales en las redes eléctricas externas.

- **EL MANTENIMIENTO COMPRENDE LAS SIGUIENTES FUNCIONES:**
- Inspección Visual de conductores, terminales, ventiladores y breackers para asegurar su buen estado físico / mecánico.

- Comprobación de la estabilidad y estado de carga de las baterías, incluyendo una prueba funcional mediante corte del suministro eléctrico (previo aviso a los usuarios del cliente de aplicaciones), también se determinara el estado de cada una de las baterías y su vida útil.
- Inspección visual externa, comprobación de todas las conexiones, alimentación de las UPS, interna y externa analizando contactos incorrectos que puedancausar cortocircuitos, calentamientos, desconexiones, etc. Utilizar si es necesario un limpiador de contactos para garantizar la correcta conexión.
- Revisión de todas las conexiones tanto internas como externas del sistema

UPS

- Comprobación visual de todos los indicadores de la UPS, tanto ópticos como acústicos (leds y alarmas).
- Comprobación-calibración de valores eléctricos, si es necesario mediante equipos de medida externa (milímetro, analizador)
- Pruebas de operación de panel frontal de indicador de estado y alarmas, funcionamiento en modo de inversor, funcionamiento del bypass, operación en baterías, etc., que garanticen al usuario total disponibilidad del equipo siempre con la previa autorización del cliente.
- Retiro y aseo de los filtros de aire, para los equipos que lo requieran.
- Limpieza general para retirar el polvo y suciedad de la UPS
- Para nuestra compañía es muy importante formar parte de su selecto grupo, para tal fin tenemos a su disposición una organización conformada por un grupo profesional con excelente calidad humana, con el objetivo de asesorarlo y brindarle el mejor y más completo servicio, en la solución integral para la “PROTECCIÓN DE SUS EQUIPOS Y SU INFORMACIÓN”.

Coordialmente

Guillermo Mazuera Toro

Gerente General

Cel. 310 432 93 24

e-mail mazuera3165@casaups.com

www.casaups.com