23/01/2026

PROPUESTA ECONÓMICA DE MANO DE OBRA

Objeto:
Adecuaciones de una cocina y de las unidades sanitarias y pintura general, para la prestación del servicio a los estudiantes de preescolar y básica primaria sede San José.

Valor total:

Veintisiete millones seiscientos doce mil ciento ochenta y seis pesos
($ 27.612.186,00 M/CTE)

Alcance:
La presente cotización corresponde a **mano de obra**, incluyendo personal calificado y no calificado necesario para la ejecución de las actividades.

Los materiales serán suministrados por la entidad contratante.

Observaciones:
– El valor incluye todos los costos asociados a la mano de obra.
– No incluye suministro de materiales.


Atentamente,

Marlon Brandon De León Blanco
C.C. 1.068.390.630
Tel: 3112841825

PROPUESTA ECONÓMICA

MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁLVARO ARAUJO NOGUERA – SEDE SAN JOSÉ

5B	**I.E ALVARO ARAUJO NOGUERA - SEDE SAN JOSÉ**				**$ 27.612.186,00**
1,00	**DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$ 3.211.642,00**
1,10	DEMOLICIÓN PISO ESPESOR HASTA .10	M2	83,00	$ 26.213,00	$ 2.175.679,00
1,20	DEMOLICIONES DE MUROS EN CONCRETO O BLOQUE	M2	58,00	$ 16.204,00	$ 939.832,00
1,30	EXCAVACION MANUAL HASTA .20 X .30 EN TERRENO COMUN	ML	31,00	$ 3.101,00	$ 96.131,00
2,00	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 1.147.125,30**
2,10	COLUMNAS EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	0,30	$ 735.531,00	$ 220.659,30
2,20	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	0,40	$ 633.219,00	$ 253.287,60
2,30	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	0,40	$ 794.682,00	$ 317.872,80
2,40	VIGA SOBRE MUROS EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	0,40	$ 888.264,00	$ 355.305,60
3,00	**MAMPOSTERIA**				**$ 3.869.334,00**
3,10	MURO DE .10 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO 0.10X0.20X0.40-MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	M2	98,00	$ 39.483,00	$ 3.869.334,00
4,00	**PLATILLA Y/O PISOS**				**$ 3.528.568,00**
4,10	INSTALACIÓN DE BALDOSAS	M2	92,00	$ 38.354,00	$ 3.528.568,00
5,00	**ENCHAPE, ESTUCO Y PINTURAS**				**$ 7.257.721,70**
5,10	ENCHAPE PARA BAÑOS	M2	16,00	$ 51.542,00	$ 824.672,00
5,20	PAÑETE PARA MUROS	M2	18,00	$ 20.762,00	$ 373.716,00
5,30	ESTUCO PARA MUROS	M2	201,00	$ 16.922,00	$ 3.401.322,00
5,40	APLICACIÓN DE VINILO 1 MANO, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES	M2	415,05	$ 6.404,00	$ 2.658.011,70
6,00	**EQUIPOS SANITARIOS**				**$ 539.213,00**
6,10	INSTALACIÓN DE SANITARIO KIDDY	UND	1,0	$ 246.053,00	$ 246.053,00
6,20	INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS	UND	1,0	$ 39.077,00	$ 39.077,00
6,30	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SIN GRIFERIA PARA BAÑOS	UND	1,0	$ 59.760,00	$ 59.760,00
6,40	INSTALACIÓN DE ORINAL PARA BAÑOS	UND	1,0	$ 194.323,00	$ 194.323,00
7,00	**CIELO RASO Y CUBIERTA**				**$ 5.760.856,00**
7,10	INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	M2	92,0	$ 62.618,00	$ 5.760.856,00
8,00	**CARPINTERIA METÁLICA**				**$ 199.576,00**
8,10	INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA 0,80x2,10 MTS	UND	1,0	$ 199.576,00	$ 199.576,00
9,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 77.864,00**
9,10	INSTALACIÓN PUNTO DE LUZ	UND	1,0	$ 77.864,00	$ 77.864,00
10,00	**REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**				**$ 1.536.068,00**
10,10	INSTALACIÓN DE RED INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS, DEMOLICIONES Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	27,0	$ 16.444,00	$ 443.988,00
10,20	INSTALACIÓN DE RED INTRADOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE 4", INCLUYE ACCESORIOS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	34,0	$ 32.120,00	$ 1.092.080,00
11,00	**ACERO**				**$ 484.218,00**
11,10	FIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KG	189,0	$ 2.562,00	$ 484.218,00
	COSTO TOTAL				**$ 27.612.186,00**



MARLON BRANDON DE LEÓN BLANCO
C.C: 1.068.390.630