

Bogotá, enero 23 de 2026

CLIENTE: Instituto Nacional de Salud
CONTACTO: Rony Kevin Montoya Vargas
DEPENDENCIA: GELP
DIRECCION: Avda. Calle 26 No.51-20
TELEFONO: 2207700 Ext. 1273
EMAIL: rmontoya@ins.gov.co
CIUDAD: Bogota

OFERTA No. 2601521

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO
<p>SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DISPENSADOR MODULO ROBOTICO XY & BOMBA PERISTALTICA PERIMATIC PREMIER MARCA: VWR JENCONS SCIENTIFIC MODELO: PERIMATIC PREMIER XY ROBOTIC MODULE SERIAL: 6149 / 5769 INVENTARIO: 27240</p> <p>Descripción del Servicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspección inicial de funcionamiento y componentes: Bomba peristáltica con sistema de recirculación, Modulo robótico Perimatic con brazo dispensador XY, Bandejas de carga, Kit de mangueras dispensado de silicona, puntas de dispensado en acero inoxidable, Interruptor de pie, revisión de cabezal de bombeo. • Verificación de condiciones eléctricas y locativas. • Reprogramación de variables, verificación de datos en pantalla y pruebas de funcionamiento. • Revisión del sistema eléctrico/electrónico y sus componentes; cableado, conectores, terminales, pantallas, etc. 	1	\$ 1.490.000



CONTÁCTANOS

CRA 15a Bis No 58a - 45 / Bogotá D.C. - Colombia
 PBX: 8 140 200 / Cel: 313 36120 86
www.tecnigenltda.com
 E-MAIL: info@tecnigenltda.com



- Revisión de motor y cabeza de la bomba peristáltica.
- Revisión del brazo de dispensado: alineación, posicionamiento y ajuste.
- Revisión y verificación de estado de componentes: mangueras, soportes, brazo dispensador, niveladores.
- Limpieza y desinfección general interna y externa.
- Verificación de coordenadas para las bandejas de existentes y simulación de programas de dispensado.
- Verificación de activación secuencial de las válvulas de control de dosificación.
- Verificación de micro interruptor de cierre de la puerta frontal y la respectiva activación de la alarma
- Verificación gravimétrica de 1 volumen de trabajo con agua destilada por medio de Balanza Analítica y ajuste en software si es requerido.
- Prueba de dispensado manual automático a diferentes volúmenes con agua destilada
- **Nota:** se requiere préstamo de Balanza Analítica calibrada en las instalaciones del instituto para realizar el procedimiento.
- Entrega de informe de OCM y certificados de calibración de patrones usados.

Pruebas de funcionamiento

- Iluminación
- Suministro eléctrico.
- Encendido del equipo.
- Prueba de dispensado manual automático a diferentes volúmenes con agua destilada.
- Verificación de coordenadas para las bandejas de existentes y simulación de programas de dispensado.
- Verificación de activación secuencial de las válvulas de control de dosificación.
- Verificación de micro interruptor de cierre de la puerta frontal y la respectiva activación de la alarma.

SUBTOTAL	\$ 1.490.000
IVA	\$ 283.100
TOTAL	\$ 1.773.100



CONTÁCTANOS

CRA 15a Bis No 58a - 45 / Bogotá D.C. - Colombia
 PBX: 8 140 200 / Cel: 313 36120 86
 www.tecnigenltda.com
 E-MAIL: info@tecnigenltda.com



CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO

Contado Comercial de 30 días.

GARANTIA

Seis (6) meses sobre el servicio y sobre los repuestos y/o consumibles adquiridos.

ENTREGA Y REALIZACION DEL SERVICIO

El procedimiento se realizará durante los 30 días siguientes a la recepción del orden de servicio.


REPUESTOS

Cualquier elemento o repuesto adicional requerido será notificado y suministrado con previa autorización. Su valor no está incluido en los costos de mantenimiento.

VALIDEZ DE LA OFERTA

Las condiciones y términos expresados para esta oferta tienen una validez de noventa (90) días.

Atentamente



TECNIGEN
TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA
ORIGINAL

Representante Legal
C.C 52.814.532

CONTÁCTANOS

CRA 15a Bis No 58a - 45 / Bogotá D.C. - Colombia
PBX: 8 140 200 / Cel: 313 36120 86
www.tecnigenltda.com
E-MAIL: info@tecnigenltda.com

 TecniGen LTDA  TecniGenLTDA

 tecnigenltda  TecniGen LTDA

