Tunja, 21 ENE 2026

Señores
COMITÉ DIRECTIVO
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Gerente

REF. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS ASCENSORES DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES SEDE DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

Cordial saludo.

De acuerdo a lo establecido en el manual Interno de Contratación, se debe previamente presentar las necesidades, para aprobación por parte del comité directivo.

Por lo anterior presento la siguiente necesidad

ITEM	OBJETO DEL CONTRATO	JUSTIFICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	RUBRO
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS ASCENSORES DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES SEDE DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	La Clínica Unidad Materno Infantil María Josefa Canelones, sede de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, es una edificación de 4 pisos más sótano, cuenta con dos ascensores tipo camillero con las siguientes especificaciones: • **Ascensor 1**; con paradas en sótano, 1er, 2do, 3er y 4to piso de doble embarque. • **Ascensor 2**; con paradas en sótano, 1er, 2do, 3er y 4to piso de un embarque. Esta sede se encuentra en remodelación desde hace 2 años aproximadamente, por lo que estos equipos se han mantenido fuera de servicio hasta la fecha. Se han realizado chequeos y mantenimientos periódicos, pero al realizar un diagnostico general de los equipos se evidencia que por su antigüedad y poca operación se ve la necesidad de realizar un mantenimiento correctivo general a	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA PESOS M/CTE. ($ 168.423.080.00).	MANTENIMIENTO 212020200804

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		los dos ascensores, toda vez que se observan tanto cabinas, motores, guayas, parte eléctrica y estructura en general en muy mal estado como se evidencia en el estudio previo con fotografías. De acuerdo con lo evidenciado anteriormente, se ve la necesidad de realizar mantenimiento correctivo a los ascensores en el sentido de realizar cambio de cable de viaje tipo conductor multipolar con revestimiento en chaqueta de PVC De alta flexibilidad. que garantiza una vida prolongada, conductores de cobre sistema de conducción a terminales especialmente diseñados para tal fin este cable comunica las órdenes dadas en cabina, al software de maniobra, cable de pozo alambrado a lo largo del recorrido hasta la parada más baja. El cableado de pozo incluye los ductos dieléctricos de protección. Así mismo cambio de sistema de conteo de pozo compuesto de sensor opto eléctrico y platinas inductoras. Por otra parte, en la estructura de la cabina se requiere realizar el cambio de botoneras de cabinas y de hall en acero inoxidable, con sistema braille, así mismo el cambio de techo actual y su sistema de iluminación por techo en acero inoxidable acabado satinado, con iluminación tipo led. Las hojas o puertas de cabina se requiere su reposición por unas en acero inoxidable, cambio del enchape actual de cabina por paneles en acero inoxidable calibre 22, cambio de piso actual por un piso en PVC 3 mm con capa de poliuretano de alta resistencia, capa en fibra de vidrio para alto tráfico de 0.55 mm, las puertas y marcos de los 4 pisos y sótano, se requiere lijar masillar y aplicar pintura base y pintura color similar al actual. La contratación de este suministro brinda a la institución continuidad con las políticas para la prestación de los servicios de salud, donde el			

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		servicio se prestará con características de calidad, accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad e integridad de los servicios. En tal sentido es necesario contar con el servicio de mantenimiento correctivo, con el personal idóneo, calificado y capacitado con la experticia para este tipo de mantenimiento en entidades hospitalarias. Para ello se hace necesario contratar "MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS ASCENSORES DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES SEDE DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA" Ya que de acuerdo a la funcionalidad se tiene que garantizar seguridad y correcto funcionamiento debido al uso constante de estos.		

Sin otro particular

Atentamente

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Subgerente Administrativo y Financiero
E.S.E Hospital Universitario San Rafael Tunja

Revisó: Héctor Javier Díaz Cerón: Apoyo a la supervisión – Líder de Mantenimiento
Proyectó: Jonatan Ayala Pérez

FECHA APROBACIÓN DE DICHA NECESIDAD: 21/01/26

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAR:
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD

GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL
ASESORA DESARROLLO DE SERVICIOS

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD