INNOVA & COMMERCE SAS

NIT. 901736149-6

FECHA: Enero 28 DE 2026

Señores
Lotería del Meta
Villavicencio (Meta)

ASUNTO: PROPUESTA PARA EL MANTENIMEINTO DE LA RED DE DATOS

PLAZO DE ENTREGA: 01 MES
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA
LUGAR DE ENTREGA: LOTERIA DEL META

CONSIDERACIONES: Se incluyen todos los gastos de legalización, ejecución, perfeccionamiento, descuentos nacionales, departamentales y municipales que haya a lugar, nuestra oferta en su totalidad incluye el transporte y entrega en el departamento del Meta.

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS INCLUYENDO INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE RED PARA LAS INSTALACIONES DE LA LOTERÍA DEL META- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El mantenimiento incluye:

ITEM	DETALLE	Unidad de Medida	Cant	v/ unitario	V/ TOTAL
1	Canaleta metálica 12m X 5m con pintura electroestática con división	UND	24	$ 140.000	$ 3.360.000
2	Instalación y suministro de Jack cat 6A	UND	14	$ 72.000	$ 1.008.000
3	Facepley doble salida rj45	UND	1	$ 88.000	$ 88.000
4	Facepley sencillo salida rj45	UND	13	$ 28.000	$ 364.000
5	Troquel piramidal para datos para canaleta 12 x 5	UND	14	$ 20.000	$ 280.000
6	Patch panel 24 puertos cat 6 con sus respectivos jacks	UND	1	$ 1.700.000	$ 1.700.000
7	Organizador de cable horizontal para rack de 2 ru	UND	2	$ 168.000	$ 336.000
8	Regleta eléctrica hospitalaria para rack con breaker	UND	1	$ 600.000	$ 600.000

CALLE 38 N. 31-30 OFICINA 306 EDIFICIO BCH
TELÉFONO: 3142592188
EMAIL: INNOVACOMMERCESAS@GMAIL.COM
VILLAVICENCIO – META

9	Patch cord cat 6a de 1 metro	UND	16	$ 92.000	$ 1.472.000
10	Patch cord cat 6a de 3 metros	UND	16	$ 92.000	$ 1.472.000
11	Rack cerrado de 42 unidades	UND	1	$ 3.450.000	$ 3.450.000
12	Cable utp 6a blindado para interiores	MTS	610	$ 7.000	$ 4.270.000
13	Switch base 1000 de 24 puertos	UND	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000
14	Mano de obra	UND	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000
				VALOR TOTAL	**$24.200.000**

Dentro del servicio se incluye la certificación de cableado UTP, documento técnico y legal que asegura la calidad, y la reparación de la infraestructura de cableado, los equipos especializados para verificar que una instalación cumple con los estándares internacionales (TIA/EIA, ISO/IEC) de rendimiento. La certificación garantiza que los cables soportan la velocidad y el tráfico de datos requeridos, emitiendo un informe "Pasa" que valida la infraestructura.

LILIANA AURORA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL