IDACOHUILA Fecha Aprobación :	**GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNALES**	**Código: GPC-F05**
	PRESUPUESTO GENERAL	**Versión: 01**
		Página: 1 de 1

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE LA PLATA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL RESTAURANTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS SEDE EL CEDRAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 161 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL HUILA "IDACOHUILA".

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1.6	Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m	ML	$ 28.710,64	56,00	$ 1.607.795,84
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
2.15	Desmonte de cubiertas (teja de zinc)	M2	$ 11.254,50	194,92	$ 2.193.727,14
2.33	Retiro de material sobrante de cubierta y disposición final.	Viaje	$ 188.733,30	1,00	$ 188.733,30
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
7.11	Suministro e Instalación de Salida lámpara incandescente	UN	$ 58.578,00	10,00	$ 585.780,00
7.13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijaciòn y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	$ 173.983,31	10,00	$ 1.739.833,10
7.19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	$ 43.950,94	43,00	$ 1.889.890,42
7.20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	$ 62.428,05	1,00	$ 62.428,05
8	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
8.5	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 4"	ML	$ 42.332,35	14,00	$ 592.652,90
8.8	Suministro e Instalación de Accesorios en pvc 4"	UN	$ 35.200,30	12,00	$ 422.403,60
10	**CUBIERTAS**				
10.23	Suministro e Instalación de Correa en perfil metálico . 15 cal 16 cerrado	ML	$ 51.996,50	126,54	$ 6.579.637,11
10.24	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50	ML	$ 70.604,68	23,60	$ 1.666.270,45
10.26	Limpieza, tratamiento y pintura de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mmx6m.	ML	$ 15.136,60	126,54	$ 1.915.385,36
10.27	Suministro e instalación de Teja Termoacústica UPVC 2mm 0.92 x 3,05 m. color blanco.	M2	$ 95.556,60	194,92	$ 18.625.892,47
10.28	Suministro e instalación de caballete 0.6X0.94MT 2MM UPVC	ML	$ 84.821,00	12,00	$ 1.017.852,00
11	**ACABADOS**				
11.6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del supervisor).	M2	$ 74.250,50	165,20	$ 12.266.182,60
23	**LIMPIEZA GENERAL**				
23.2	Aseo final de obra	M2	$ 2.706,72	165,20	$ 447.150,14
24	**TRANSPORTE DE MATERIAL**				
24.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de dificil acceso.	Viaje	$ 420.000,00	3,00	$ 1.260.000,00
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 53.061.614,48**
			ADMINISTRACION	**23%**	$ 12.204.171,33
			SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 12.204.171,33**
			COSTO TOTAL		**$ 65.265.785,81**

Elaboro:

FIRMA:

NOMBRE Y APELLIDOS:	OTONIEL GARZON BUSTOS
PROFESION:	ARQUITECTO
MATRICULA PROFESIONAL No.:	A05032000-7685873