DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO
IE. KUEDSIJ
MEMORIAS SAN MATEO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD					
1	**PRELIMINARES**						
1.1	**Localización y replanteo manual**	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		5	7,1			1	35,5
Aula 02		7,2	7,3			1	52,56
						Total	**88,06**
1.6	**Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m**	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		5	7,1	2		1,1	26,62
Aula 02		7,2	7,3	2		1,1	31,9
						Total	**58,52**
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**						
2,13	**Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)**	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		5	7,1	1,1		1	39,05
Aula 02		7,2	7,3	1,1		1	57,816
						Total	**96,87**
2,13	**Retiro de material sobrante de cubierta y disposición final.**	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01						1	1
						Total	**1,00**
10	**CUBIERTAS**						
10,25	Suministro e instalación de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mmx6m.	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		5				7	35
Aula 02		7,2				7	50,4
						Total	**85,40**
10,26	**Limpieza, tratamiento y pintura de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mmx6m.**	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		5				7	35
Aula 02		7,2				7	50,4
						Total	**85,40**
10,27	**Suministro e instalación de Teja Termoacústica UPVC 2mm 0.92 x 3,05 m. color blanco.**	M2					

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01	5	7,1				39,05
Aula 02	7,2	7,3				57,82
					Total	**96,87**

10,28	**Instalación de Correa en perfil metálico 3"x1 1/2" cal. 18**	ML

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01	5				1	5
Aula 02	7,2				1	7,2
					Total	**12,20**

10,29	**Suministro e instalación de canal rectangular, dimensiones: (0.30x0.25x0.30), cal 20.**	M2

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01	5				2	10
Aula 02	7,2				2	14,4
					Total	**24,40**

5	**LIMPIEZA GENERAL**

5.1	**Aseo final de obra**	M2

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01	5	7,1			1	35,5
Aula 02	7,2	7,3			1	52,56
						0
					Total	**88,06**

6	**TRANSPORTE DE MATERIAL**

5.1	**Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras**	VIAJE

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
VIAJES					2	2
						0
					Total	**2,00**

Realizó: Carlos Andres Peña Perez
No. T.P.: 70202-306260 TLM
contratista