DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO
IE. KUEDSIJ
MEMORIAS BELGICA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD					
1	**PRELIMINARES**						
1.1	**Localización y replanteo manual**	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		9,2	8,2			1	75,44
Aula 02		9	8,2			1	73,8
						Total	**149,24**
1.6	**Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m**	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		9,2	8,2	2		1	38,28
Aula 02		9	8,2	2		1	37,84
						Total	**76,12**
10	**CUBIERTAS**						
10,25	Suministro e instalación de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mmx6m.	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		8,2				8	65,6
Aula 02		8,2				8	65,6
						Total	**131,20**
10,26	**Limpieza, tratamiento y pintura de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mmx6m.**	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		8,2				7	57,4
Aula 02		8,2				7	57,4
						Total	**114,80**
10,27	**Suministro e instalación de Teja Termoacústica UPVC 2mm 0.92 x 3,05 m. color blanco.**	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		9,2	8,2	1,1			82,984
Aula 02		9	8,2	1,1			81,18
						Total	**164,16**
10,28	**Instalación de Correa en perfil metálico 3"x1 1/2" cal. 18**	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		9,2				1	9,2
Aula 02		9				1	9
						Total	**18,20**
10,29	**Suministro e instalación de canal rectangular, dimensiones: (0.30x0.25x0.30), cal 20.**	M2					

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01	9,2				2	18,4
Aula 02	9				2	18
					Total	**36,40**

5	**LIMPIEZA GENERAL**						
5.1	**Aseo final de obra**	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		9,2	8,2			1	75,44
Aula 02		9	8,2			1	73,8
						Total	**149,24**

6	**TRANSPORTE DE MATERIAL**						
5.1	**Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras**	VIAJE					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
VIAJES						2	2
							0
						Total	**2,00**

Realizó: Carlos Andres Peña Perez
No. T.P.: 70202-306260 TLM
contratista