IDACOHUILA	GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNALES				Código: GPC-F05
Fecha Aprobación: 09 de Maode 2025	PRESUPUESTO GENERAL DIVINA				Versión: 01 Página: 1 de 1
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V PARCIAL**
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
1	DEMOLICION DE PA PAÑETE DE MUROS	M2	$ 10.118,00	33,25	$ 336.423,50
1.1	DESMONTE DE CIELO FALSO	UN	$ 12.044,00	96,00	$ 1.156.224,00
1.2	DOMOLICION DE PLACA DE PISO 0,15M INCLUYE RETIRO	UN	$ 29.759,90	124,20	$ 3.696.179,58
1.3	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UN	$ 15.869,16	3,00	$ 47.607,48
1.4	DESMONTE DE VENTANAS	UN	$ 14.535,60	2,00	$ 29.071,20
1.5	DEMOLICION DE MUROS E=0,20M, INCLUYE RETIRO	UN	$ 24.568,83	6,72	$ 165.102,54
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2.1	EXCAVACION MANUAL H=2,0M	M3	$ 39.455,40	48,60	$ 1.917.532,44
2.2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	$ 17.215,50	18,90	$ 325.372,95
2.3	RELLENO COMPACTADO CON RECEBO SELECCIONADO	M3	$ 83.515,50	26,40	$ 2.204.809,20
3	**CIMIENTOS**				
3.1	CIMENTACION TIPO ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000PSI	M3	$ 732.353,46	1,60	$ 1.171.765,54
3.2	CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE, CONCRETO 3000PSI 0,15X0,25M, INCLUYE ACERO	ML	$ 153.514,65	12,80	$ 1.964.987,52
4	**MAMPOSTERIA**				
4.1	CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No. 4 E=0,10M	UN	$ 60.205,07	42,56	$ 2.562.327,78
4.2	Construcción de Mesón en concreto 0.60m, revestido granito	ML	$ 497.532,94	1,32	$ 656.743,48
5	**ESTRUCTURA**				
5.1	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO DE 60000PSI	KG	$ 7.599,33	60,00	$ 455.959,80
5.2	CONSTRUCCION DE DINTEL EN CONCRETO 0,15X0,12M, INC. ACERO	ML	$ 63.184,47	3,40	$ 214.827,20
5.3	CONSTRUCCION DE VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000PSI, SECCION 0,15X0,25M, INCLUYE ACERO (4No,5 - E#3 C/0,15)	ML	$ 81.489,67	15,80	$ 1.287.536,79
5.4	CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 3000PSI, SECCION 0,25X0,25M, INCLUYE ACERO (4No,5 - E#3 C/0,15)	ML	$ 101.755,71	14,00	$ 1.424.579,94
5.5	CONSTRUCCION DE PLACA AEREA MACIZA, EN CONCRETO DE 3000PSI, E=0,10M INCLUYE ACERO DE 1/2"	M2	$ 263.700,40	10,88	$ 2.869.060,35
5.6	CONSTRUCCION DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000PSI, SECCION 0,20X0,12M, INCLUYE ACERO (4No. 4 - E#3 C/0,15)	ML	$ 89.272,04	9,00	$ 803.448,36
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMATICOS 4 CIRCUITOS, INCLUYE TACOS	UND	$ 243.963,60	1,00	$ 243.963,60
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA DE TABLERO DE DISTRIBUCION , POLO A TIERRA, VARILLA CW. 2,40ML	UND	$ 196.274,80	1,00	$ 196.274,80
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA CORRINTE DOBLE 110V	UND	$ 67.596,20	12,00	$ 811.154,40
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED DE 0,6X0,4, INCLUYE CONECTORES , CINTA, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE	UND	$ 173.983,31	17,00	$ 2.957.716,27
6.5	RED ELECTRICA EN TUBERIA PVC DE 3/4", INCLUYE 2 No.12 PARA LUMINARIAS	ML	$ 50.001,44	54,00	$ 2.700.077,76
6.6	RED ELECTRICA EN TUBERIA PVC DE 1/2", INCLUYE 1 LINEA No. 12+1 NEUTRO No.12, + 1 LINEA No. 12	ML	$ 47.019,06	30,00	$ 1.410.571,80
6.7	INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 110V	UND	$ 62.428,05	6,00	$ 374.568,30
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DESAGUE EN PVC 2"	UND	$ 72.162,03	4	$ 288.648,12
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DESAGUE EN PVC 3"	UND	$ 88.921,40	2	$ 177.842,80
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DESAGUE EN PVC 4"	UND	$ 116.499,40	4	$ 465.997,60
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4"	ML	$ 42.332,35	30	$ 1.269.970,50
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO BAÑO	UND	$ 37.763,30	2	$ 75.526,60
7.6	CONSTRUCCION DE CAJA DE INPECCION 60X60 CMS, EN CONCRETO	UND	$ 387.909,05	2	$ 775.818,10
7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE 3"	UND	$ 19.728,30	2	$ 39.456,60
7.8	SUMINISTRO E INTALACION DE REGISTRO DE PASO DIRECTO 3/4"	UND	$ 51.163,30	2	$ 102.326,60
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION PVC 3//4"	ML	$ 73.040,85	9	$ 657.367,65
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION PVC 1//2"	ML	$ 56.269,36	24	$ 1.350.464,64
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHQUE BRONCE 3/4"	UND	$ 103.462,60	2	$ 206.925,20
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO ELEVADO DE 500LTS	UND	$ 648.356,00	2	$ 1.296.712,00
7.13	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	UND	$ 77.363,19	8	$ 618.905,52
7.14	IMPERMEABILIZACION DE PLACA	M2	$ 49.597,00	10,2	$ 505.889,40
8	**PAÑETES**				
8.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE MUROS 1:4; INCLUYE FILO Y DILATACIONES.	M2	$ 27.144,04	80,08	$ 2.173.694,72
8.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE BAJO PLACA	M2	$ 28.584,04	10,20	$ 291.557,21
8.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑAETE IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	$ 34.560,43	27,48	$ 949.720,62
9	**ACABADOS**				
9.1	SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO FALSO EN PVC	M2	$ 74.250,50	112,20	$ 8.330.906,10
10	**PISOS Y ENCHAPES**				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED 0,25X 0,25M	M2	$ 89.207,64	80,64	$ 7.193.704,09
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO ANTIDESLIZANTE T5	M2	$ 83.159,37	112,20	$ 9.330.481,31
10.3	CONSTRUCCION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000PSI, E=0,08M ,INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	$ 66.696,26	112,20	$ 7.483.320,37
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN CERAMICA	ML	$ 17.428,55	60,40	$ 1.052.684,42
11	**CARPINTERIA METALICA**				
11.1	SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA EN LAMINA CAL.18	M2	$ 199.014,98	1,60	$ 318.423,97
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA CAL. 18 0,50 A 0,80M X 2,0M	UND	$ 625.137,78	2,00	$ 1.250.275,56
12	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**				
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO	M2	$ 371.751,70	5,60	$ 2.081.809,52
12.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCETA EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO	M2	$ 287.766,70	0,72	$ 207.192,02
113	**APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES**				
13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN PORCELANA PARA INFANTES	UN	$ 397.135,00	4,00	$ 1.588.540,00
13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA INFANTES INSTITUCIONAL	UN	$ 366.422,00	4,00	$ 1.465.688,00
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE INSCRUSTACIONES	UN	$ 86.099,00	2,00	$ 172.198,00
13.4	DISPENSADOR DE ACCESORIO DISPENSADOR DE JABON ACERO INOXIDABLE	UND	$ 166.473,05	2,00	$ 332.946,10

13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS BAÑOS	M2	$	104.528,80	1,76	$ 183.970,69
14	**PINTURA GENERAL**					
14.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA VINILO	M2	$	26.314,13	188,72	$ 4.966.002,61
14.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	$	18.156,40	15,84	$ 287.597,38
14.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE VENTANERIA METALICA	M2	$	21.643,50	7,20	$ 155.833,20
14.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CORAZA PARA FACHADA	M2	$	28.777,88	52,36	$ 1.506.809,80
15	**EXTERIORES**					
15.1	ASEO FINAL DE OBRA	M2	$	2.706,72	112,20	$ 303.693,98
24	**TRANSPORTE DE MATERIAL**					
24.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras	Viaje	$	420.000,00	2,00	$ 840.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 92.282.787,58**
	ADMINISTRACIÓN				**0,23**	**$ 21.225.041,14**
	COSTO TOTAL					**$ 113.507.828,72**

Realizó: Carlos Andres Peña Perez
No. T.P.: 70202-306260 TLM
contratista