IDACOHUILA	**GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNALES**	**Código: GPC-F05**
		Versión: 01
Fecha Aprobación: 09 de mayo de 2025	**PRESUPUESTO GENERAL**	**Página: 1 de 1**

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PENSIL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL PENSIL SEDE EL PENSIL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 161 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL HUILA "IDACOHUILA".

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización y replanteo topográfico	M2	$ 4.332,00	0,00	$ -
1.6	Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m	ML	$ 28.710,64	32,50	$ 933.095,80
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
2.15	Desmonte de cubiertas (teja de zinc)	M2	$ 11.483,06	142,63	$ 1.637.828,85
2.33	Retiro de material sobrante de cubierta y disposición final.	Viaje	$ 188.733,30	3,00	$ 566.199,90
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
7.10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	$ 67.596,20	4,00	$ 270.384,80
7.13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijaciòn y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	$ 173.983,31	11,00	$ 1.913.816,41
7.19	Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	$ 43.950,94	20,00	$ 879.018,80
7.20	Instalación salida interruptor doble 110 V	UN	$ 62.428,05	2,00	$ 124.856,10
9	**PAÑETES E IMPERMEABILIZACION**				
9.4	Suministro y Aplicación de Pañete impermeabilizado 1:4	M2	$ 34.560,43	69,53	$ 2.402.986,70
10	**CUBIERTAS**				
10.5	Suministro e Instalación de Cubierta en teja 2 mm 5,9 X 1,13 mm blanco UPVC	M2	$ 91.178,40	142,63	$ 13.004.775,19
10.11	Suministro e Instalación de Caballete teja UPVC	ML	$ 59.489,50	15,00	$ 892.342,50
11	**ACABADOS**				
11.6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del supervisor).	M2	$ 74.250,50	101,41	$ 7.529.743,21
14	**CARPINTERÍA METÁLICA**				

14.8	Suministro e Instalación de Marco y puerta metálica cal. 18 1.00 x2.00m, incluye chapa de seguridad	UN	$	701.733,10	1,00	$	701.733,10
14.11	Suministro e Instalación de Divisiones para sanitarios y baños en lamina cr. Cal 18	M2	$	266.962,00	6,59	$	1.759.279,58
17	**APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES**						
17.8	Suministro e instalación de orinal infantil, color blanco tipo institucional	UN	$	286.673,20	1,00	$	286.673,20
17.11	Suministro e instalación de Accesorio papelera acero inoxidable	UN	$	105.771,05	1,00	$	105.771,05
17.12	Suministro e instalación de Accesorio dispensador jabón acero inox.	UN	$	166.473,05	1,00	$	166.473,05
19	**PINTURA GENERAL**						
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$	26.314,13	69,53	$	1.829.621,46
19.3	Repinte de muros	M2	$	12.123,65	113,37	$	1.374.458,20
19.5	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre lámina llena	M2	$	18.156,40	21,59	$	391.996,68
19.6	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre marcos lámina	UN	$	38.794,30	2,00	$	77.588,60
19.7	Suministro y Aplicación de Pintura esmalte ventaneria metálica	M2	$	21.643,50	24,54	$	531.131,49
23	**LIMPIEZA GENERAL**						
23.1	Limpieza y retiro de escombros	M3	$	43.464,42	2,00	$	86.928,84
23.2	Aseo final de obra	M2	$	2.706,72	100,20	$	271.213,34
24	**TRANSPORTE DE MATERIAL**						
24.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de dificil acceso.	Viaje	$	420.000,00	3,00	$	1.260.000,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$**	**39.699.649,85**
		ADMINISTRACION			**23%**	$	9.130.919,47
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$**	**9.130.919,47**
		COSTO TOTAL				**$**	**48.830.569,32**
Elaboro:							
	FIRMA:						
	NOMBRE Y APELLIDOS:				OTONIEL GARZON BUSTOS		
	PROFESION:				ARQUITECTO		
	MATRICULA PROFESIONAL No.:				A05032000-7685873		