Villavicencio, 12 enero 2026

Recibí Bob Ch. Enero 12/26

LGS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO COLEGIO FRANCISCO ARANGO SEDE BARZAL - VILLAVICENCIO PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	**PRESUPUESTO DE OBRA**				
	DESMONTE DE CUBIERTA TRANSLUCIDA, PERFILES METALICOS Y CANAL PERIMETRAL EN PERGOLA DE CUBIERTA PISO 5to. Inc retiro teja	M2	37	$46,800	$1,731,600
	DESMONTE DE CANAL METALICA CUBIERTA UN AGUA PISO 5to.	ML	4	$48,000	$192,000
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIIZADA CAL 20 PARA GUARDA ESCOBA h=10cm . Inc cordon sellador de poliuretano	ML	4.30	$167,000	$718,100
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIIZADA CAL 20 PARA DILATACION PISO h=15cm . Inc cordon sellador de poliuretano	ML	2.6	$164,500	$427,700
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PERGOLA A CUATRO AGUAS EN PERFIL METALICO 4*1 1/2" CAL 16 Y CORREAS EN PERFIL 4*1 1/2" CAL 18 CUBIERTA PISO 5to. Inc anticorrosivo y pintura	M2	37	$110,000	$4,070,000
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA CAL 18 PERIMETRAL PARA PERGOLA desarrollo=50cm. Inc manto en frio perimetral, anticorrosivo y pintura	ML	22.6	$124,800	$2,820,480
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA CAL 18 PARA CUBIERTA UN AGUA desarrollo=50cm. Inc manto en frio, anticorrosivo y pintura	ML	4	$130,000	$520,000
	DRENAJE DE PERFILES METALICOS ESTRUCTURA DE CUBIERTA UN AGUA PISO 5to.	UND	1	$520,000	$520,000
	LIMPIEZA, AMPLIACION DE DILATACION PISO Y APLICACION DE ESPUMA EXPANSIVA CON SELLADOR DE POLIURETANO EN DILATACION DE JUNTA ESTRUCTURAL	ML	270.30	$26,500	$7,162,950
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA METALICA CANALETA CAL 26 PARA CUBIERTA PERGOLA PISO 5to. Inc caballetes y cinta impermeabilizante en tornillos	M2	37	$92,300	$3,415,100
	SUMINISTRO Y APLICACION DE CINTA IMPERMEABILIZANTE EN TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA A UN AGUA PISO 5to.	M2	279.5	$6,200	$1,732,900
	SUBTOTAL				**$23,310,830**

Elaboró: Arq. Laura Guillermo Sarmiento
T.P# A41752014-1026272949