AMGAR SOLUTIONS S.A.S
NIT: 901176812-8

Valledupar, 28 de enero de 2026

SEÑORES:
Empresa De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De San Alberto EMPOSANAL
NIT 824.003.444-1
San Alberto, Cesar

Cordial saludo.

En atención a su compromiso institucional con el desarrollo y crecimiento del municipio, nos permitimos presentar a AMGAR SOLUTIONS S.A.S. de NIT 901176812-8, como una empresa con amplia experiencia en servicios de saneamiento, mantenimiento e infraestructura.

Nuestro propósito es brindarles acompañamiento en la ejecución de proyectos que contribuyan al cumplimiento de las normativas y decretos vigentes en materia de salubridad y medio ambiente. Para tal fin, anexamos nuestra oferta económica, donde detallamos los alcances de la propuesta que tiene por objeto el **"MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTORES, TUBERIAS, POZOS DE INSPECCION Y POZA SEPTICA) CON EL EQUIPO HIDROSUCCIONADOR."**


Quedamos atentos a su pronta respuesta y a la posibilidad de colaborar en el fortalecimiento de la gestión ambiental y sanitaria de su entidad.

Cordialmente,

Nayibi C. Ayos B.

Nayibi Carolina Ayos Barrios
C.C No. 39.462.057
Representante Legal AMGAR SOLUTIONS S.A.S.

AMGAR SOLUTIONS S.A.S
NIT: 901176812-8



AMGAR SOLUTIONS S.A.S
NIT: 901176812-8

COTIZACIÓN NO. 026

CL 15 14 33 PORTAL DEL VALLE - TEL: 302 2949873
VALLEDUPAR - COLOMBIA
amgarsolutions@hotmail.com

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
824.003.444-1	EMPOSANAL SAS		28/01/2026	SAN ALBERTO - CESAR
Teléfono	**Dirección**	**Email**	**Descuento (%)**	**Forma Pago**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ACTIVIDADES PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO			-	$ 36.542.144
1.1	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE INSPECCION (manholl) CON EQUIPO DE PRESION-SUCCION.	UNIDAD	28	$ 128.340,00	$ 3.593.520,00
1.2	OPTIMIZACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO DE PRESION-SUCCION. (INCLUYE SENSIBILIZACION AMBIENTAL A LOS HOGARES SOBRE EL BUEN MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CON MATERIAL EDUCATIVO	ML	1.616	$ 20.389,00	$ 32.948.624,00

TOTAL- COSTO DIRECTO	$ 36.542.144,00

ADMINISTRACION	24%	$ 8.770.115,00
IMPREVISTOS	1%	$ 365.421,00
UTILIDAD	5%	$ 1.827.107,00

TOTAL, COSTO AIU	$ 10.962.643,00
TOTAL, COSTO PROYECTO	$ 47.504.787,00

CONDICIONES ADICIONALES

- El servicio Incluye IVA y demás impuestos.
- Forma de pago: A convenir
- El cliente asume la responsabilidad y la obligación de informar de cualquier característica peligrosa conocida o alguna información sospechosa basada en el sitio de trabajo. De la misma manera, se deberá informar sobre la prevención de peligros y sobre medidas especiales de protección personal que no sean previo conocimiento, y que puedan requerirse, Igualmente si serequiere elementos de señalización o cerramiento del área.
- Validez de la cotización: 90 días

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES VACTOR WFG 709	Código	TEC-001
	Versión	01

Dependencia:	Área Logística
Objeto:	El camión Vactor es un equipo de succión-presión especializado para hacer limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo de redes hidrosanitarias. Es ideal para cualquier tamaño de redes ya sean residenciales, municipales, industriales, plantas de tratamiento, sumideros, cárcamos y cajas de inspección.
ESPECIFICACIONES TECNICAS VACTOR WFG 709	
Tipo de camión	Camión para mantenimiento de las redes de alcantarillado, el destape de cañerías, limpieza de pozos, sumideros, pasacalles y cualquier elemento del sistema de alcantarillado.
Modelo	2013
Marca	Kenworth
Motor	Cummins
Bomba de agua del equipo	Rodder 80 GPM (2000 PSI)
Bomba de succión	350 HP
Capacidad tanque	15 yardas cubicas
Sistema de vacío	2 etapas
Suspensión	Hendrickson de viga
Combustible	Diésel
Transmisión	Automática

Accesorios:

- Sistema de lavado a presión con agua
- Sistema Auto – Engrase
- Boquillas de alto rendimiento (normal, remoción de grasa y satélite o misil)
- Llanta de repuesto, equipos de carretera, botiquín
- Tubo de aluminio con acoples de longitud de 12m de profundidad.
- Ideales para la limpieza de redes de alcantarillado, colectores pluviales, pozos sépticos, plantas de tratamiento de aguas residuales en general, en municipios de cualquier tamaño o empresas.


Beneficios:

- Amplia capacidad del tanque de lodos 10 mts cúbicos.
- Amplia capacidad de volumen de almacenamiento de agua potable 3 mts cúbicos.
- La distancia entre los ejes es corta para una mejor maniobrabilidad.
- Extensión de manguera de limpieza de 180 mts.

AMGAR

AMGAR SOLUTIONS S.A.S
NIT: 901176812-8

FOTOGRAFÍAS DEL VACTOR WFG 709 – MODELO 2013







Calle 15 #14-33 – Portal del Valle / Oficina 302 / Valledupar - Cesar
Tel: 323 4370624 / e-mail: amgarsolutions@hotmail.com