Itagüí, 23 de enero 2026 Señores
Institución Educativa Luis Carlos Galán
Itagüí Antioquia

Asunto: Cerramiento en malla eslabonada e instalación de láminas en drywall y otros.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45 m^2	Terraza Piso 3 Cerramiento en malla eslabonada calibre 10, con marco en Angulo de hierro calibre 18 de pulgada y media, material CR, pintura anticorrosiva y aluminio, incluye anclajes a muro, a todo costo.	$220.000	$9.900.000
70 m^2	Aula piso 1 Instalación de láminas en Drywall en cielo del aula y área de atención familiar, incluye: servicio de equipo de altura, empastado, lijado, aplicación de pintura tipo vinilo, materiales y mano de obra	$100.000	$7.000.000
40 m^2	Piso 3 aulas provisionales Instalación de tejas tipo PVC en techo, para salida de aguas a cuneta, incluye: anclajes en tubería metálica, aplicación de pintura tipo anticorrosiva, materiales y mano de obra.	$100.000	$4.000.000
		TOTAL	**$20.900.000**

GUILLERMO LEON MESA MONTOYA



CC. 98.527.046
Dirección: Cra 58 No 31AA 29 Teléfono Fijo No 3710932 Teléfono Celular No 3192367511