

DESCRIPCIÓN: PABELLÓN MY. CARLOS A. LARA ROZO CENTRO DE COSTO No 3R4B100170, ACTIVO FIJO No 164000000048, NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000000709583, CANTÓN MILITAR CALDAS Cra. 50 18 - 06.					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1					
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA TIPO SANDWICHES, ACERO GALVANIZADO PREPINTADO, COLOR VERDE 0.61 CAL 26 ALTURA 1 1/2" DE ALTURA INCLUYE CLIP DE FIJACION PRIMERA Y SEGUNDA CAPA TORNILLERIA AISLAMIENTO EN ICOPOR DE 1,5"	M2	660	\$ 102.250,00	\$ 67.485.000,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE TAPA PANEL ACERO VERDE CAL. 26 INCLUYE TORNILLERA Y SIKAFLEX.	ML	112	\$ 9.500,00	\$ 1.064.000,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS 5CMS DE 1/8" SOLDADAS AESTRUCTURA EXISTENTE.	ML	431	\$ 14.100,00	\$ 6.077.100,00
1.4	DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE.	M2	670	\$ 8.250,00	\$ 5.527.500,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN ACERO VERDE CAL. 26 INCLUYE INSTALACION TORNILLERA Y SIKAFLEX.	ML	60	\$ 19.950,00	\$ 1.197.000,00
1.6	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA.	VIAJES	5	\$ 258.100,00	\$ 1.290.500,00
SUBTOTAL					\$ 82.641.100,00
2					
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN P.V.C (PERFILERIA CAL. 24) ACCESORIOS DE TERMINACIÓN EN P.V.C (ESQUINEROS Y CURVAS)	M2	385	\$ 100.250,00	\$ 38.596.250,00
2.2	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).	M2	385	\$ 7.500,00	\$ 2.887.500,00
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 CM, POTENCIA 45 W, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, LED TIPO 2835, LUMEN 4020 (±10%), ANGULO 110°, VOLTAJE 120/277 VAC, FP >0.95, HORAS DE VIDA ÚTIL 50.000 HORAS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UND	50	\$ 194.200,00	\$ 9.710.000,00
SUBTOTAL					\$ 51.193.750,00
3					
3.1	DEMOLICIÓN ENCHAFE DE PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	M2	350	\$ 8.800,00	\$ 3.080.000,00
3.3	PORCELANATO CAYYENE FORMATO 60X60CM ATMOSFERAS O EQUIVALENTE. COLOR AVORIO, MOKA, CEMENTI, SILVER, CARBONE (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA.)	M2	330	\$ 104.800,00	\$ 34.584.000,00
3.4	GUARDAESCOBA H=7.5CM PORCELANATO CAYYENE FORMATO 60X60CM ATMOSFERAS O EQUIVALENTE. COLOR AVORIO, MOKA, CEMENTI, SILVER, CARBONE (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA.)	M2	197	\$ 9.700,00	\$ 1.910.900,00
3.5	ASEO GENERAL	M2	341	\$ 2.200,00	\$ 750.200,00
SUBTOTAL					\$ 40.325.100,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 174.159.950,00
ADMINISTRACION 12%					\$ 20.899.194,00
IMPREVISTOS 3%					\$ 5.224.798,50
UTILIDAD 2%					\$ 3.483.199,00
IVA 19 % SOBRE UTILIDAD					\$ 661.807,81
AJUSTE					
TOTAL DE LA OBRA					\$ 204.428.949,31


 Firma del representante legal
 MERY EMILSE BUITRAGO LEÓN
 C.C. 53.121.672 de Bogotá
 GESINTEG COLOMBIA LIMITADA