ANEXO 2
CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA

Valle del Guamuez, 8 Octubre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo

Respetado doctor,

Adjunto la propuesta en original y copia en medio físico, debidamente foliada, en sobre sellados y rotulados, para participar en PROCESO No. **OB-066-2025** NIVEL 1 "ORDEN DE OBRA" DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL FONDO, cuyo objeto es seleccionar la propuesta más conveniente para la **"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."**

Atentamente,

Jimer Alejandro Lopez
_____

Firma
NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA
C.C. No 1.112.483.988

ÍNDICE DE LA PROPUESTA

DOCUMENTO	PÁGINA
Anexo 2 remisión.	1
Índice	2
Anexo 1 presentación.	3
Cámara de comercio actualizada	5
Póliza de seriedad	9
Rut	12
Certificado de asociado técnico	16
Cédula Jimer Lopez	17
Antecedentes	18
Anexo 3 multas y sanciones	23
Anexo 4 anticorrupción	24
Anexo 5 experiencia	26
Anexo 6 seguridad social	31
Anexo 9 oferta económica	33
Anexo 10 personal de obra. Director	100
Anexo 10 personal de obra. Residente	115
Anexo 10 personal de obra. Hseq	130
Anexo 11 liquidez y endeudamiento	148
Anexo 12 manifestación de aceptación	160
Anexo 13 estímulo a la industria nacional	161

ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO
PROCESO No. **OB-066-2025.**

OBJETO
"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

Valle del Guamuez, 8 Octubre de 2025

Nosotros los suscritos: JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No.1.112.483.988, en mi calidad de representante legal de CIVIL WORKS SERVICES S.A.S con Nit. 901.595.410-4, de acuerdo con el Término de Referencia, presentamos propuesta y en caso de que nos sea aceptada por **FONPACÍFICO**, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

1. Que conocemos la información general y los Término de Referencia y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo establecido en los Término de Referencia.
3. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas, y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello.
4. Que hemos recibido los siguientes Adendas: UNA ADENDA (06/10/2025)
5. Que la presente propuesta consta de ciento sesenta y un (161) folios debidamente numerados.
6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los ítems y cantidades que aparecen en el ANEXO 9.
7. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000):
7.1. Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a **FONPACÍFICO** cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

7.2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros.

Atentamente,



Firma
JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA
C.C. No 1.112.483.988
CIVIL WORKS SERVICES S.A.S
NIT No 901.595.410-4

CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/09/2025 - 15:50:03
Recibo No. S000788466, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN J6zw1Ekmcg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=46 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CIVIL WORKS SERVICES S.A.S
Nit : 900595410-4
Domicilio: Valle del Guamuez, Putumayo

MATRÍCULA

Matrícula No: 48001
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 25 de febrero de 2013
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 7 5 51 - Central las americas
Municipio : Valle del Guamuez, Putumayo
Correo electrónico : civilworksservices@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3117036291
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 7 5 51 - Central las americas
Municipio : Valle del Guamuez, Putumayo
Correo electrónico de notificación : civilworksservices@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 001 del 18 de febrero de 2013 de Orito, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de febrero de 2013, con el No. 3894 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SETEA SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 001 del 12 de febrero de 2015 de la Asamblea General De Accionistas de Orito, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de abril de 2015, con el No. 4979 del Libro IX, se decretó REFORMA - CAMBIO DE RAZON SOCIAL

Por Acta No. 001 del 12 de febrero de 2015 de la Asamblea General De Accionistas de Orito, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de abril de 2015, con el No. 4979 del Libro IX, CONSTITUCION POR CAMBIO DE DOMICILIO

CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/09/2025 - 15:50:03
Recibo No. S000788466, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN J6zw1Ekmcg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=46 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 001 del 12 de febrero de 2015 de la Asamblea General De Accionistas de Orito, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de abril de 2015, con el No. 4979 del Libro IX, se decretó REFORMA - OBJETO SOCIAL

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal el transporte en las diferentes modalidades, exportación e importación de todos los productos permitidos por la legislación colombiana, recolección, manejo y tratamiento de toda clase de residuos, aguas, entre otros materiales reciclables, toda clase de actividad para fortalecer y conservar el medio ambiente, venta y alquiler de maquinaria pesada, construcción, suministro, adecuación de todo lo relacionado con la ejecución de obras mecánicas y civiles, exploración y explotación y venta de toca clase de minerales, suministro y venta de materiales de construcción en sus diferentes modalidades en materia prima o transformado, mantenimiento, construcción, adecuación, suministros y en general la prestación de toda clase de labores y servicios relacionadas con la industria del petróleo, todo lo relacionado con los actos comerciales de bienes raíces, suministros de todo lo relacionado ,con el sector agrícola todos estos servicios generales serán destinados a las entidades públicas privadas o mixtas, en colombia como en el extranjero, así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en colombia como en el extranjero.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 2.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 20.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 2.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 20.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 2.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 20.000,00

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 002 del 12 de junio de 2018 de la Asamblea General Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de junio de 2018 con el No. 7313 del libro IX, se designó a:

CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/09/2025 - 15:50:03
Recibo No. S000788466, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN J6zw1Ekmcg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=46 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA	C.C. No. 1.112.483.988

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 003 del 25 de agosto de 2023 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 12 de septiembre de 2023 con el No. 12692 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	OFELIA ORTIZ PINTO	C.C. No. 69.020.290	157115-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 001 del 12 de febrero de 2015 de la Asamblea General De Accionistas	4979 del 07 de abril de 2015 del libro IX
*) Acta No. 001 del 12 de febrero de 2015 de la Asamblea General De Accionistas	4979 del 07 de abril de 2015 del libro IX
*) Acta No. 001 del 12 de febrero de 2015 de la Asamblea General De Accionistas	4979 del 07 de abril de 2015 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: G4663
Otras actividades Código CIIU: B0811 H4923

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN

CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/09/2025 - 15:50:03
Recibo No. S000788466, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN J6zw1Ekmcg

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=46 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.441.757.607,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-44-101298050**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	**10**	**2025**	**06**	**10**	**2025**	**00:00**	**06**	**01**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CIVIL WORKS SERVICES SAS	**NIT: 900.595.410-4**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 5 51	VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO	3202277256

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO	**NIT: 901.039.684-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 5 8-105	CARTAGO, VALLE	3207853374

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA, CONFORME PROCESO No. OB-066-2025, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO CON NIT 901.039.684-5 Y EL MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO CON NIT 800.102.891-6,

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	**06/10/2025**	**06/01/2026**	**$91,907,164.90**

FECHA ADJUDICACIÓN : 09/10/2025

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****137,860.00	$ *******8,000.00	$ ******27,713.00	$ **********173,574.00	$ *******91,907,164.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101298050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Jimer Alejandro Lopez

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101298050, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 06 días del mes de OCTUBRE de 2025

41-44-101298050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 62596427

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	06/10/2025	143664	CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA

Tomador:	CIVIL WORKS SERVICES SAS	**NIT/CC** 900595410
Suma de:	CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.******	
Pagador:	DINY CANAS RAMIREZ	**NIT/CC** 1075263134
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #34327639	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
41-PASTO-44-CU. ENTIDAD.EST.-101298050-0-1	$137.860,75	$8.000,00	$27.713,54	$0,00	$173.574,29

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$173.574,00
APROVECHAMIENTOS	$-0,29

Forma de pago

TARJETA DE CREDITO	**Ahorro:**	$0,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$173.574,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 17567970	**Total:**	**$173.574,00**
	Cajero:	PAGUESTADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141140451157

(415)7707212489984(8020) 000014114045115 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 5 4 1 0	4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CIVIL WORKS SERVICES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Valle del Guamuez 8 6 5

41. Dirección principal
CL 7 5 51

42. Correo electrónico CIVILWORKSSERVICES@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 7 0 3 6 2 9 1	3 1 1 2 5 7 6 5 4 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 3 0 2 2 5	4 6 6 3	2 0 2 4 0 7 0 1		0 8 1 1	4 9 2 3

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 29 / 15 : 41: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ ACOSTA JIMER ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140451157

(415)7707212489984(8020) **000014114045115 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 5 4 1 0	4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 3 0 2 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 2 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 4 8 0 0 1	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	3 2 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 2 1 8	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 6 2 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140451157

(415)7707212489984(8020) **000014114045115 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 5 4 1 0	4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Representación

1

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8		2 0 1 5 0 4 0 7		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 2 4 8 3 9 8 8			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
LOPEZ	ACOSTA	JIMER		ALEJANDRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

2

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

3

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

4

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

5

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**		**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**		**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140451157

(415)7707212489984(8020) **000014114045115 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 9 5 4 1 0	4	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 3 3 1 6 6 1 5	4	2 8 7 2 5 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PAYOGUAJE	RIVERA	DAMARIS	EDILMA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 7 3 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 1 4 8 5 5	2	2 7 4 8 5 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GRATERON	AMAYA	DIANA	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO COMO ASOCIADO TÉCNICO

N° 15110092024-900595410-4

Fonpacifico

NIT: 901.039.684-5

DESCRIPCIÓN

NOMBRE:	CIVIL WORKS SERVICES S.A.S
NIT:	900.595.410-4
DIRECCIÓN:	CL 7 #5-51 B/ CENTRAL LAS AMERICAS
CIUDAD:	VALLE DEL GUAMUEZ
DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
TELEFONOS:	3117036291
CORREO ELECTRÓNICO:	civilworksservices@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA
ACTIVIDAD PRINCIPAL:	1. Construcción de otras obras de ingeniería civil. 2. Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería, pinturas, vidrios, y equipos y materiales de fontanería y calefacción. 3. Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita. 4. Transporte de carga por carretera.
FECHA DE ACEPTACIÓN:	Septiembre 10 de 2024

APROBADO POR

NELCY LUCIA ZAPATA GIL
Coordinadora General

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.112.483.988
LOPEZ ACOSTA
APELLIDOS
JIMER ALEJANDRO
NOMBRES
Jimer Alejandro Lopez
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1995
PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
18-FEB-2013 JAMUNDI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
P-3106400-00441172-M-1112483988-20130618
0033461951A 1
39586183

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 10 de septiembre de 2025, a las 23:17:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1112483988
Código de Verificación	1112483988250910231732

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 10 de septiembre de 2025, a las 23:13:43, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9013818807
Código de Verificación	901381880725091023134 2

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 280248228

PIB
23:20:47
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 10 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1112483988:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:23:22 PM horas del 10/09/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1112483988**
Apellidos y Nombres: **LOPEZ ACOSTA JIMER ALEJANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 10/09/2025 11:24:48 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1112483988** y Nombre: **JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **123058391** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

ANEXO 3
DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

PROCESO: **OB-066-2025**

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo

Valle del Guamuez, 8 Octubre de 2025

El suscrito JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No.1.112.483.988, en mi calidad de representante legal de CIVIL WORKS SERVICES S.A.S con Nit. 901.595.410-4, comedidamente me permito manifestarles a ustedes que durante los últimos cinco (5) años NO he sido sancionado, NI multado.

Atentamente,

Jimer Alejandro Lopez

Firma
JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA
C.C. No 1.112.483.988
CIVIL WORKS SERVICES S.A.S
NIT No 901.595.410-4

ANEXO 4
COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN

Valle del Guamuez, 8 Octubre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
Ciudad

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN PROCESO No. OB-066-2025.

Por medio de este documento JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No.1.112.483.988, en mi calidad de representante legal de CIVIL WORKS SERVICES S.A.S con Nit. 901.595.410-4, suscribo el Compromiso Anticorrupción con FONPACIFICO en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a FONPACIFICO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia:

A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.
B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista independiente lo haga en mi nombre.
C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto de la selección, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan

hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado.

D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la selección que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de FONPACIFICO ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser Adjudicatario.
E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente selección o la fijación de los términos de la Propuesta.
F. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción.
G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, FONPACIFICO pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.

Atentamente,

Jimer Alejandro Lopez

Firma
JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA
C.C. No 1.112.483.988
CIVIL WORKS SERVICES S.A.S
NIT No 901.595.410-4

ANEXO 5

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL ASOCIADO TÉCNICO

PROCESO No. **OB-066-2025.**

Valle del Guamuez, 8 Octubre de 2025

Señores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL "FONPACÍFICO"

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Director Ejecutivo

CONTRATANTE	CONTRATISTA	VALOR EN SMMLV Y EN PESOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	OBJETO
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO)	CIVIL WORKS SERVICES S.A.S	999.808.234 (1.100,47) SMMLV	01/10/2020	23/07/2021	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, ALC. PLUVIAL, SECTOR SILOE CLL 4 – CLL 5, ALC. PLUVIAL, SECTOR EL CHORRO CLL 4, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO COLON, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE PUTUMAYO"
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO)	CIVIL WORKS SERVICES S.A.S	115.710.565 (127.36) SMMLV	08/10/2021	07/11/2021	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO COLON CALLE 4, ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 2 SECTOR SILOE, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO"

Atentamente,



Firma

JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

C.C. No 1.112.483.988

CIVIL WORKS SERVICES S.A.S

NIT No 901.595.410-4

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SPOPM-LP-CO-003-2020, DE 26 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO)
CONTRATISTA:	CIVIL WORKS SERVICES S.A.S.; NIT. 900595410-4; R/L: JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA; C.C. No. 1.112.483.988 DE JAMUNDI (VALLE)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRAULICO, ALC. PLUVIAL, SECTOR SILOE CLL 4 - CLL 5, ALC. PLUVIAL, SECTOR EL CHORRO CLL 4, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO COLON, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INTERVENTORÍA:	I.C. ROBINSON HENAO ZAMBRANO; NIT. 93296938-1
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
VALOR:	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 999.808.234,00)
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION 01:	30 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE SUSPENSION No. 01:	29 DE ENERO DE 2021
FECHA DE REINICIO No. 01:	08 DE MARZO DE 2021
FECHA TERMINACION No. 02	08 DE MARZO DE 2021
FECHA DE SUSPENSION No. 02:	13 DE MAYO DE 2021
FECHA DE REINICIO No. 02:	28 DE JUNIO DE 2021
FECHA TERMINACION No. 03	23 DE JULIO DE 2021
FECHA PRESENTE ACTA:	19 DE JULIO DE 2021

En las instalaciones de la Alcaldía de La Dorada - municipio de San Miguel (Putumayo), oficina de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas municipal, el día Diecinueve (19) de Julio de 2021, se reunieron las siguientes personas: El Ingeniero Civil **PAULO ANDRES BURBANO ERAZO**, Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal en su calidad de Supervisor del municipio de San Miguel (Putumayo); el señor **JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA**, quien obra en este contrato en nombre y representación legal de la firma **CIVIL WORKS SERVICES S.A.S.**, en calidad de contratista de la obra y el Ingeniero Civil **ROBINSON HENAO ZAMBRANO**, Interventor Externo, designado para tal fin por parte del municipio de San Miguel (Putumayo), según contrato de Interventoria No. SPOPM-CMA-INT-003-2020, de 24 de Agosto de 2020, quien obra en éste contrato en nombre propio; con el propósito de efectuar la diligencia correspondiente a la entrega y recibo definitivo del objeto contractual del contrato de Obra Pública No. SPOPM-LP-CO-003-2020, de 26 de Agosto de 2020, mediante la suscripción de la presente acta de entrega y recibo final, previa verificación de cumplimiento, a satisfacción, del objeto contractual del contrato de obra de la referencia, el cual se da en las condiciones descritas y detalladas en el ACTA FINANCIERA FINAL DE OBRA, de 19 de Julio de 2021, la cual se anexa, en su totalidad a la presente acta.

De conformidad con lo antes manifestado, las partes contratantes imparten la aprobación respectiva y proceden a realizar la entrega y recibo definitivo del presente contrato de obra, así:
Cláusula Primera: Proceder a la entrega y recibo definitivo del contrato de obra No. SPOPM-LP-CO-003-2020, de 26 de Agosto de 2020, suscrito entre el MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO) y la firma CIVIL WORKS SERVICES S.A.S., identificada con NIT No. 900595410-4; cuyo representante legal es el señor JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA; identificado con cedula de ciudadanía No. 1.112.483.988 de Jamundí (Valle).

Cláusula Segunda: Los pagos efectuados a EL CONTRATISTA, de acuerdo con la Tesoreria Municipal de San Miguel (Putumayo), son los que se señalan y por lo anterior, la entrega y recibo final se formaliza en los siguientes términos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	%	VALOR ($)
01,00	VALOR CONTRACTUAL	100,00%	$ 999.808.234,00
02,00	VALOR DE LA ADICIÓN	00,00%	$ 00,00

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MIGUEL Territorio de Frontera	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	CÓDIGO	103			Municipio pdet
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	103,01			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	ACTAS	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	%	VALOR ($)
03,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100,00%	$ 999.808.234,00
04,00	VALOR TOTAL EJECUTADO	100,00%	$ 999.808.234,00
05,00	ANTICIPO DEL CONTRATO	0,00%	$ 00,00
06,00	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	0,00%	$ 00,00
07,00	AVANCES PARCIALES DE OBRA	90,00%	$ 899.842.673,63
08,00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	0,00%	$ 00,00
09,00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	10,00%	$ 99.965.560,36
10.00	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	10,10%	$ 99.965.560,36

Cláusula Tercera: El Municipio de San Miguel (Putumayo) se obliga a pagar al contratista la cantidad de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS, MONEDA CORRIENTE ($ 99.965.560,36) M/CTE**, valor equivalente al pago final, por actividades debidamente ejecutadas, respecto al contrato de obra No. SPOPM-LP-CO-003-2020, de 26 de Agosto de 2020, (pago final y total respecto del valor del contrato, por obra ejecutada, equivalente porcentualmente al 100.00% del valor total del contrato).

Cláusula Cuarta: Una vez cancelado el valor establecido en la *Cláusula Tercera* de la presente, las partes declaran cumplidas las obligaciones con la suscripción de la presente acta de entrega y recibo final y se declaran a paz y salvo por todo concepto, por lo cual el municipio de San Miguel (Putumayo) queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con éste contrato de obra. Manifiesta EL CONTRATISTA, adicionalmente, que durante la ejecución del contrato no surgieron otras situaciones que crearan a su favor haberes económicos adicionales, por lo cual, el municipio de San Miguel (Putumayo), queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con éste contrato de obra.

Para constancia, se firma la presente **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL**, en La Dorada - municipio de San Miguel (Putumayo), a los diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORIA:
Firma: Jimer Alejandro López A	Firma:
CIVIL WORKS SERVICES S.A.S. R/L: JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA Contratista de obra Según Contrato No. SPOPM-LP-CO-003-2020	I.C. ROBINSON HENAO ZAMBRANO Contratista de Interventoría Según contrato No. SPOPM-CMA-INT-003-2020

POR LA SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
Firma:
ING. PAULO ANDRES BURBANO ERAZO Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipio de San Miguel (Putumayo) Con funciones de Supervisor del contrato

Proyecto	Juan Carlos Jimenez	
	Aux Admin SPOPM	
Revisó	Lucas Rosero Pay	
	Asesor SPOPM	
Aprobó	Paulo Andres Burbano Erazo	
	Sec SPOPM	

ALCALDIA MUNICIPAL 2020-2023 SAN MIGUEL Territorio de Frontera	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	CÓDIGO	103			Municipio pdet
		SERIE Y SUBSER.	103,01			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	ACTAS		20	01	2021	

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SPOPM-SAMC-CO-005-2021, DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
CONTRATISTA:	CIVIL WORKS SERVICES SAS; NIT No. 900595410-4 R/L: JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA; C.C. No. 1.112.483.988 DE JAMUNDÓ (VALLE)
INTERVENTORIA:	PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S. ZOMAC NIT. No. 901343600-1 Repte/Legal KAREN DAYANA TEZ BENAVIDES C.C. No. 1.018.488.912 expedida en Bogotá D.C.
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO COLON CALLE 4, ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 2 SECTOR SILOE, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO"
VALOR:	CIENTO QUINCE MILLONES SETECINETOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($115.710.565,00) MDA/ CTE, Este valor incluye IVA, y los costos directos e indirectos
PLAZO:	UN (01) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	08 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION:	07 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA PRESENTE ACTA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2021

En las instalaciones de la secretaría de Planeación y obras públicas del Municipio de San Miguel, a los Cuatro (04) días del mes de Noviembre de 2021, se reunieron: El Ingeniero Civil **PAULO ANDRES BURBANO ERAZO**, Secretario de Planeacion y Obras Publicas Municipal en su calidad de Supervisor del municipio de San Miguel (Putumayo); el señor **JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA**, quien obra en este contrato en nombre y representación de la firma **CIVIL WORKS SERVICES SAS**, en calidad de contratista de la obra y el Ingeniera Civil **KAREN DAYANA TEZ BENAVIDES**, Interventor Externo, designado para tal fin por parte del municipio de San Miguel (Putumayo), según Aceptación de Oferta de Mínima Cuantía No. MINC-048-2021, quien obra en éste contrato en nombre y representación legal de la firma **PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S. ZOMAC**, con el propósito de efectuar la diligencia correspondiente a la entrega y recibo definitivo del objeto contractual del contrato de Obra Pública No. SPOPM-SAMC-CO-005-2021, de 09 de septiembre de 2021, mediante la suscripción de la presente acta de entrega y recibo final, previa verificación de cumplimiento, a satisfacción, del objeto contractual del contrato de obra de la referencia, el cual se da en las condiciones descritas y detalladas en el ACTA FINANCIERA FINAL DE OBRA, de 04 de noviembre de 2021, la cual se anexa, en su totalidad a la presente acta.

De conformidad con lo antes manifestado, las partes contratantes imparten la aprobación respectiva y proceden a realizar la entrega y recibo definitivo del presente contrato de obra, así:

Cláusula Primera: Proceder a la entrega y recibo definitivo del contrato de obra No. SPOPM-SAMC-CO-005-2021, de 09 de septiembre de 2021, suscrito entre el MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO) y la firma CIVIL WORKS SERVICES S.A.S., identificada con NIT No. 900595410-4; cuyo representante legal es el señor JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA; identificado con cedula de ciudadanía No. 1.112.483.988 de Jamundí (Valle).

Cláusula Segunda: Los pagos efectuados a EL CONTRATISTA, de acuerdo con la Tesorería Municipal de San Miguel (Putumayo), son los que se señalan y por lo anterior, la entrega y recibo final se formaliza en los siguientes términos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	%	VALOR ($)
1	VALOR CONTRACTUAL	100,00%	$ 115.710.565,00
2	VALOR DE LA ADICIÓN	00,00%	$ 00,00
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100,00%	$ 115.710.565,00
4	VALOR TOTAL EJECUTADO ESTIMADO	100,00%	$ 115.710.565,00

5	ANTICIPO DEL CONTRATO	00,00%	$ 00,00
6	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	00,00%	$ 00,00
7	PAGOS PARCIALES	00,00%	$ 00,00
8	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	00,00%	$ 00,00
9	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	100,00%	$ 115.710.565,00

Cláusula Tercera: El Municipio de San Miguel (Putumayo) se obliga a pagar al contratista la cantidad de **CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, MONEDA CORRIENTE ($ 115.710.565,00) M/CTE**, valor equivalente al pago final, por actividades debidamente ejecutadas, respecto al contrato de obra No. SPOPM-SAMC-CO-005-2021, de 09 de septiembre de 2021, (pago final y total respecto del valor del contrato, por obra ejecutada, equivalente porcentualmente al 100.00% del valor total del contrato).

Cláusula Cuarta: Una vez cancelado el valor establecido en la Cláusula Tercera de la presente, las partes declaran cumplidas las obligaciones con la suscripción de la presente acta de entrega y recibo final y se declaran a paz y salvo por todo concepto, por lo cual el municipio de San Miguel (Putumayo) queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con éste contrato de obra. Manifiesta EL CONTRATISTA, adicionalmente, que durante la ejecución del contrato no surgieron otras situaciones que crearan a su favor haberes económicos adicionales, por lo cual, el municipio de San Miguel (Putumayo), queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con éste contrato de obra.

Para constancia, se firma la presente **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL**, en La Dorada - municipio de San Miguel (Putumayo), a los cuatro (04) días del mes de Noviembre de dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA:	POR LA INTERVENTORIA:
Jimer Alejandro Lopez A Firma: CIVIL WORKS SERVICES S.A.S. R/L: JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA Contratista de obra Según Contrato No. SPOPM-SAMC-CO-005-2021	Firma: PABE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.A.S. ZOMAC I.C. KAREN DAYANA TEZ BENAVIDES Contratista de Interventoría Según Aceptación de Oferta No. MINC-048-2021

POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:

Firma:

ING. ESP. PAULO ANDRES BURBANO ERAZO
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Municipio de San Miguel (Putumayo)
Con funciones de Supervisor del contrato

Proyectó: Juan Carlos Jiménez, Aux. Admin. SPOPM
Revisó: Lucas Rosero Pay, Asesor SPOPM
Aprobó: Paulo Andrés Burbano Erazo, Sec. SPOPM

YOHANA ACOSTA NASMUTA
CONTADOR PÚBLICO

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA
YOHANA ACOSTA NASMUTA
T.P No. 178667-T.
UNIVERSIDAD MARIANA

CERTIFICA QUE:

Que la empresa CIVIL WORKS SERVICES SAS con Nit: 900.595.410 representada legalmente por el señor Lopez Jimer Alejandro identificado con cedula n. 1.112.483.988, se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de pago a proveedores y obligaciones laborales, prestaciones sociales, giros y aportes al sistema de protección social (caja de compensación familiar, Sena, ICBF) así como a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales AFP. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Planilla pagada del periodo de agosto n. 9491225822

La anterior certificación se expide a petición de la parte interesada; todo esto para que surta efecto dentro de los trámites que adelanta.

Expedida en Orito Putumayo a los 15 días del mes de septiembre de 2025.

YOHANA M. ACOSTA NASMUTA

YOHANA ACOSTA NASMUTA
Contador Público
T.P. 178667 - T

Cel.: 3103212981
Johaconta8897@gmail.com
Barrió Betania Orito - Putumayo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F31AA8FDB4E7340F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOHANA MERCEDES ACOSTA NASMUTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1085269155 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 178667-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PRESUPUESTO DE OBRA
PROPONENTE: CIVIL WORKS SERVICES S.A.S

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

					207,74	ML
ITEM	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Valor parcial**	**Valor total**
1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**					**$ 501.565.958,00**
1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	m²	1.358,80	$ 2.530,00	$ 3.437.764,00	
1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	897,29	$ 52.564,00	$ 47.164.999,00	
1,3	Demolicion andenes en concreto existente h=0,10m	m²	216,51	$ 237.055,00	$ 51.324.778,00	
1,4	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	m³	167,06	$ 1.206.345,06	$ 201.531.765,00	
1,5	Suministro e instalacion de material pedraplen	m³	186,00	$ 137.586,00	$ 25.590.996,00	
1,6	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	159,40	$ 222.902,00	$ 35.530.579,00	
1,7	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	928,10	$ 20.100,00	$ 18.654.810,00	
1,8	Bordillos de concreto 3000PSI	ml	415,50	$ 163.624,00	$ 67.985.772,00	
1,9	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	500,40	$ 14.444,00	$ 7.227.778,00	
1,1	Andenes perimetrales en concreto 3000 psi. E=0,15cm incluye malla electrosoldada de 15x15x4mm.	m²	168,00	$ 168.581,00	28.321.608,00	
1,11	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	ml	222,00	$ 25.419,00	$ 5.643.018,00	
1,12	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	755,90	$ 8.609,00	$ 6.507.543,00	
1,13	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	146,60	$ 12.803,00	$ 1.876.920,00	
1,14	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	68,51	$ 11.204,00	$ 767.628,00	
2	**INSTALACION HIDROSANITARIA**					**$ 147.222.721,00**
2,1	Excavacion mecanica de colectores principales en tuberia sanitaria PVC 16" y camaras de inspeccion.	M3	$ 127,60	$ 66.599,00	$ 8.498.032,00	
2,2	Suministro e instalacion de Entibado H>1,5 m (madera)	ml	$ 80,00	$ 52.137,00	$ 4.170.960,00	
2,3	Suministro e instalacion de tuberia PVC corrugada 16"	ml	$ 80,00	$ 1.021.192,00	$ 81.695.360,00	
2,4	Instalacion y suministro de tuberia sanitaria 8"	ml	$ 9,10	$ 238.470,00	$ 2.170.077,00	
2,5	Camara de inspeccion en concreto	Und	$ 3,00	$ 3.468.070,00	$ 10.404.210,00	
2,6	Sumidero en concreto de 3000 psi	Und	$ 3,00	$ 1.899.791,00	$ 5.699.373,00	
2,7	Excavacion manual en material comun en seco, para reposicion de acometidas sanitarias, cajillas domiciliarias y conexión de sumideros.	m3	$ 4,92	$ 81.740,00	$ 401.954,00	
2,8	Cajilla domiciliaria en concreto de 3000 psi.	und	$ 28,00	$ 618.732,00	$ 17.324.496,00	
2,9	Cama de cimentacion y atraque con material seleccionado compacto al 95% PM.	m3	$ 42,73	$ 165.972,00	$ 7.091.415,00	
2,10	Relleno con material de excavacion seleccionado y compactado.	m3	$ 29,82	$ 149.472,00	$ 4.457.016,00	
2,11	Suministro e instalacion de acero PDR 60	kg	$ 54,76	$ 11.777,00	$ 644.928,00	
2,12	Excavacion mecanica para cabezal de descarga	m3	$ 12,15	$ 119.869,00	$ 1.456.408,00	
2,13	Suministro e instalacion de cabezal de descarga	und	$ 1,00	$ 3.208.492,00	$ 3.208.492,00	
3	**SEÑALIZACION**					**$ 14.590.972,00**
3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	und	3,00	$ 962.745,00	$ 2.888.235,00	
3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	ml	207,74	$ 12.565,00	$ 2.610.253,00	
3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	ml	13,40	$ 19.194,00	$ 257.200,00	
3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	140,00	$ 59.319,00	$ 8.304.660,00	
3,5	Suministro e instalacion de tachas	und	32,00	$ 16.582,00	$ 530.624,00	
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					**$ 9.026.578,00**
4,1	Reubicacion postes de energía existentes	und	1,00	$ 9.026.578,00	$ 9.026.578,00	
						$ 672.406.229,00

Administración	20,00%	**$134.483.881,00**
Imprevistos	2,00%	**$13.448.125,00**
Utilidad	5,00%	**$33.620.311,00**
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	**$6.387.859,00**
SUBTOTAL AIU	**27,00%**	**$ 187.940.176,00**

						$860.346.405,00
	COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO					**$58.725.244,00**
	PREVISION PARA EL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	UND	1,00	$ 12.655.194,00	$ 12.655.194,00	
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	$ 36.570.050,00	$ 36.570.050,00	
	PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCE	UND	1,00	$ 9.500.000,00	$ 9.500.000,00	
Costo total obra						**$919.071.649,00**
Valor aportado por la alcaldia						**$919.071.649,00**
Valor total del proyecto						**$919.071.649,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AIU

	Costo directo total					**$ 672.406.229**
	Costos de administración de obra					
	Descripción	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PARTICIPACIÓN**	**VALOR MENSUAL + PRESTACIONES**	**VALOR TOTAL**
1	**Personal de obra**		**TIEMPO/MES**			
1.1	Director de Obra	Mes	5	20%	$ 7.973.390,00	$ 7.973.390,00
1.2	Residente de obra	Mes	5	100%	$ 6.875.581,00	$ 34.377.905,00
1.3	Profesional HSEQ	Mes	5	100%	$ 4.657.455,00	$ 23.287.275,00
	Total personal de obra					$ 65.638.570,00
2	**Costos de servicios públicos**					
2.1	Energía, Internet	Mes	5		$ 350.000,00	$ 1.750.000,00
	Total costos de servicios públicos					$ 1.750.000,00
3	**Costos de dotación campamento e instalaciones provisionales**					
3.1	Cerramiento provisional y señalización de obra	mes	5		$ 950.000,00	$ 4.750.000,00
3.2	Valla informativa	un	1		$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
3,3	Campamento de obra y Equipos de oficina	mes	5		$ 2.500.000,00	$ 12.500.000,00
	Total costos de dotación campamento					$ 20.250.000,00
4	**Ensayos de Laboratorio**					
4.1	Granulometrías INV E 123-13	un	1		$ 500.000,00	$ 500.000,00
4,2	Equivalente arena INV E 133-13	un	1		$ 300.000,00	$ 300.000,00
4,3	Densidades INV E 126-13	un	10		$ 150.000,00	$ 1.500.000,00
4,4	Resistencia a la compresión para concretos INV E 410-13	un	10		$ 150.000,00	$ 1.500.000,00
4,5	Asentamiento INV E 404-13	un	10		$ 150.000,00	$ 1.500.000,00
4,6	Resistencia a la compresión para concretos de sumideros INV E 410-13	un	10		$ 150.000,00	$ 1.500.000,00
	Total otros - gastos generales					$ 6.800.000,00
5	**Otros gastos generales**					
5,1	Papeleria y empastes / Registro fotográfico / videos / informes / ploteada planos, copia planos, fotocopias en obra / ploteo planos definitivos y de tramites	mes	5		$ 1.285.000,00	$ 6.425.000,00
	Total otros - gastos generales					$ 6.425.000,00
6	**Costos de legalización del contrato**					
6.1	Contribución sobre contratos de obras públicas	un	1	5,00%	$ 33.620.311,00	$ 33.620.311,00
	Total costos de legalización del contrato					$ 33.620.311,00
	Total administración				20,00%	**$ 134.483.881,00**
	Imprevistos				2,00%	**$ 13.448.125,00**
	Utilidad				5,00%	**$ 33.620.311,00**
	Total AIU				**27,00%**	**$ 181.552.317,00**

Fecha: 30/6/2025

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

PRESUPUESTO PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL

Programa 1: Desarrollo y aplicación de la gestion ambiental

De gestión integral de residuos sólidos (ordinarios, orgánicos, reciclables, escombros y peligrosos)

Descripcion	Unidad	Cant.	Valor unitario	Valor total
Punto Ecológico Bolsa De 65 X 80 Paquete X 100 Unidades	Unidad	1	$ 69.800,00	$ 69.800,00
Convenios: reciclaje, aceites usados y residuos - peligrosos	Mes	1	$ 120.000,00	$ 120.000,00
			Subtotal	$ 189.800,00

Programa 2: Manejo de Instalaciones temporales, de maquinaria y equipo

Uso y almacenamiento adecuado de materiales y elementos de construcción

Descripcion	Unidad	Cant.	Valor unitario	Valor total
Cinta delimitadora de peligro para demarcación de zonas de almacenamiento	Rollo	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
Fichas de seguridad almacenamiento	Unidad	3	$ 20.000,00	$ 60.000,00
Señalizacion	Global	3	$ 100.000,00	$ 300.000,00
Extintor multiproposito	Unidad	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00
			Subtotal	$ 570.000,00

Programa 3: Actividades Constructivas

Residuos solidos

Descripcion	Unidad	Cant.	Valor unitario	Valor total
Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales	Global	2	$ 30.000,00	$ 60.000,00
			Subtotal	$ 60.000,00

Programa 4: Conservación y protección de la fauna y flora

Descripcion	Unidad	Cant.	Valor unitario	Valor total
Manejo de descapote y cobertura vegetal	Global	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
Recuperación de áreas afectadas	Global	2	$ 20.000,00	$ 40.000,00
Protección de fauna	Global	2	$ 100.000,00	$ 200.000,00
			Subtotal	$ 340.000,00

Programa 5: Manejo de aguas superficiales

Descripcion	Unidad	Cant.	Valor unitario	Valor total
Proyecto de manejo de aguas superficiales Permisos		0	$ -	$ -
			Subtotal	$ -

Programa 6: Manejo de campamentos e instalaciones temporales

Descripcion	Unidad	Cant.	Valor unitario	Valor total
Botiquin	Unidad	1	$ 187.700,00	$ 187.700,00
Camilla	Unidad	1	$ 135.000,00	$ 135.000,00
4	Bidon	4	$ 9.000,00	$ 36.000,00
			Subtotal	$ 358.700,00

Programa 7: Gestión Social

Descripcion	Unidad	Cant.	Valor unitario	Valor total
Material informativo	Unidad	10	$ 10.000,00	$ 100.000,00
Mesa	Unidad	2	$ 75.000,00	$ 150.000,00
Silla	Unidad	2	$ 45.000,00	$ 90.000,00
Lapiceros	Unidad	3	$ 1.000,00	$ 3.000,00
			Subtotal	$ 343.000,00

Programa 8: Educación ambiental y capacitación a trabajadores

Descripcion	Unidad	Cant.	Valor unitario	Valor total
Capacitación y educación Ambiental	Unidad	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
			Subtotal	$ 300.000,00

IMPEMENTACION DEL PMA

Descripcion	Sueldo mes basico	% dedicacion	No. Mes	Valor total
Tecnologo Ambiental	$ 2.098.738,80	1	$ 5,00	$ 10.493.694,00
			Subtotal	$ 10.493.694,00
			Total	**$ 12.655.194,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

PMT

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO MESES	VALOR MES	VALOR SOBRE COSTO TOTAL
AUXILIAR DE TRANSITO	2,00	5,00	$ 1.300.000,00	$ 24.050.000,00
Factor multiplicador				$ 1,85
TOTAL MANO DE OBRA				**$ 24.050.000,00**


GASTOS OPERACIONALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
MANEJO DE TRANSITO				
SRO-4 PARE / SIGA	UND	2,00	$ 68.885,00	$ 137.770,00
SEÑALES INFORMATIVAS				
SEÑAL SIO-02 INICIO DE OBRA	UND	2,00	$ 551.885,00	$ 1.103.770,00
SEÑAL SIO-03 FIN DE OBRA	UND	3,00	$ 551.885,00	$ 1.655.655,00
SEÑALES PREVENTIVAS				
SEÑAL SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA	UND	3,00	$ 551.885,00	$ 1.655.655,00
SEÑAL SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	UND	3,00	$ 551.885,00	$ 1.655.655,00
SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRANSITO	UND	3,00	$ 551.885,00	$ 1.655.655,00
SEÑALES REGLAMENTARIAS				
SEÑAL SRO-02 PROHIBIDO PARQUEAR O DETENERSE	UND	2,00	$ 551.885,00	$ 1.103.770,00
SEÑALES CANALIZACION				
CINTA PELIGRO	ROLLO/100M	10,00	$ 28.635,00	$ 286.350,00
DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UND	40,00	$ 54.050,00	$ 2.162.000,00
BARRICADAS DE LISTONES (FIG 4-15 MANUAL DE SEÑALIZACION MINTRANSPORTE)	UND	2,00	$ 551.885,00	$ 1.103.770,00
			COSTO TOTAL EQUIPO	**$ 12.520.050,00**
			COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA	$ 24.050.000,00
			COSTO TOTAL EQUIPO	$ 12.520.050,00
			COSTO TOTAL	**$ 36.570.050,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

CANTIDADES PMT		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN GRÁFICA**
AUXILIAR DE TRANSITO	1	
SEÑALES PREVENTIVAS		
SEÑAL SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA	3	
SEÑAL SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	3	
SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRANSITO	3	
MANEJO DE TRANSITO		
SRO-4 PARE / SIGA	2	
SEÑALES REGLAMENTARIAS		
SEÑAL SRO-02 PROHIBIDO PARQUEAR O DETENERSE	2	
SEÑALES INFORMATIVAS		
SEÑAL SIO-02 INICIO DE OBRA	2	
SEÑAL SIO-03 FIN DE OBRA	3	
SEÑALES CANALIZACION		
CINTA DE ACORDONAMIENTO	10	
DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	40	
BARRICADAS DE LISTONES (FIG 4-15 MANUAL DE SEÑALIZACION MINTRANSPORTE)	2	

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**	

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

4		**SEÑALIZACION**			
Ítem	**4,1**	**Reubicacion postes de energía existentes**			
					und
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	PERMISO OCUPACION DE CAUCE	und	1,000	$ 9.500.000,00	$ 9.500.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 9.500.000,00**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**TARIFA HR**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1					
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ -**

TRANSPORTE		**UNIDAD m³**	**DISTANCIA km**	**VR. UN. ($/ m³*km)**	**VALOR TOTAL**
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA		**JORNAL TOTAL**	**RENDIMIENTO (M3/DIA)**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
1					$ -
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ -**
				COSTO DIRECTO	**$ 9.500.000,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

REPUBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
MUNICIPIO DE MOCOA.

ANALISIS DE SUELDOS Y PARAFISCALES.

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

ANALISIS DE SUELDOS Y PARAFISCALES

SUELDOS Y PARAFISCALES PERSONAL POR SALARIO MINIMO

JUNIO DE 2025									
SALARIO ANUAL SMMLV	**1,00**	**1,20**	**1,50**	**1,80**	**2,00**	**2,50**	**3,00**	**3,50**	**4,00**
AUX TRANS ANUAL SIN DESC (B*12)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) AUX TRANS MES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) SALARIO MES	1.423.500,00	1.708.200,00	2.135.250,00	2.562.300,00	2.847.000,00	3.558.750,00	4.270.500,00	4.982.250,00	5.694.000,00
SUELDO ANUAL (Ax 12)	17.082.000,00	20.498.400,00	25.623.000,00	30.747.600,00	34.164.000,00	42.705.000,00	51.246.000,00	59.787.000,00	68.328.000,00
(C) CESANTIAS (A+B)*10%	1.948.200,00	2.289.840,00	2.802.300,00	3.314.760,00	3.656.400,00	4.270.500,00	5.124.600,00	5.978.700,00	6.832.800,00
VACACIONES (A+B) - (4,17%)	711.750,00	854.100,00	1.067.625,00	1.281.150,00	1.423.500,00	1.779.375,00	2.135.250,00	2.491.125,00	2.847.000,00
PRIMA (A+B)	1.623.500,00	1.908.200,00	2.335.250,00	2.762.300,00	3.047.000,00	3.558.750,00	4.270.500,00	4.982.250,00	5.694.000,00
INTERÉS DE CESANTÍA (CX12%)	233.784,00	274.781,00	336.276,00	397.771,00	438.768,00	512.460,00	614.952,00	717.444,00	819.936,00
FONDO FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA (A+12/40)	427.050,00	427.050,00	427.050,00	427.050,00	427.050,00	427.050,00	427.050,00	427.050,00	427.050,00
AUX TRANSP CON DESC (B/30)-(360-18)	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALUD, ENFERMEDAD GENERAL Y MUERTE SEGÚN CREE	1.451.970,00	1.742.364,00	2.177.955,00	2.613.546,00	2.903.940,00	3.629.925,00	4.355.910,00	5.081.895,00	5.807.880,00
PENSION ((A*12)*12%)	2.049.840,00	2.459.808,00	3.074.760,00	3.689.712,00	4.099.680,00	5.124.600,00	6.149.520,00	7.174.440,00	8.199.360,00
RIESGOS PROFESIONALES ((A*12)*6,96)	1.188.907,00	1.426.689,00	1.783.361,00	2.140.033,00	2.377.814,00	2.972.268,00	3.566.722,00	4.161.175,00	4.755.629,00
CAJA DE COMPENSACIÓN (A*12)*4%)	683.280,00	819.936,00	1.024.920,00	1.229.904,00	1.366.560,00	1.708.200,00	2.049.840,00	2.391.480,00	2.733.120,00
INDEMNIZACIONES 0,10%	142.350,00	170.820,00	213.525,00	256.230,00	284.700,00	355.875,00	427.050,00	498.225,00	569.400,00
ICBF	512.460,00	614.952,00	768.690,00	922.428,00	1.024.920,00	1.281.150,00	1.537.380,00	1.793.610,00	2.049.840,00
OTROS: DOTACIÓN 5%	526.680,00	526.680,00	526.680,00	526.680,00	526.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS: EXAMEN MÉDICO	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Total (X)	**31.221.771,00**	**36.653.620,00**	**44.801.392,00**	**52.949.164,00**	**58.381.012,00**	**68.685.153,00**	**82.264.774,00**	**95.844.394,00**	**109.424.015,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ A

REPUBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
MUNICIPIO DE MOCOA.

ANALISIS DE SUELDOS Y PARAFISCALES.

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.								
ANALISIS DE SUELDOS Y PARAFISCALES									
SALARIO NOMINAL									
ANUAL	19.482.000	22.898.400	28.023.000	33.147.600	36.564.000	42.705.000	51.246.000	59.787.000	68.328.000
MENSUAL	1.623.500	1.908.200	2.335.250	2.762.300	3.047.000	3.558.750	4.270.500	4.982.250	5.694.000
DIA	54.117	63.607	77.842	92.077	101.567	118.625	142.350	166.075	189.800
HORA	6.765	7.951	9.730	11.510	12.696	14.828	17.794	20.759	23.725

CALCULO DEL SOBRECOSTO PARA HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS

(F) SALARIO MÍNIMO ANUAL CON PRESTACIONES		31.221.771,00	
(G) HORAS CALENDARIO ANUALES	360 x 8 HORAS	2.880,00	
(H) HORAS LABORALES ANUALES	52 SEMANAS X 48 HORAS	2.496,00	
(I) HORAS EFECTIVAS ANUALES	2920-((52 DOMINGOS+15 FESTIVOS+3 PERMISOS+15 DÍAS VACACIONES)X 8 HORAS)	2.240,00	
(J) VALOR HORA CALENDARIO (F/G)		10.840,89	100,00%
(K) VALOR HORA LABORAL (F/H)		12.508,72	115,38%
(L) VALOR HORA EFECTIVA (F/I)		13.938,29	**128,57%**

SALARIO ANUAL SMMLV	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
PORCENTAJE SALARIO VS SALARIO MÁS ADICIONES ((Total ANUALX100%)/(SUELDO ANUAL+AUXILIO Transporte ANUAL)	**160,26%**	**160,07%**	**159,87%**	**159,74%**	**159,67%**	**160,84%**	**160,53%**	**160,31%**	**160,15%**
PORCENTAJE HORA EFECTIVA BASE HORA CALENDARIO	**206,05%**	**205,81%**	**205,55%**	**205,38%**	**205,29%**	**206,79%**	**206,39%**	**206,11%**	**205,90%**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ A

REPUBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
MUNICIPIO DE MOCOA.

ANALISIS DE SUELDOS Y PARAFISCALES.

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

ANALISIS DE SUELDOS Y PARAFISCALES

SUELDOS Y PARAFISCALES PERSONAL DE OBRA POR ADMINISTRACION

	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	PROFESIONAL HSEQ	AUXILIAR DE TRANSPORT -	TOPÓGRAFO	MAESTRO DE OBRA	ALMACENISTA
SALARIO ANUAL SMMLV	3,50	3,00	2,00	1	2,5	2,5	1,5
AUX TRANS ANUAL SIN DESC (B*12)	0,00	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	1.944.000,00
(B) AUX TRANS MES	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
(A) SAL MES	4.982.250,00	4.270.500,00	2.847.000,00	1.423.500,00	3.558.750,00	3.558.750,00	2.135.250,00
SUELDO ANUAL (Ax 12)	59.787.000,00	51.246.000,00	34.164.000,00	17.082.000,00	42.705.000,00	42.705.000,00	25.623.000,00
(C) CESANTÍAS (A+B)*10%	5.978.700,00	5.124.600,00	3.610.800,00	1.902.600,00	4.270.500,00	4.270.500,00	2.756.700,00
VACACIONES (A+B) - 4,17%	2.491.125,00	2.135.250,00	1.423.500,00	711.750,00	1.779.375,00	1.779.375,00	1.067.625,00
PRIMA (A+B)	4.982.250,00	4.270.500,00	3.009.000,00	1.585.500,00	3.558.750,00	3.558.750,00	2.297.250,00
INTERÉS DE CESANTÍA (CX12%) - 1%	717.444,00	614.952,00	433.296,00	228.312,00	512.460,00	512.460,00	330.804,00
FONDO FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA (877803*12/40)	263.341,00	263.341,00	263.341,00	263.341,00	263.341,00	263.341,00	263.341,00
AUX TRANSP CON DESC (B/30)-(360-18)	0,00		162.000,00	162.000,00		0,00	1.846.800,00
SALUD, ENFERMEDAD GENERAL Y MUERTE 8,5%	5.081.895,00	4.355.910,00	2.903.940,00	1.451.970,00	3.629.925,00	3.629.925,00	2.177.955,00
PENSIÓN ((A*12)*12%)	7.174.440,00	6.149.520,00	4.099.680,00	2.049.840,00	5.124.600,00	5.124.600,00	3.074.760,00
RIESGOS PROFESIONALES ((A*12)*6,96)	4.161.175,00	3.566.722,00	2.377.814,00	1.188.907,00	2.972.268,00	2.972.268,00	1.783.361,00
CAJA DE COMPENSACIÓN (A*12)*4%)	2.391.480,00	2.049.840,00	1.366.560,00	683.280,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.024.920,00
INDEMNIZACIONES 0,10%	498.225,00	427.050,00	284.700,00	142.350,00	355.875,00	355.875,00	213.525,00
ICBF 3%	1.793.610,00	1.537.380,00	1.024.920,00	512.460,00	1.281.150,00	1.281.150,00	768.690,00
OTROS: DOTACIÓN		405.900,00	405.900,00	405.900,00	405.900,00	405.900,00	405.900,00
OTROS: SEGURIDAD INDUSTRIAL	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Total (X)	**95.680.679**	**82.506.968,00**	**55.889.454,00**	**28.730.210,00**	**68.927.344,00**	**68.927.344,00**	**43.994.631,00**
Total MES	**7.973.390,00**	**6.875.581,00**	**4.657.455,00**	**2.394.184,00**	**5.743.945,00**	**5.743.945,00**	**3.666.219,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7B, 7 Y 7A ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CALLE 7

Abscisa	Terreno	Subrasante	Corte	Terraplen	Corte	Terraplen
m	Cota	Cota	Area Planta (m2)	Area Planta (m2)	Volumen (m3)	Volumen (m3)
0+000.00	669.46	669.46	----	0.00	0	0
0+005.00	669.04	668.93	0.10	----	25,23	0,09
0+010.00	668.44	668.40	0.04	----	27,56	0
0+015.00	667.96	667.87	0.09	----	28,06	0
0+020.00	667.40	667.34	0.06	----	29,03	0
0+025.00	666.86	666.81	0.05	----	30,39	0
0+030.00	666.38	666.28	0.10	----	30,55	0
0+035.00	665.81	665.75	0.06	----	27,73	0,05
0+040.00	665.23	665.14	0.09	----	25,22	0,16
0+045.00	664.23	664.10	0.13	----	27,61	0,13
0+050.00	662.83	662.70	0.13	----	30,46	0,02
0+055.00	661.21	661.27	----	0.06	27,72	0
0+060.00	659.89	659.83	0.06	----	25,26	0
0+065.00	658.59	658.40	0.19	----	29,03	0
0+070.00	656.96	656.96	----	0.00	28,14	0
					391,99	0,45

CALLE 7A

Abscisa	Terreno	Subrasante	Corte	Terraplen	Corte	Terraplen
m	Cota	Cota	Area Planta (m2)	Area Planta (m2)	Volumen (m3)	Volumen (m3)
0+000.00	667.46	667.46	----	0.00	0	0
0+005.00	666.96	667.08	----	0.12	13,14	0,09
0+010.00	666.66	666.71	----	0.04	13,06	0,05
0+015.00	666.39	666.33	0.06	----	14,19	0,02
0+020.00	665.95	665.95	----	0.00	15,19	0
0+025.00	665.56	665.57	----	0.01	15,09	0
0+030.00	665.25	665.20	0.06	----	15,31	0
0+035.00	664.79	664.82	----	0.02	15,38	0
0+040.00	664.44	664.29	0.15	----	16,18	0
0+045.00	663.46	663.47	----	0.00	18,26	0
0+050.00	662.58	662.49	0.09	----	17,78	0
0+055.00	661.84	661.52	0.32	----	18,88	0
0+060.00	660.87	660.55	0.33	----	21,9	0,15
0+065.00	659.57	659.40	0.17	----	19,41	0,18
0+070.00	658.32	657.92	0.40	----	18,5	0,03
0+075.00	657.17	656.26	0.91	----	26,15	0
0+076.51	655.79	655.76	0.03	----	7,03	0
					232,27	0,52

CALLE 7B

Abscisa	Terreno	Subrasante	Corte	Terraplen	Corte	Terraplen
m	Cota	Cota	Area Planta (m2)	Area Planta (m2)	Volumen (m3)	Volumen (m3)
0+000.00	672.51	672.51	----	0.00	0	0
0+005.00	672.39	672.33	0.06	----	15,87	0,02
0+010.00	671.82	671.81	0.01	----	16,51	0
0+015.00	671.23	671.10	0.13	----	16,68	0
0+020.00	670.08	670.14	----	0.06	16,12	0
0+025.00	669.04	669.04	----	0.00	15,54	0,1
0+030.00	668.21	667.73	0.48	----	21,14	0,1
0+035.00	666.90	666.41	0.48	----	25,69	0
0+040.00	665.21	665.10	0.11	----	21,47	0
0+045.00	664.02	663.78	0.24	----	19,13	0
0+050.00	662.47	662.42	0.05	----	18,28	0,13
0+055.00	661.30	660.95	0.35	----	20,47	0,13
0+060.00	659.69	659.43	0.26	----	23,08	0
0+061.23	659.05	659.05	----	0.00	4,53	0
					234,51	0,48

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO
LÓPEZ ACOSTA

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7B, 7 Y 7A ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CALLE 7A				
Abscisa	Longitud	Materiales Estructura (m2)	Ancho Estructura (m)	Materiales Estructura (m2)
m	m	Base	Concreto rígido	Mejoramiento
0+000.00	5	0,93		2,48
0+005.00	5	0,93		2,48
0+010.00	5	0,93		2,48
0+015.00	5	0,93		2,48
0+020.00	5	0,93		2,48
0+025.00	5	0,93		2,48
0+030.00	5	0,93		2,48
0+035.00	5	0,93	6	2,48
0+040.00	5	0,93		2,48
0+045.00	5	0,93		2,48
0+050.00	5	0,93		2,48
0+055.00	5	0,93		2,48
0+060.00	5	0,93		2,48
0+065.00	5	0,93		2,48
0+070.00	5	0,93		2,48
		69,75	75,6	186

CALLE 7B				
Abscisa	Longitud	Materiales Estructura (m2)	Ancho Estructura (m)	Materiales Estructura (m2)
m	m	Base	Concreto rígido	Mejoramiento
0+000.00	5	0,56		1,48
0+005.00	5	0,56		1,48
0+010.00	5	0,56		1,48
0+015.00	5	0,56		1,48
0+020.00	5	0,56		1,48
0+025.00	5	0,56		1,48
0+030.00	5	0,56		1,48
0+035.00	5	0,56		1,48
0+040.00	5	0,56		1,48
0+045.00	5	0,56	3,6	1,48
0+050.00	5	0,56		1,48
0+055.00	5	0,56		1,48
0+060.00	5	0,56		1,48
0+065.00	5	0,56		1,48
0+070.00	5	0,56		1,48
0+075.00	5	0,56		1,48
0+076.51	5	0,56		1,48
		47,6	49,57848	125,8

CALLE 7				
Abscisa	Longitud	Materiales Estructura (m2)	Ancho Estructura (m)	Materiales Estructura (m2)
m	m	Base	Concreto rígido	Mejoramiento
0+000.00	5	0,6		1,6
0+005.00	5	0,6		1,6
0+010.00	5	0,6		1,6
0+015.00	5	0,6		1,6
0+020.00	5	0,6		1,6
0+025.00	5	0,6		1,6
0+030.00	5	0,6		1,6
0+035.00	5	0,6	3,8	1,6
0+040.00	5	0,6		1,6
0+045.00	5	0,6		1,6
0+050.00	5	0,6		1,6
0+055.00	5	0,6		1,6
0+060.00	5	0,6		1,6
0+061.23	5	0,6		1,6
		42	41,88132	112

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CUADRO DE EQUIPOS

Código	Actividades	Unidad	Precio guía
EH	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
EH-01	Motoniveladora 120 hp.	hr	$ 130.000
EH-02	Vibrador a gasolina	hr	$ 8.830
EH-03	Vibrocompactador de 8 ton.	día	$ 126.000
EH-05	Formaleta madera	m	$ 3.500
EH-06	Transporte volqueta	m3-Km	$ 1.500
EH-07	Mezcladora trompo a gasolina	hr	$ 9.000
EH-08	Retroexcavadora de llantas	h	$ 120.000
EH-09	Rodillo vibrante tanden autopropulsado anchura de trabajo 100 cm	h	$ 28.500

Jimer Alejandro Lopez


NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

MEMORIAS DE CALCULO

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	UNIDAD:	m²



Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alta (m)		Area (m2)
Carrera 7	3,80	61,23			232,67
Carrera 7A	8,00	70			560,00
Carrera 7B	7,40	76,51			566,17
					1358,80

ITEM:	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	UNIDAD:	m³

CALLE 7

Abscisa	Terreno	Subrasante	Corte	Terraplen	Corte	Terraplen
m	Cota	Cota	Area Planta (m2)	Area Planta (m2)	Volumen (m3)	Volumen (m3)
0+000.00	669.46	669.46	----	0.00	0	0
0+005.00	669.04	668.93	0.10	----	25,23	0,09
0+010.00	668.44	668.40	0.04	----	27,56	0
0+015.00	667.96	667.87	0.09	----	28,06	0
0+020.00	667.40	667.34	0.06	----	29,03	0
0+025.00	666.86	666.81	0.05	----	30,39	0
0+030.00	666.38	666.28	0.10	----	30,55	0
0+035.00	665.81	665.75	0.06	----	27,73	0,05
0+040.00	665.23	665.14	0.09	----	25,22	0,16
0+045.00	664.23	664.10	0.13	----	27,61	0,13
0+050.00	662.83	662.70	0.13	----	30,46	0,02
0+055.00	661.21	661.27	----	0.06	27,72	0
0+060.00	659.89	659.83	0.06	----	25,26	0
0+065.00	658.59	658.40	0.19	----	29,03	0
0+070.00	656.96	656.96	----	0.00	28,14	0
					391,99	0,45

Página 1

CALLE 7A

Abscisa	Terreno	Subrasante	Corte	Terraplen	Corte	Terraplen
m	Cota	Cota	Area Planta (m2)	Area Planta (m2)	Volumen (m3)	Volumen (m3)
0+000.00	667.46	667.46	----	0.00	0	0
0+005.00	666.96	667.08	----	0.12	13,14	0,09
0+010.00	666.66	666.71	----	0.04	13,06	0,05
0+015.00	666.39	666.33	0.06	----	14,19	0,02
0+020.00	665.95	665.95	----	0.00	15,19	0
0+025.00	665.56	665.57	----	0.01	15,09	0
0+030.00	665.25	665.20	0.06	----	15,31	0
0+035.00	664.79	664.82	----	0.02	15,38	0
0+040.00	664.44	664.29	0.15	----	16,18	0
0+045.00	663.46	663.47	----	0.00	18,26	0
0+050.00	662.58	662.49	0.09	----	17,78	0
0+055.00	661.84	661.52	0.32	----	18,88	0
0+060.00	660.87	660.55	0.33	----	21,9	0,15
0+065.00	659.57	659.40	0.17	----	19,41	0,18
0+070.00	658.32	657.92	0.40	----	18,5	0,03
0+075.00	657.17	656.26	0.91	----	26,15	0
0+076.51	655.79	655.76	0.03	----	7,03	0
					237,27	0,52

Página 2

CALLE 7B

Abscisa	Terreno	Subrasante	Corte	Terraplen	Corte	Terraplen
m	Cota	Cota	Area Planta (m2)	Area Planta (m2)	Volumen (m3)	Volumen (m3)
0+000.00	672.51	672.51	----	0.00	0	0
0+005.00	672.39	672.33	0.06	----	15,87	0,02
0+010.00	671.82	671.81	0.01	----	16,51	0
0+015.00	671.23	671.10	0.13	----	16,68	0
0+020.00	670.08	670.14	----	0.06	16,12	0
0+025.00	669.04	669.04	----	0.00	15,54	0,1
0+030.00	668.21	667.73	0.48	----	21,14	0,1
0+035.00	666.90	666.41	0.48	----	25,69	0
0+040.00	665.21	665.10	0.11	----	21,47	0
0+045.00	664.02	663.78	0.24	----	19,13	0
0+050.00	662.47	662.42	0.05	----	18,28	0,13
0+055.00	661.30	660.95	0.35	----	20,47	0,13
0+060.00	659.69	659.43	0.26	----	23,08	0
0+061.23	659.05	659.05	----	0.00	4,53	0
					234,51	0,48

Descripción	Factor de expansion	Largo (m)	Profundidad (m)	Ancho m	Volumen (m3)
Calle 7					**392,44**
Calle 7A					**232,79**
Calle 7B					**234,99**
Calle 7A (Andenes)		70,00	0,15	2	**21,0**
Calle 7B (Andenes)		76,51	0,15	1,4	**16,1**
					897,29

Jimer Alejandro Lopez


NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

MEMORIAS DE CALCULO

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ITEM: ***1,3*** ***Demolicion andenes en concreto existente h=0,10m*** ***UNIDAD:*** ***m²***




Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Un	Area (m2)
Carrera 7A	1	70	0,1	2	140,00
Carrera 7B	1	76,51	0,1	1	76,51
					216,51

ITEM: ***1,4*** ***Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)*** ***UNIDAD:*** ***m³***


SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA CARRERA 7



SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA CARRERA 7A



SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA CARRERA 7B



Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Un	Volumen (m3)
Carrera 7	3,8	61,23	0,18		75,60
Carrera 7A	6	70	0,18		49,58
Carrera 7B	3,6	76,51	0,18		41,88
					167,06

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

MEMORIAS DE CALCULO

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	1,5	Suministro e instalacion de material pedraplen	UNIDAD:	m³

CALLE 7

Abscisa	Longitud	Materiales Estructura (m2) Base	Materiales Estructura (m2) Concreto rígido	Materiales Estructura (m2) Mejoramiento
m	m			
0+000.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+005.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+010.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+015.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+020.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+025.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+030.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+035.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+040.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+045.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+050.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+055.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+060.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+065.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+070.00		0,93	1,14	2,48
		69,75	85,5	186

CALLE 7A

Abscisa	Longitud	Materiales Estructura (m2) Base	Materiales Estructura (m2) Concreto rígido	Materiales Estructura (m2) Mejoramiento
m	m			
0+000.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+005.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+010.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+015.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+020.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+025.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+030.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+035.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+040.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+045.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+050.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+055.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+060.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+065.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+070.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+075.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+076.51		0,56	0,7	1,48
		47,6	59,5	125,8

CALLE 7B

Abscisa	Longitud	Materiales Estructura (m2) Base	Materiales Estructura (m2) Concreto rígido	Materiales Estructura (m2) Mejoramiento
m	m			
0+000.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+005.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+010.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+015.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+020.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+025.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+030.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+035.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+040.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+045.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+050.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+055.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+060.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+061.23		0,6	0,75	1,6
		42	52,5	112

Página 1 de 3
Página 2 de 3
Página 3 de 3

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Carrera 7					186,00
Carrera 7A					125,80
Carrera 7B					112,00
					186,00

ITEM:	1,6	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	UNIDAD:	m³

CALLE 7

Abscisa	Longitud	Materiales Estructura (m2) Base	Materiales Estructura (m2) Concreto rígido	Materiales Estructura (m2) Mejoramiento
m	m			
0+000.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+005.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+010.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+015.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+020.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+025.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+030.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+035.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+040.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+045.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+050.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+055.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+060.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+065.00		0,93	1,14	2,48
	5			
0+070.00		0,93	1,14	2,48
		69,75	85,5	186

CALLE 7A

Abscisa	Longitud	Materiales Estructura (m2) Base	Materiales Estructura (m2) Concreto rígido	Materiales Estructura (m2) Mejoramiento
m	m			
0+000.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+005.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+010.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+015.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+020.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+025.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+030.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+035.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+040.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+045.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+050.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+055.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+060.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+065.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+070.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+075.00		0,56	0,7	1,48
	5			
0+076.51		0,56	0,7	1,48
		47,6	59,5	125,8

CALLE 7B

Abscisa	Longitud	Materiales Estructura (m2) Base	Materiales Estructura (m2) Concreto rígido	Materiales Estructura (m2) Mejoramiento
m	m			
0+000.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+005.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+010.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+015.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+020.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+025.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+030.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+035.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+040.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+045.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+050.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+055.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+060.00		0,6	0,75	1,6
	5			
0+061.23		0,6	0,75	1,6
		42	52,5	112

Página 1 de 3
Página 2 de 3
Página 3 de 3

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Carrera 7					69,75
Carrera 7A					47,60
Carrera 7B					42,00
					159,40

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA


OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

MEMORIAS DE CALCULO


CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	1,7	*Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)*	UNIDAD:	m²


SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA CARRERA 7



SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA CARRERA 7A




SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA CARRERA 7B




Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Area m2
Calle 7	3,80	61,23			232,67
Calle 7A	6	70,00			420,00
Calle 7B	3,6	76,51			275,44
					928,10

ITEM:	1,8	*Bordillos de concreto 3000PSI*	UNIDAD:	ml








Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Cant	Longitud (ml)
Carrera 7		61,23		2	122,46
Carrera 7A		70,00		2	140,00
Carrera 7B		76,51		2	153,02
					415,50

ITEM:	1,9	*Acero de refuerzo 3/8" bordillo*	UNIDAD:	Kg



Descripción	Long	cant acero transversal	Ld (m)	Cant varillas	Varilla diametro	Peso por ml (kg)	Peso (Kg)
Carrera 7	61,23			2	3/8"	0,56	75,44
	61,23	306,15	0,55		3/8"	0,56	94,29
Carrera 7A	70,00			2	3/8"	0,56	86,24
	70,00	350	0,55		3/8"	0,56	107,80
Carrera 7B	76,51			2	3/8"	0,56	94,26
	76,51	382,55	0,55		3/8"	0,56	117,83
							500,40

Jimer Alejandro Lopez


NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

MEMORIAS DE CALCULO


CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	1,1	Andenes perimetrales en concreto 3000 psi. E=0,15cm incluye malla electrosoldada de 15x15x4mm.	UNIDAD:	m²




Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	m²
Carrera 7A	1,2	70			168,00
					168,00

ITEM:	1,11	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	UNIDAD:	ml



Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Kg/ml	Nos.	Peso (Kg)
Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D	3,80			16,55	63,00
Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D	6,00			16,55	99,00
Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D	3,60			16,55	60,00
					222,00

ITEM:	1,12	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	UNIDAD:	Kg



Descripción	Ancho (m)	Numero (un)	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 7/8" Transversal calle 7A	20,00	19,44	0,3	3,042	354,90
Acero de refuerzo 7/8" Transversal calle 7B	12,00	18,66	0,3	3,042	204,36
Acero de refuerzo 7/8" Transversal calle 7	12,67	17,01	0,3	3,042	196,61
					755,90

Jimer Alejandro Lopez


NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

MEMORIAS DE CALCULO


CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	***1,13***	***Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal***	***UNIDAD:***	***Kg***



Descripción	Elementos	Cantidad	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 1/2" Longitudinal calle 7	3,00	19,44	0,85	0,996	49,39
Acero de refuerzo 1/2" Longitudinal calle 7A	3,42	18,66	0,85	0,996	53,98
Acero de refuerzo 1/2" Longitudinal calle 7B	3,00	17,01	0,85	0,996	43,20
					146,60

ITEM	***1,14***	***Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado***	***UNIDAD:***	***ml***



Descripción	Cant	Numero (un)	Largo (m)	Kg/ml	Ml
Corte Juntas de Expansión y su respectivo	19,44		6,00		**25,44**
Corte Juntas de Expansión y su respectivo	18,66		3,60		**22,26**
Corte Juntas de Expansión y su respectivo	17,01		3,8		**20,81**
					68,51

Jimer Alejandro Lopez


NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

MEMORIAS DE CALCULO


CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	2,1	*Excavacion mecanica de colectores principales en tuberia sanitaria PVC 16" y camaras de inspeccion.*	UNIDAD:	M3



Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	cant	ml
Colector principal	1	80,00	1,5		120,00
Sumidero	1	0,7	0,6	3	1,26
Alcantarillas	1	1,4	1,5	3	6,30
					127,60


ITEM:	2,2	*Suministro e instalacion de Entibado H>1,5 m (madera)*	UNIDAD:	ml





Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	ml
Suministro e instalacion de Entibado H>1,5 m (		80,00			80,00
					80,00

ITEM:	2,3	*Suministro e instalacion de tuberia PVC corrugada 16"*	UNIDAD:	ml





Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	ml
Suministro e instalacion de tuberia PVC		80,00			80,00
					80,00

Jimer Alejandro Lopez


NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA


OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.


MEMORIAS DE CALCULO

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	2,4	Instalacion y suministro de tuberia sanitaria 8"	UNIDAD:	ml









Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	ml
Instalacion y suministro de tuberia sanitaria 8"		9,13			9,13
					9,10


ITEM:	2,5	Camara de inspeccion en concreto	UNIDAD:	Und







Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Und
Camara de inspeccion en concreto					3,00
					3,00

ITEM:	2,6	Sumidero en concreto de 3000 psi	UNIDAD:	Und







Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Und
Sumidero en concreto de 3000 psi					3,00
					3,00

Jimer Alejandro Lopez


NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA


OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.


MEMORIAS DE CALCULO

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	2,7	Excavacion manual en material comun en seco, para reposicion de acometidas sanitarias, cajillas domiciliarias y conexión de sumideros.	UNIDAD:	m3









Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	profundidad	cant	Und
excavacion de tuberia sanitaria 8"	0,80	9,13	0,50		3,65
cajillas domiciliarias	1,04	1,04	1,17		1,27
					4,92

ITEM:	2,8	Cajilla domiciliaria en concreto de 3000 psi.	UNIDAD:	und



Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Und
Cajilla domiciliaria en concreto de 3000 psi.					28,00
					28,00

ITEM:	2,9	Cama de cimentacion y atraque con material seleccionado compacto al 95% PM.	UNIDAD:	m3



Descripción	Ancho	Largo (m)	Alto(m)	Peso	Und
colector principal 16"	1,00	80,00	0,51		40,51
colector secundario 8"	0,80	9,13	0,30		2,21
					42,73

Jimer Alejandro Lopez


NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA


OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

MEMORIAS DE CALCULO

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


ITEM:	2,1	Relleno con material de excavacion seleccionado y compactado.	UNIDAD:	m3






Descripción	Ancho	Largo (m)	Alto(m)	Peso	Und
colector principal 16"	1,00	80,00	0,36		29,09
colector secundario 8"	0,40	9,13	0,20		0,73
					29,82


ITEM:	2,11	Suministro e instalacion de acero PDR 60	UNIDAD:	kg






Descripción	Ancho	cant	Alto(m)	Peso	Kg
Acero de refuerzo 1/2"		3,60		0,99	3,56
Acero de refuerzo 5/8"		11,35		1,55	17,60
Acero de refuerzo 3/8"		60,00		0,56	33,60
					54,76

ITEM:	2,12	Excavacion mecanica para cabezal de descarga	UNIDAD:	m3





Descripción	Ancho	Largo (m)	Alto(m)	Peso	m3
Cabezal de descarga	2,70	3,00	1,50		12,15
					12,15

Jimer Alejandro Lopez


NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA


OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

MEMORIAS DE CALCULO

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	2,13	Suministro e instalacion de cabezal de descarga	UNIDAD:	und





VISTA FRONTAL

Descripción	Ancho	Largo (m)	Alto(m)	Peso	Und
Cabezal de descarga					1,00
					1,00

ITEM:	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	UNIDAD:	und

Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)					3,00
					3,00

ITEM:	3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	UNIDAD:	ml



Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central					207,74
					207,74

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

MEMORIAS DE CALCULO

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	*3,3*	*Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)*	*UNIDAD:*	*ml*

Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)					13,40
					13,40

ITEM:	*3,4*	*Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye mic*	*UNIDAD:*	*ml*

Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)					140,00
					140,00

ITEM:	*3,5*	*Suministro e instalacion de tachas*	*UNIDAD:*	*und*

Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Suministro e instalacion de tachas					32,00
					32,00

ITEM:	*4,1*	*Reubicacion postes de energía existentes*	*UNIDAD:*	*und*

Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Reubicacion postes de energía existentes					1,00
					1,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

CRONOGRAMA

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

No	DESCRIPCION		MES PROCESO CONTRACTUAL	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES LIQUIDACION
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	
1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO																							
1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	$ 3.437.764,00		X	X																			
				$ 1.718.882,00	$ 1.718.882,00																			
1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	$ 47.164.999,00			X	X	X	X																
					$ 11.791.250,00	$ 11.791.250,00	$ 11.791.250,00	$ 11.791.250,00																
1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	$ 51.324.778,00									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
											$50.382.941,00	$ 47.642.678,00	$ 47.642.679,00	$ 47.642.680,00	$ 47.642.681,00	$ 47.642.682,00	$ 47.642.683,00	$ 47.642.684,00	$ 50.382.953,00	$ 50.382.941,00	$ 50.382.941,00	$ 50.382.941,00	
1,4	Suministro e instalacion de material pedraplan	$ 201.531.765,00					X	X	X	X	X													
							$ 6.397.749,00	$ 6.397.749,00	$ 6.397.749,00	$ 6.397.749,00														
1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	$ 25.590.996,00						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
								$ 8.882.645,00	$ 8.882.645,00	$ 8.882.645,00	$ 8.882.645,00	$ 6.613.705,00	$ 6.613.705,00	$ 6.613.705,00	$ 6.613.705,00	$ 6.613.705,00	$ 6.613.705,00	$ 6.613.705,00	$ 6.613.705,00					
1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	$ 35.530.579,00					X	X	X	X														
							$ 4.663.703,00	$ 4.663.703,00	$ 4.663.703,00	$ 4.663.703,00														
1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	$ 18.654.810,00																X	X	X	X	X	X	
																		$ 104,00	$ 104,00	$ 16.996.443,00	$ 16.996.443,00	$ 16.996.443,00	$ 16.996.443,00	
1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	$ 67.985.772,00										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
												$ 6.798.577,20	$ 13.597.154,00	$ 13.597.154,00	$ 13.597.154,00	$ 13.597.154,00	$ 16.996.443,00	$ 16.996.443,00	$ 16.996.443,00	$ 16.996.443,00	$ 16.996.443,00	$ 16.996.443,00	
1,9	Andenes perimetrales en concreto 3000 psi. E=0,15cm incluye malla electrosoldada de 15x15x6mm.	$ 7.227.778,00								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
										$ 602.314,83	$ 602.314,83	$ 602.314,83	$ 602.314,83	$ 602.314,83	$ 602.314,83	$ 602.314,83	$ 602.314,83	$ 602.314,83	$ 602.314,83	$ 602.314,83	$ 602.314,83			
1,10	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	$ 28.321.608,00								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
										$ 2.360.134,00	$ 2.360.134,00	$ 2.360.134,00	$ 2.360.134,00	$ 2.360.134,00	$ 2.360.134,00	$ 2.360.134,00	$ 2.360.134,00	$ 2.360.134,00	$ 2.360.134,00	$ 2.360.134,00	$ 2.360.134,00			
1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	$ 5.643.018,00								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
										$ 470.251,50	$ 470.251,50	$ 470.251,50	$ 470.251,50	$ 470.251,50	$ 470.251,50	$ 470.251,50	$ 470.251,50	$ 470.251,50	$ 470.251,50	$ 470.251,50	$ 470.251,50			
1,12	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	$ 6.507.543,00																		X	X	X		
																				$ 255.876,00	$ 255.876,00	$ 255.876,00		
1,13	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	$ 1.876.920,00																						
2	INSTALACION HIDROSANITARIA																							
2,1	Excavacion mecanica de colectores principales en tuberia sanitaria PVC 16" y camaras de inspeccion.	$ 8.498.032,00					X	X	X	X														
							$ 2.124.508,00	$ 2.124.508,00	$ 2.124.508,00	$ 2.124.508,00														
2,2	Suministro e instalacion de Entibado H=1,5 m (madera)	$ 4.170.960,00						X	X	X	X														
								$ 1.042.740,00	$ 1.042.740,00	$ 1.042.740,00	$ 1.042.740,00													
2,3	Suministro e instalacion de tuberia PVC corrugada 16"	$ 81.695.360,00								X	X	X	X												
										$ 20.423.840,00	$20.423.840,00	$ 20.423.840,00	$ 20.423.840,00											
2,4	Instalacion y suministro de tuberia sanitaria 8"	$ 2.170.077,00					X	X	X	X														
							$ 542.519,25	$ 542.519,25	$ 542.519,25	$ 542.519,25														
2,5	Camara de inspeccion en concreto	$ 10.404.210,00						X	X	X	X	X	X	X	X									
								$ 1.300.526,25	$ 1.300.526,25	$ 1.300.526,25	$ 1.300.526,25	$ 1.300.526,25	$ 1.300.526,25	$ 1.300.526,25	$ 1.300.526,25									
2,6	Sumidero en concreto de 3000 psi	$ 5.699.373,00											X	X	X	X								
													$ 665.780,00	$ 665.780,00	$ 665.780,00	$ 665.780,00								
2,7	Excavacion manual en material comun en seco, para reposicion de acometidas sanitarias, cajillas domiciliarias y conexión de sumideros.	$ 401.954,00									X	X	X	X										
											$ 100.488,50	$ 100.488,50	$ 100.488,50	$ 100.488,50										
2,8	Cajilla domiciliaria en concreto de 3000 psi.	$ 17.324.496,00										X	X	X	X									
												#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!									
2,9	Cama de cimentacion y atraque con material seleccionado compacto al 95% PM.	$ 7.091.415,00										X	X	X	X									
												$ 1.772.853,75	$ 1.772.853,75	$ 1.772.853,75	$ 1.772.853,75									
2,10	Relleno con material de excavacion seleccionado y compactado.	$ 4.457.016,00														X	X	X	X					
																$ 1.424.843,00	$ 1.424.843,00	$ 1.424.843,00	$ 1.424.843,00					
2,1	Suministro e instalacion de acero PDR 60	$ 644.928,00				X	X	X	X															
						$ 161.232,00	$ 161.232,00	$ 161.232,00	$ 161.232,00															
2,12	Excavacion mecanica para cabezal de descarga	$ 1.456.408,00				X	X	X	X															
						$ 364.102,00	$ 364.102,00	$ 364.102,00	$ 364.102,00															
2,1	Suministro e instalacion de cabezal de descarga	$ 3.208.492,00								X	X	X	X											
										802.123,00	802.123,00	802.123,00	802.123,00											
3	SEÑALIZACION																							
3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	$ 2.888.235,00																		X	X	X	X	
																				$ 722.059,00	$ 722.059,00	$ 722.059,00	$ 722.059,00	
3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	$ 2.810.253,00																		X	X	X	X	
																				$ 652.563,00	$ 652.563,00	$ 652.563,00	$ 652.563,00	
3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	$ 257.200,00																		X	X	X	X	
																				$ 64.300,00	$ 64.300,00	$ 64.300,00	$ 64.300,00	
3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	$ 8.304.660,00																		X	X	X	X	
																				$ 2.076.165,00	$ 2.076.165,00	$ 2.076.165,00	$ 2.076.165,00	
3,5	Suministro e instalacion de tachas	$ 530.624,00																		X	X	X	X	
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS																							
4,1	Reubicacion postes de energia existentes	$ 9.026.578,00				X	X	X																
						$ 3.008.859,33	$ 3.008.859,33	$ 3.008.859,33																
	COSTO DIRECTO OBRA:	$ 672.406.229,00	Total acumulado	1.718.882,00	13.510.132,00	12.316.584,00	26.046.063,25	37.270.974,50	25.479.724,50	49.613.053,83	86.366.054,08	#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!	73.376.894,33	76.110.374,33	76.110.479,33	79.850.748,33	91.579.490,33	91.579.490,33	88.146.790,00	20.511.330,00	
	COSTOS INDIRECTOS OBRA	$ 187.940.176,00	Valor acumulado obra	1.718.882,00	15.229.014,00	27.545.598,00	53.590.661,25	90.861.635,75	116.341.360,25	165.954.414,08	252.320.468,17	#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!	#¡DESBORDAMIENTO!	343.901.908,50	435.481.398,83	523.628.188,83	201.963.714,00	
	PAGA	$ 12.655.194,00	Valor acumulado PAGA	$ 1.054.599,50	$ 2.109.199,00	$ 3.163.798,50	$ 4.218.398,00	$ 5.272.997,50	$ 6.327.597,00	$ 7.382.196,50	$ 8.436.796,00	$ 9.491.395,50	$ 10.545.995,00	$ 11.600.594,50	$ 12.655.194,00	$ 13.709.793,50	$ 14.764.393,00	$ 15.818.992,50	$ 16.873.592,00	$ 9.491.395,50	$ 10.545.995,00	$ 11.600.594,50	$ 12.655.194,00	
	PMT	$ 36.570.050,00	Valor acumulado PMT	$ 3.047.504,17	$ 6.095.008,33	$ 9.142.512,50	$ 12.190.016,67	$ 15.237.520,83	$ 18.285.025,00	$ 21.332.529,17	$ 24.380.033,33	$ 27.427.537,50	$ 30.475.041,67	$ 33.522.545,83	$ 36.570.050,00	$ 39.617.554,17	$ 42.665.058,33	$ 45.712.562,50	$ 48.760.066,67	$ 27.427.537,50	$ 30.475.041,67	$ 33.522.545,83	$ 36.570.050,00	
	PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCE	$ 9.500.000,00						$ 9.500.000,00																
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 918.871.649,04																						
																				PLAZO DE EJECUCION: 3 MESES				

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

Fecha: 30/6/2025

NELSON ROMERO SUAREZ

Secretario de Planeación Municipal

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

MORTEROS Y CONCRETOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Bulto 50 kg	unitario
PRECIO ACTUAL DE CEMENTO	**kg**	$ 45.188	$ 904
PRECIO ACTUAL DE ARENA TRITURADA	m³		$ 101.534
PRECIO ACTUAL DE ARENA LAVADA DE PEÑA	m³		$ 75.475
TRITURADO	m³		$ 125.634
AGUA	L		$ 16

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BASICOS

ÍTEM		Concreto MR 3.8 Mpa			
				Unidad	M3
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cemento	Kg	430,20	$ 903,76	$ 388.796,00
2	Arena triturada	M3	0,71	$ 101.533,50	$ 72.089,00
3	Triturado	M3	0,55	$ 125.633,67	$ 69.099,00
4	Agua	Lts	185,00	$ 16,10	$ 2.979,00
5	Desperdicios				$ 26.648,15
					$ -
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 559.611,15

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra	%	5%	$ -	$ -
2	Mezcladora	h	1,00	$ 1.125,00	$ 1.125,00
					$ -
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 1.125,00

TRANSPORTE		UNIDAD	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
	Arena fina	0,8520	11,00	1500	$ 14.058,00
	Triturado	0,8350	11,00	1500	$ 13.778,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 27.836,00

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 588.572,15

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BASICOS

ÍTEM		Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)			
				Unidad	M3
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cemento	Kg	360,00	$ 903,76	$ 325.352,00
2	Arena triturada	M3	0,56	$ 101.533,50	$ 56.859,00
3	Triturado	M3	0,84	$ 125.633,67	$ 105.532,00
4	Agua	Lts	170,00	$ 16,10	$ 2.737,00
	Desperdicio 5%				$ 24.524,00
					$ -
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 515.004,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (% mano de obra	%	5%	$ -	$ -
2	Mezcladora	h	1,00	$ 1.125,00	$ 1.125,00
					$ -
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 1.125,00

TRANSPORTE		CCANT	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
	Arena fina	0,5600	11,00	1500	$ 9.240,00
	cemento	360,0000	0,50	2000	$ 360.000,00
	Triturado	0,8400	11,00	1500	$ 13.860,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 383.100,00

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 899.229,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

CUADRO DE EQUIPOS

Código	Actividades	unidad	Precio guía
EH	**EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**		
EH-01	Camioneta tipo D600	HR	$ 33.854,00
EH-02	Equipo de topografia	HR	$ 10.000,00
EH-03	Carrotanque de agua (1000 galones)	HR	$ 65.000,00
EH-04	Cizalla	HR	$ 6.000,00
EH-05	Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 HP	HR	$ 12.500,00
EH-06	Cortadora de pavimento	HR	$ 20.000,00
EH-07	Cortadora de hierro	HR	$ 20.000,00
EH-08	Equipo de laminación	HR	$ 7.500,00
EH-09	Equipo de pintura	HR	$ 15.495,00
EH-10	Equipo de soldadura	HR	$ 10.000,00
EH-11	Equipo de serigrafia	HR	$ 12.000,00
EH-12	Equipo de corte	HR	$ 45.000,00
EH-13	Formaleta para sumidero	HR	$ 260.000,00
EH-14	Mezcladora de concreto 1 1/2 bulto	HR	$ 10.000,00
EH-15	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.27 m, peso 18 ton.	HR	$ 180.000,00
EH-16	Retrocargador	HR	$ 120.000,00
EH-17	Excavadora de orugas T200	HR	$ 251.800,00
EH-18	Regla vibratoria	HR	$ 6.000,18
EH-19	Taladro	HR	$ 7.000,00
EH-20	Vibrador de concreto, motor de 3 HP a 18000 RPM. Mangueras de 4 ML	HR	$ 7.500,00
EH-21	Vibrocompactador tipo rodillo	HR	$ 120.000,00
EH-22	Malla clasificadora	HR	$ 50.000,00
EH-23	Diferencial de 2 ton	HR	$ 11.000,00
EH-24	Martillo demoledor	HR	$ 25.000,00
EH-25	Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 HP	HR	$ 12.500,00
EH-26	Planta electrica	HR	$ 7.500,00
EH-27	Transporte volqueta	HR	$ 2.000,00
EH-28	Roto martillo	HR	$ 5.000,00
EH-29	Poste angulo de 2*2*1/4 de 3m para señal	un	$ 195.000,00
EH-30	Señal de grupo 1 tablero galvanizado 75*75 cm calibre 16 reflectivo tipo 1	m2	$ 198.700,00
EH-31	Máquina térmica para aplicación de adhesivo para tacha	gbl	$ 39.100,00
EH-32	Vehiculo delineador para aplicación de pintura con minimo 2 boquillas (NTC 4744-2)	gbl	$ 140.500,00
EH-33	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12	gbl	$ 13.860,00
EH-34	Camión con capacidad de 5 ton o superior	gbl	$ 73.840,00
EH-35	Camioneta de estacas 4x4	gbl	$ 80.000,00
EH-36	Equipo compresor de pintura	HR	$ 7.000,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

CUADRO DE EQUIPOS			
Código	**Actividades**	**unidad**	**Precio guía**
CUADRO DE MATERIALES			
Código	**Actividades**	**unidad**	**Precio guía**
M	**MATERIALES**		
M-1	Acero PDR-60 3/8" (chipa)	KG	$ 6.269
M-2	Acero PDR-60 1/2"	KG	$ 10.263
M-3	Acero PDR-60 3/8"	Varilla	$ 3.394
M-4	Acero PDR -60 1"	KG	$ 6.416
M-5	Acero 1/4"	KG	$ 7.090
M-6	Acero 3/4"	KG	$ 6.014
M-9	Aditivo	UND	$ 25.415
M-10	Triturado 1" a 3/4"	M3	$ 96.169
M-11	Agua	LT	$ 16
M-12	Puntillas de 3"	lb	$ 5.707
M-13	Alambre de amarre	KG	$ 8.685
M-14	Antisol blanco curador	KG	$ 21.623
M-16	Arena de rio	M3	$ 93.798
M-17	Cemento gris	KG	$ 904
M-18	Cintilla Poliuretano	ML	$ 2.674
M-19	Formaleta pavimento	M2	$ 29.325
M-20	Formaleta para andenes	M2	$ 46.000
M-21	Formaleta para Bordillos	M2	$ 40.710
M-25	Formaleta para linea de guia tactil en concreto	M2	$ 2.300
M-26	Geotexil NT-2500 o similar	M2	$ 7.296
M-27	Geotexil T-2400 o similar	M2	$ 6.378
M-28	Hilo	ML	$ 9.097
M-30	Sello de silicona	ML	$ 17.975
M-31	Pedraplen	M3	$ 83.268
M-33	Material de Sub-Base	M3	$ 93.133
M-35	Cemento gris	KG	$ 917
M-36	Arena triturada	M3	$ 101.534
M-37	Arena lavada de peña	M3	$ 75.475
M-38	Triturado	M3	$ 125.634
M-39	Poste angulo de 2*2*1/4 de 3m para señal	UND	$ 212.842
M-43	Señal grupo 1 tablero galvanizado 75*75 cm calibre 16 reflectivo tipo 1	UND	$ 656.880
M-44	Soldadura Electrica	KG	$ 24.576
M-46	Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2)	UND	$ 11.247
M-47	epoxico	gbl	$ 9.200
M-68	Epoxico para anclaje Sikadur AnchorFix-4 o similar	un	$ 103.500
M-71	Pintura acrilica para demarcacion vial	gbl	$ 179.518
M-73	Disolvente para pintura vial (XIL OIL)	gbl	$ 96.327
M-74	Estacas y puntillas	gbl	$ 230
M-75	Microesferas de vidrio	gbl	$ 132.000
M-76	TUBO SANITARIO CORRUGADO DE 16"	Und	$ 945.607
M-77	LUBRICANTE PVS	500 Gr	$ 47.035
M-78	TUBO SANITARIO CORRUGADO DE 8"	und	$ 200.158
M-79	REJILLA METALICA	UND	$ 314.000
M-80	Malla electrosoldada de 15x15x4mm	m2	$ 10.657
M-81	Formaleta	m2	$ 12.256

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Código	ACTIVIDADES	Unidad	Valor Unitario
A01	Acero 60.000 psi, incluye figurada	kg	$ 8.800,0
A02	Alambre negro no. 18	kg	$ 5.500,0
A03	Arena fina	m³	$ 101.533,5
A04	Arena lavada de peña	m³	$ 75.474,5
A05	Grava	m³	$ 125.633,7
A06	Base granular	m³	$ 116.800,0
A07	Rajón de piedra del municipio	m³	$ 206.400,0
A08	Cemento gris	kg	$ 903,8
A11	Concreto 3.000 psi premezclado o fabricado en obra	m³	$ 899.229,0
A13	Puntilla con cabeza 1"	lb	$ 3.808,0
A14	Puntilla con cabeza 2"	lb	$ 3.808,0
A15	Recebo comun (extendido y compactado)	m³	$ 51.200,0
A16	Agua	l	$ 14,0
A17	Durmiente ordinario 4 cm * 4cm	m	$ 5.000,0
A18	Bordillo prefabricado L=80 cm, h= 35 cm, b= 20 cm	un	$ 40.000,0
A22	Malla electrosoldada de 8.5 mm cada 15 cm	kg	$ 4.560,0


Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

JORNALES, MANO DE OBRA

GRUPO	NOMBRE	UNIDAD	PRECIO
SUELDOS Y JORNALES	AYUDANTE	JR	$ 47.450,00
SUELDOS Y JORNALES	AYUDANTE CARPINTERIA	JR	$ 47.450,00
SUELDOS Y JORNALES	OFICIAL	JR	$ 71.175,00
SUELDOS Y JORNALES	MAESTRO	JR	$ 113.880,00
SUELDOS Y JORNALES	TOPOGRAFO	JR	$ 189.800,00
SUELDOS Y JORNALES	CADENERO 1	JR	$ 71.175,00
SUELDOS Y JORNALES	CADENERO 2	JR	$ 71.175,00
SUELDOS Y JORNALES	AYUDANTE TOPOGRAFIA	JR	$ 47.450,00
ANALISIS AUXILIARES	CUADRILLA DE TOPOGRAFIA	JR	$ 379.600,00
ANALISIS AUXILIARES	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)	JR	$ 355.875,00
ANALISIS AUXILIARES	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	$ 260.975,00
ANALISIS AUXILIARES	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	JR	$ 166.075,00
ANALISIS AUXILIARES	CUADRILLA (2 OFICIALES + 9 AYUDANTES)	JR	$ 569.400,00
ANALISIS AUXILIARES	CUADRILLA (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES)	JR	$ 284.700,00
ANALISIS AUXILIARES	CUADRILLA (2 OFICIAL + 6 AYUDANTES)	JR	$ 427.050,00
ANALISIS AUXILIARES	CUADRILLA (2 OFICIALES + 8 AYUDANTES)	JR	$ 521.950,00
ANALISIS AUXILIARES	CUADRILLA (2 AYUDANTES)	JR	$ 94.900,00
ANALISIS AUXILIARES	CUADRILLA (3 AYUDANTES)	JR	$ 142.350,00
ANALISIS AUXILIARES	CUADRILLA PINTURA (2 AYUDANTES)	JR	$ 94.900,00
ANALISIS AUXILIARES	CUADRILLA PINTURA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	JR	$ 166.075,00



NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

DESGLOSE DEL FACTOR PRESTACIONAL (OBRA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	% del sueldo del personal
A	**Salarios**	**100%**
B	**Prestaciones Sociales y Parafiscales**	
a	Cesantias	**8,33%**
b	Intereses sobre cesantias	**1,12%**
c	Vacaciones y ausencias remuneradas	**4,17%**
d	Prima anual	**8,33%**
e	Seguro social (Salud, Pension y Riesgos profesionales)	**27,46%**
f	Caja de compensacion familiar	**4,00%**
g	I.C.B.F	**3,00%**
h	SENA	**2,00%**
k	Otros (Dotacion personal, seguro de ley, Indemnizaciones, etc)	**16,59%**
	SUBTOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**75,00%**
C	**SUMA (A + B)**	**175,00%**
	FACTOR PRESTACIONAL ADOPTADO	**175,00%**



NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**	

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1		**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**			
Ítem	**1,1**	**Localizacion y replanteo, incluye andenes**			
				Unidad	**m²**
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Estacas, pintura	Gbl	1,00	$ 230,00	$ 230,00
					$ -
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 230,00**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Herramienta menor (5% mano de obr	%	5%	$ 1.000,00	$ 50,00
2	Equipo de topografia		8,00	$ 10.000,00	$ 1.250,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 1.300,00**

TRANSPORTE		**UNIDAD m³**	**DISTANCIA km**	**VR. UN. ($/ m³*km)**	**VALOR TOTAL**
			SUBTOTAL TRANSPORTE		**$ -**

MANO DE OBRA		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
1	Topografo	h	0,050	$ 12.500,00	$ 625,00
2	Cadenero	h	0,050	$ 7.500,00	$ 375,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 1.000,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 2.530,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
Ítem 1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)
	Unidad: m³

	MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Derechos de escombrera	m3	20.000,00	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00
						$ -
			SUBTOTAL MATERIALES			$ 20.000,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO (M3/HR)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)		$ 120.000,00	12,50	$ 9.600,00	$ 9.600,00
2	Excavadora de orugas T-200				$ 150,65	$ 150,65
			SUBTOTAL EQUIPOS			$ 9.750,65

	TRANSPORTE	UNIDAD m³	DISTANCIA km	(m³*km)	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Transporte volqueta	1,2	11,00	13,20	1.500,00	19.800,00	$ 19.800,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 19.800,00

	MANO DE OBRA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (2 AYUDANTES)	94.900	175%	$ 301.307,50	100	$ 3.013,08	$ 3.013,08
							$ -
					SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 3.013,00
					COSTO DIRECTO		$ 52.564,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	
Ítem 1,3	Demolicion andenes en concreto existente h=0,10m	
	Unidad	m²

	MATERIALES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1						
		SUBTOTAL MATERIALES				

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO (M3/HR)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cortadora de pavimento	HR	$ 20.000,00	2,50	$ 8.000,00	$ 8.000,00
2	Martillo demoledor	HR	$ 25.000,00	2,50	$ 9.964,50	$ 9.964,50
		SUBTOTAL EQUIPOS				$ 17.964,50

	TRANSPORTE	UNIDAD m³	DISTANCIA km	(m³*km)	TARIFA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Transporte volqueta	1,2	11,00	13,20	1.500,00	19.800,00	$ 19.800,00
					SUBTOTAL TRANSPORTE		$ 19.800,00

	MANO DE OBRA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES)	284.700	175%	$ 498.225,00	3	$ 199.290,00	$ 199.290,00
							$ -
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 199.290,00
						COSTO DIRECTO	$ 237.055,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
Ítem 1,4	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)
	Unidad m³

	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Concreto MR 3.8 Mpa	m3	1,00	$ 588.572,15	$ 588.572,00
2	Antisol Blanco curador	Kg	0,80	$ 21.622,88	$ 17.298,00
3	Puntillas de 3"	kg	0,37	$ 5.706,88	$ 2.112,00
4	formaleta pavimento	m2	4,03	$ 29.325,00	$ 118.286,00
			SUBTOTAL MATERIALES		$ 726.268,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)		5%	$ 22.645,61	$ 22.646,00
2	Regla vibratoria		3	$ 6.000	$ 2.000,06
3	vibrador de concreto, motor 3 HP a 18.000 RPM. Mangueras de 4ML		3	$ 7.500,00	$ 2.500,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 27.146,06

	TRANSPORTE	UNIDAD Km/m³	DISTANCIA (km)	TARIFA (Hr)	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES)	$ 498.225,00	1,1	$ 452.930,92	$ 452.930,92
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 452.931,00
				COSTO DIRECTO	$ 1.206.345,06

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
Ítem 1,5	Suministro e instalacion de material pedraplen
	Unidad m³

	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pedraplen	m3	1,15	$ 83.267,67	$ 95.758,00
					$ -
			SUBTOTAL MATERIALES		$ 95.758,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TARIFA HR	RENDIMIENTO (M3/HR)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)		5%	$ 76,50	$ 77,00
2	Motoniveladora	$ 180.000,00	23,75	$ 180.000,00	$ 7.578,95
3	Vibrocompactador tipo Rodillo	$ 120.000,00	23,75	$ 120.000,00	$ 5.052,63
4	Carrotanque	$ 65.000,00	23,75	$ 65.000,00	$ 2.736,84
5	Retrocargador	$ 120.000,00	23,75	$ 120.000,00	$ 5.052,63
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 20.498,05

	TRANSPORTE	UNIDAD m³	DISTANCIA km	TARIFA	VALOR TOTAL
1	Transporte volqueta Material	1,2	11,00	$ 1.500,00	$ 19.800,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 19.800,00

	MANO DE OBRA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	190	$ 1.529,64	$ 1.529,64
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 1.530,00
				COSTO DIRECTO	$ 137.586,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
Ítem 1,6	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
	Unidad: m³

MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sub Base	m3	1,30	$ 93.132,75	$ 121.073,00
					$ -
			SUBTOTAL MATERIALES		$ 121.073,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TARIFA HR	RENDIMIENTO (M3/HR)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)		5%	$ 363,30	$ 363,30
2	Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4.27 m, peso 18 ton.	$ 180.000,00	6,67	$ 27.000,00	$ 27.000,00
3	Vibrocompactador tipo Rodillo	$ 120.000,00	6,67	$ 18.000,00	$ 18.000,00
4	Carrotanque	$ 65.000,00	6,67	$ 9.750,00	$ 9.750,00
5	Retrocargador	$ 120.000,00	6,67	$ 18.000,00	$ 18.000,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 73.113,30

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	TARIFA	VALOR TOTAL
1	Transporte volqueta Sub base	1,3	11,00	1.500,00	$ 21.450,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 21.450,00

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	40	$ 7.265,78	$ 7.265,78
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 7.266,00
				COSTO DIRECTO	$ 222.902,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO			
Ítem	1,7	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)			
				Unidad	m²
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Geotextil NT2400 o similar	m2	1,20	$ 6.378,21	$ 7.654,00
2	Hilo	ml	0,25	$ 9.096,50	$ 2.274,00
					$ -
			SUBTOTAL MATERIALES		$ 9.928,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TARIFA HR	RENDIMIENTO (M2/HR)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)		5%	$ 484,40	$ 484,40
					$ -
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 484,40

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	TARIFA	VALOR TOTAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M2/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	290.631	30	$ 9.687,71	$ 9.687,71
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 9.688,00
				COSTO DIRECTO	$ 20.100,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO			
Ítem	**1,8**	**Bordillos de concreto 3000PSI**			
				Unidad	**ml**
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	BASICO: CONCRETO CLASE D (3000 PSI)	m3	0,03	$ 899.229,00	$ 22.930,34
2	Antisol Blanco curador	Kg	0,50	$ 21.622,88	$ 10.811,00
3	Formaleta	m2	2,00	$ 40.710,00	$ 81.420,00
4	Alambre de amarre	Kg	0,10	$ 8.684,66	$ 868,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 116.029,34**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TARIFA HR	RENDIMIENTO (M3/HR)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)		5%	$ 2.075,95	$ 2.075,95
1	vibrador de concreto, motor 3 HP a 18.000 RPM. Mangueras de 4ML		1,88	$ 7.500,00	$ 4.000,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 6.075,95**

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)	622.781	15	$ 41.518,75	$ 41.518,75
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 41.519,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 163.624,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO			
Ítem	1,9	Acero de refuerzo 3/8" bordillo			
					Kg
	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Acero PDR-60 3/8"	kg	1,07	$ 3.394,26	$ 3.632,00
2	Alambre de amarre	kg	0,03	$ 8.684,66	$ 260,54
					$ -
			SUBTOTAL MATERIALES		$ 3.892,54

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 9.134,00	$ 457,00
2	Cizalla		6,25	$ 6.000,00	$ 960,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 1.417,00

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	$ 456.706,25	50	$ 9.134,13	$ 9.134,13
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 9.134,00
				COSTO DIRECTO	$ 14.444,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
Ítem 1,10	Andenes perimetrales en concreto 3000 psi. E=0,15cm incluye malla electrosoldada de 15x15x4mm.
	m²

	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)	M3	0,10	$ 899.229	$ 89.923,00
2	Formaleta para andenes	M2	0,25	$ 46.000,00	$ 11.500,00
3	Malla electrosoldada de 15x15x4mm	m2	1,00	$ 10.657,00	$ 10.657,00
4	Antisol blanco curador	KG	0,25	$ 21.622,88	$ 5.406,00
			SUBTOTAL MATERIALES		$ 117.486,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Vibrador de concreto, motor de 3 HP a 18000 RPM. Mangueras de 4 ML	HR	2	$ 7.500,00	$ 7.500,00
2	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 41.519,00	$ 2.075,95
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 9.575,95

	TRANSPORTE	UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (1 OFICIAL + 3 AYUDANTES)	498.225	12,0000	$ 41.518,75	$ 41.518,75
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 41.519,00
				COSTO DIRECTO	$ 168.581,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1		**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**			
Ítem	**1,11**	**Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas**			
					ml
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Acero 1/4"	kg	1,05	$ 7.089,88	$ 7.444,00
2	Soldadura eléctrica	kg	0,05	$ 24.575,50	$ 1.229,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 8.673,00**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**TARIFA HR**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 631,81	$ 631,81
2	Equipo de soldadura	$ 10.000,00	2,88	$ 3.478,26	$ 3.478,26
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 4.110,07**

TRANSPORTE		**UNIDAD m³**	**DISTANCIA km**	**VR. UN. ($/ m³*km)**	**VALOR TOTAL**
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA		**JORNAL TOTAL**	**RENDIMIENTO (M3/DIA)**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	290.631	23	$ 12.636,14	$ 12.636,14
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 12.636,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 25.419,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
Ítem 1,12	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal

	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
					Kg
1	Acero PDR-60 3/8"	kg	1,05	$ 6.269,03	$ 6.582,00
2	Alambre de amarre	kg	0,03	$ 8.684,66	$ 260,54
					$ -
			SUBTOTAL MATERIALES		$ 6.842,54

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 1.453,00	$ 73,00
2	Cizalla		25,00	$ 6.000,00	$ 240,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 313,00

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

	MANO DE OBRA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	200	$ 1.453,16	$ 1.453,16
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 1.453,00
				COSTO DIRECTO	$ 8.609,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO			
Ítem	1,13	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal			
				Unidad	Kg
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Acero PDR-60 1/2"	Kg	1,05	$ 10.263,17	$ 10.776,00
2	Alambre de amarre	Kg	0,03	$ 8.684,66	$ 261,00
					$ -
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 11.037,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 1.453,00	$ 73,00
2	Cizalla		25,00	$ 6.000,00	$ 240,00
				SUBTOTAL EQUIPOS	$ 313,00

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	200	$ 1.453,16	$ 1.453,16
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 1.453,00
				COSTO DIRECTO	$ 12.803,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

1		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO			
Ítem	1,14	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado			
				Unidad	Kg
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hilo	ml	1,05	$ 9.096,50	$ 9.551,00
2	Cemento gris	kg	0,03	$ 903,76	$ 27,00
					$ -
			SUBTOTAL MATERIALES		$ 9.578,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)		5%	$ 1.453,00	$ 73,00
2	Cortadora de pavimento	$ 20.000,00	25	$ 2.500,00	$ 100,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 173,00

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	290.631	200	$ 1.453,16	$ 1.453,16
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 1.453,00
				COSTO DIRECTO	$ 11.204,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2		**INSTALACION HIDROSANITARIA**	
Ítem	**2,1**	**Excavacion mecanica de colectores principales en tuberia sanitaria PVC 16" y camaras de inspeccion.**	
		Unidad	**M3**

MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ -**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 48.439,00	$ 2.422,00
2	Excavadora de orugas T200	251800	0,50	$ 31.475,00	$ 15.737,50
				SUBTOTAL EQUIPOS	**$ 18.159,50**

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	6	$ 48.438,54	$ 48.438,54
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 48.439,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 66.599,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2		**INSTALACION HIDROSANITARIA**			
Ítem	**2,2**	**Suministro e instalacion de Entibado H>1,5 m (madera)**			
				Unidad	**ml**
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	Tablon 0.2x 0.4x 3m	m	0,5	$ 7.973,33	$ 3.986,67
	Viga Ordinaria 0.2 x 0.1 x 4m	und	0,3	$ 35.880,00	$ 10.764,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 14.750,67**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**TARIFA HR**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 11.625,00	$ 581,00
2	Excavadora de orugas T200	HR	0,10	$ 251.800,00	$ 25.180,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 25.761,00**

TRANSPORTE		**UNIDAD m³**	**DISTANCIA km**	**VR. UN. ($/ m³*km)**	**VALOR TOTAL**
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA		**JORNAL TOTAL**	**RENDIMIENTO (M3/DIA)**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	25	$ 11.625,25	$ 11.625,25
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 11.625,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 52.137,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2		INSTALACION HIDROSANITARIA			
Ítem	**2,3**	**Suministro e instalacion de tuberia PVC corrugada 16"**			
				Unidad	**ml**
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	TUBO SANITARIO CORRUGADO DE 16"	und	1,05	$ 945.607,05	$ 992.887,40
2	LUBRICANTE PVS	500 gr	0,05	$ 47.035,00	$ 2.352,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 995.239,40**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 16.146,00	$ 807,00
2	Vibrocompactador	120000	0,60	$ 15.000,00	$ 9.000,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 9.807,00**

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	18	$ 16.146,18	$ 16.146,18
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 16.146,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 1.021.192,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

ESPECIFICACION INVIAS		**INSTALACION HIDROSANITARIA**			
2					
Ítem	**2,4**	**Instalacion y suministro de tuberia sanitaria 8"**			
				Unidad	**ml**
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	TUBO SANITARIO CORRUGADO DE 8"	und	1,05	$ 200.157,50	$ 210.165,00
2	LUBRICANTE PVS	500 gr	0,05	$ 47.035,00	$ 2.352,00
					$ -
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 212.517,00**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**TARIFA HR**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 807,30	$ 807,00
2	Vibrocompactador	120000	0,60	$ 15.000,00	$ 9.000,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 9.807,00**

TRANSPORTE		**UNIDAD m³**	**DISTANCIA km**	**TARIFA**	**VALOR TOTAL**
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA		**JORNAL TOTAL**	**RENDIMIENTO (M3/DIA)**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	290.631	18	$ 16.146,18	$ 16.146,18
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 16.146,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 238.470,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2		INSTALACION HIDROSANITARIA			
Ítem	2,5	Camara de inspeccion en concreto			
				Unidad	Und
	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)	m3	0,97	$ 899.229,00	$ 872.252,00
2	FORMALETA	m2	6,00	$ 29.325,00	$ 175.950,00
3	ARO Y CONTRA ARO FUNDIDO	UND	1,00	$ 458.500,00	$ 458.500,00
4	ACERO DE REFUERZO DE 60000PSI, PASADORES Y BARRAS	Kg	59,00	$ 8.839,00	$ 521.501,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 2.028.203,00**

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 1.037.969,00	$ 51.898,00
2	Vibrador de concreto, motor de 3 HP a 18.000 RPM. Mangueras de 4 ML	Hr	0,10	$ 7.500,00	$ 150.000,00
3	Mezcladora	Hr	0,10	$ 10.000,00	$ 200.000,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 401.898,00**

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

	MANO DE OBRA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)	$ 622.781,25	0,6	$ 1.037.968,75	$ 1.037.968,75
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 1.037.969,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 3.468.070,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2		INSTALACION HIDROSANITARIA			
Ítem	2,6	Sumidero en concreto de 3000 psi			
				Unidad	Und
	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONCRETO CALSE D (3000 PSI)	m3	0,86	$ 899.229,00	$ 773.337,00
2	FORMALETA	m2	6,00	$ 29.325,00	$ 175.950,00
3	REJILLA METALICA	UND	1,00	$ 361.100,00	$ 361.100,00
4	ACERO DE REFUERZO DE 60000PSI, PASADORES Y BARRAS	Kg	37,28	$ 8.839,00	$ 329.518,00
			SUBTOTAL MATERIALES		$ 1.639.905,00

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 114.177,00	$ 5.709,00
2	Vibrador de concreto, motor de 3 HP a 18.000 RPM. Mangueras de 4 ML	Hr	0,10	$ 7.000,00	$ 140.000,00
3	Mezcladora	Hr	0,10	$ 10.000,00	$ 200.000,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 145.709,00

	TRANSPORTE	UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
			SUBTOTAL TRANSPORTE		$ -

	MANO DE OBRA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	$ 456.706,25	4,000	$ 114.176,56	$ 114.176,56
2					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 114.177,00
				COSTO DIRECTO	$ 1.899.791,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2		**INSTALACION HIDROSANITARIA**			
Ítem	**2,7**	**Excavacion manual en material comun en seco, para reposicion de acometidas sanitarias, cajillas domiciliarias y conexión de sumideros.**			
				Unidad	**m3**
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1					
2					
3					
4					
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ -**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**TARIFA HR**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 77.848,00	$ 3.892,00
2					
3					
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 3.892,00**

TRANSPORTE		**UNIDAD m³**	**DISTANCIA km**	**VR. UN. ($/ m³*km)**	**VALOR TOTAL**
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA		**JORNAL TOTAL**	**RENDIMIENTO (M3/DIA)**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
1	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)	$ 622.781,25	8,0	$ 77.847,66	$ 77.847,66
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 77.848,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 81.740,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2	INSTALACION HIDROSANITARIA
Ítem 2,8	Cajilla domiciliaria en concreto de 3000 psi.

				Unidad	Und
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	CONCRETO CLASE D (3000 PSI)	m3	0,32	$ 899.229,00	$ 287.753,00
2	FORMALETA	m2	0,25	$ 29.325,00	$ 7.331,00
3	Alambre de amarre	kg	0,50	$ 8.684,66	$ 4.342,00
4	Malla electrosoldada de 15x15x4mm	m2	2,94	$ 10.657,00	$ 31.332,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 330.758,00**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 207.594,00	$ 10.380,00
2	Vibrador de concreto, motor de 3 HP a 18.000 RPM. Mangueras de 4 ML	Hr	0,50	$ 7.500,00	$ 30.000,00
3	Mezcladora	Hr	0,50	$ 10.000,00	$ 40.000,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 80.380,00**

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)	$ 622.781,25	3,0	$ 207.593,75	$ 207.593,75
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 207.594,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 618.732,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2	**INSTALACION HIDROSANITARIA**
Ítem **2,9**	**Cama de cimentacion y atraque con material seleccionado compacto al 95% PM.**
	Unidad **Und**

	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arena de rio	m3	0,50	$ 93.797,83	$ 46.899,00
2	Arena triturada	m3	0,50	$ 101.533,50	$ 50.767,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 97.666,00**

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 11.625,00	$ 581,00
2	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12	Hr	0,70	$ 13.860,00	$ 39.600,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 40.181,00**

	TRANSPORTE	cant	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
1	Arena de rio	0,5000	11,00	1.500,00	$ 8.250,00
2	Arena triturada	0,5000	11,00	1.500,00	$ 8.250,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 16.500,00**

	MANO DE OBRA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	25,0	$ 11.625,25	$ 11.625,25
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 11.625,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 165.972,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2	INSTALACION HIDROSANITARIA
Ítem 2,10	Relleno con material de excavacion seleccionado y compactado.

				Unidad	Und
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Arena de rio	m3	0,50	$ 93.797,83	$ 46.899,00
2	Arena triturada	m3	0,50	$ 101.533,50	$ 50.767,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 97.666,00**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**TARIFA HR**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 11.625,00	$ 581,00
2	Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12	Hr	1,20	$ 13.860,00	$ 23.100,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 23.681,00**

TRANSPORTE		**UNIDAD m³**	**DISTANCIA km**	**VR. UN. ($/ m³*km)**	**VALOR TOTAL**
1	Arena de rio	0,5000	11,00	1.500,00	$ 8.250,00
2	Arena triturada	0,5000	11,00	1.500,00	$ 8.250,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 16.500,00**

MANO DE OBRA		**JORNAL TOTAL**	**RENDIMIENTO (M3/DIA)**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	25,0	$ 11.625,25	$ 11.625,25
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 11.625,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 149.472,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2	INSTALACION HIDROSANITARIA
Ítem 2,11	Suministro e instalacion de acero PDR 60

				Unidad	kg
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Acero 60.000 psi, incluye figurada	kg	1,00	$ 8.800,00	$ 8.800,00
2	Alambre de amarre	KG	0,05	$ 8.684,66	$ 434,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 9.234,00**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**TARIFA HR**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 2.422,00	$ 121,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 121,00**

TRANSPORTE		**UNIDAD m³**	**DISTANCIA km**	**VR. UN. ($/ m³*km)**	**VALOR TOTAL**
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA		**JORNAL TOTAL**	**RENDIMIENTO (M3/DIA)**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	120,0	$ 2.421,93	$ 2.421,93
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 2.422,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 11.777,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2	INSTALACION HIDROSANITARIA
Ítem 2,12	Excavacion mecanica para cabezal de descarga
	Unidad: m3

	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1					
2					
			SUBTOTAL MATERIALES		$ -

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 10.380,00	$ 519,00
2	Excavadora de orugas T200	Hr	5,00	$ 251.800,00	$ 100.720,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 101.239,00

	TRANSPORTE	UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
1	Dispocision de material excavado	0,5000	11,00	1.500,00	$ 8.250,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 8.250,00

	MANO DE OBRA	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	28,0	$ 10.379,69	$ 10.379,69
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 10.380,00
				COSTO DIRECTO	$ 119.869,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

2		**INSTALACION HIDROSANITARIA**	
Ítem	**2,13**	**Suministro e instalacion de cabezal de descarga**	
		Unidad	**und**

	MATERIALES	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Concreto 3000 psi	m3	2,50	$ 899.229,00	$ 2.248.073,00
2	Acero 60.000 psi, incluye figurada	kg	25,00	$ 8.800,00	$ 220.000,00
	Formaleta	m2	6,00	$ 12.255,55	$ 73.533,00
	TUBO SANITARIO CORRUGADO DE 16"	Und	0,50	$ 945.607,05	$ 472.804,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 3.014.410,00**

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**TARIFA HR**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 145.316,00	$ 7.266,00
2	Cortadora de concreto	Hr	1,20	$ 20.000	$ 24.000,00
3	Mezcladora de concreto 1 1/2 bulto	Hr	0,10	$ 10.000,00	$ 1.000,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 32.266,00**

	TRANSPORTE	**UNIDAD m^3**	**DISTANCIA km**	**VR. UN. ($/ m^3*km)**	**VALOR TOTAL**
1	Concreto 3000 psi	0,5000	11,00	1.500,00	$ 8.250,00
2	Acero 60.000 psi, incluye figurada	0,5000	11,00	1.500,00	$ 8.250,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 16.500,00**

	MANO DE OBRA	**JORNAL TOTAL**	**RENDIMIENTO (M3/DIA)**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	2,0	$ 145.315,63	$ 145.315,63
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 145.316,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 3.208.492,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

3	SEÑALIZACION
Ítem 3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)

				Unidad	und
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Poste angulo de 2*2*1/4 de 3m para señal	un	1,00	$ 212.842,00	$ 212.842,00
2	Señal de grupo 1 tablero galvanizado 75*75 cm calibre 16 reflectivo tipo 1	m2	1,00	$ 656.880,00	$ 656.880,00
3	Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)	M3	0,02	$ 899.229,00	$ 17.985,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 887.707,00**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**TARIFA HR**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 45.671,00	$ 2.284,00
2	Camioneta tipo D 300		1,25	$ 33.854,00	$ 27.083,20
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 29.367,20**

TRANSPORTE		**UNIDAD m³**	**DISTANCIA km**	**VR. UN. ($/ m³*km)**	**VALOR TOTAL**
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA		**JORNAL TOTAL**	**RENDIMIENTO (M3/DIA)**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
1	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	$ 456.706,25	10	$ 45.670,63	$ 45.670,63
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 45.671,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 962.745,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

3		SEÑALIZACION			
Ítem	**3,2**	**Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central**			
					ml
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Disolvente para pintura vial (XIL OIL)	Gl	0,028	$ 96.326,88	$ 2.697,00
2	Estacas y puntillas	Gl	0,028	$ 230,00	$ 6,00
3	Microesferas de vidrio	GL	0,024	$ 132.000,00	$ 3.168,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 5.871,00**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 5.709,00	$ 285,00
2	Equipo compresor de pintura		10,00	$ 7.000,00	$ 700,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 985,00**

TRANSPORTE		UNIDAD m^3	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m^3*km)	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ -**

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	$ 456.706,25	80	$ 5.708,83	$ 5.708,83
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 5.709,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 12.565,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

3		SEÑALIZACION			
Ítem	3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)			
					ml
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Disolvente para pintura vial (XIL OIL)	Gl	0,070	$ 96.326,88	$ 6.743,00
2	Estacas y puntillas	Gl	0,070	$ 230,00	$ 16,00
3	Microesferas de vidrio	GL	0,060	$ 132.000,00	$ 7.920,00
			SUBTOTAL MATERIALES		$ 14.679,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 3.633,00	$ 182,00
2	Equipo compresor de pintura		10,00	$ 7.000,00	$ 700,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 882,00

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	80	$ 3.632,89	$ 3.632,89
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 3.633,00
				COSTO DIRECTO	$ 19.194,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

3		SEÑALIZACION			
Ítem	3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)			
				}	ml
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Disolvente para pintura vial (XIL OIL)	Gl	0,230	$ 96.326,88	$ 22.155,00
2	Estacas y puntillas	Gl	0,230	$ 230,00	$ 53,00
3	Microesferas de vidrio	Gl	0,200	$ 132.000,00	$ 26.400,00
			SUBTOTAL MATERIALES		$ 48.608,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 9.134,00	$ 457,00
2	Equipo compresor de pintura		6,25	$ 7.000,00	$ 1.120,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 1.577,00

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	$ 456.706,25	50	$ 9.134,13	$ 9.134,13
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 9.134,00
				COSTO DIRECTO	$ 59.319,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

3		SEÑALIZACION			
Ítem	3,5	Suministro e instalacion de tachas			
					und
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Disolvente para pintura vial (XIL OIL)	Gl	0,028	$ 96.326,88	$ 2.697,00
2	Estacas y puntillas	Gl	0,028	$ 230,00	$ 6,00
3	Microesferas de vidrio	M3	0,024	$ 132.000,00	$ 3.168,00
			SUBTOTAL MATERIALES		$ 5.871,00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TARIFA HR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Herramienta menor (5% mano de obra)	%	5%	$ 9.134,00	$ 457,00
2	Equipo compresor de pintura		6,25	$ 7.000,00	$ 1.120,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 1.577,00

TRANSPORTE		UNIDAD m³	DISTANCIA km	VR. UN. ($/ m³*km)	VALOR TOTAL
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ -

MANO DE OBRA		JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO (M3/DIA)	VALOR HORA	VALOR TOTAL
1	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	$ 456.706,25	50	$ 9.134,13	$ 9.134,13
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 9.134,00
				COSTO DIRECTO	$ 16.582,00

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**	

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

4		**SEÑALIZACION**			
Ítem	**4,1**	**Reubicacion postes de energía existentes**			
					und
MATERIALES		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Tramite de servicio ante la empresa de energia	und	1,000	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**$ 8.000.000,00**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**TARIFA HR**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Retroexcavadora de llantas	h	0,40	$ 120.000,00	$ 300.000,00
			SUBTOTAL EQUIPOS		**$ 300.000,00**


TRANSPORTE		**UNIDAD m³**	**DISTANCIA km**	**VR. UN. ($/ m³*km)**	**VALOR TOTAL**
			SUBTOTAL TRANSPORTE		**$ -**

MANO DE OBRA		**JORNAL TOTAL**	**RENDIMIENTO (M3/DIA)**	**VALOR HORA**	**VALOR TOTAL**
1	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	$ 290.631,25	0,40	$ 726.578,13	$ 726.578,13
					$ -
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 726.578,00**
				COSTO DIRECTO	**$ 9.026.578,00**

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

LOCALIZACIIÓN DE CANTERA		
	11	Km
LOCALIZACIÓN DE ESCOMBRERA		
	11	Km

Jimer Alejandro Lopez

NOMBRE JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA

ANEXO No. 10

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL

(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: **CIVIL WORKS SERVICES S.A.S**

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS HERNÁN ARIAS BETANCOURTH
CARGO POR OCUPAR: DIRECTOR DE OBRA
DOMICILIO: ARMENIA – QUINDÍO. CENTRO COMERCIAL BOLIVAR OG 2C-05
No. TELEFONO: 3104209955
No. CEDULA: 18.412.092 DE MONTENEGRO – QUINDÍO.
TARJETA PROFESIONAL No. 63202-38752
% DEDICACIÓN: 20%

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **CIVIL WORKS SERVICES S.A.S**, en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del 20%, en el cargo de DIRECTOR DE OBRA y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

DIEGO ANDRÉS ANDRADE ORTEGA
Ing. Civil.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
Arias	Betancourth	Carlos Hernan

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 18.412.092

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS: _____

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 05 MES 09 AÑO 1964

PAÍS Colombia

DEPTO Valle del Cauca

MUNICIPIO Cali

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

C.C Bolivar Oficina 2C-05

PAÍS Colombia DEPTO Quindio

MUNICIPIO Armenia

TELÉFONO 3104209455 EMAIL carbetancu@ingeburo.net

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA	
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11
										X

TÍTULO OBTENIDO: Bachillerato

FECHA DE GRADO: MES ___ AÑO ____

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),

ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		Ingeniero Civil			

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Alcaldía de Calarcá	X		Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Quindío	Calarcá	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA 26 MES 06 AÑO 2018	DÍA 16 MES 10 AÑO 2018

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Ingeniero de Obra		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Promotura de Vivienda y Desarrollo del Quindo		X	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Quindío	Quimbaya	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA 03 MES 11 AÑO 2014	DÍA 28 MES 10 AÑO 2014

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Ingeniero de Obra		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Gobernación del Quindío	X		Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Quindío	Quimbaya	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA 12 MES 09 AÑO 2011	DÍA 23 MES 03 AÑO 2012

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Ingeniero de Obra		

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	3	4
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	6	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	9	4

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO ⊗ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento Pereira, el 23 de mayo del 2025

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS





CLL 19 #9-50 EDIFICIO DIARIO DEL OTUN PISO 14 OF 1405A
Cel.3232874988
email: constructoradelejesas@gmail.com
Pereira-Risaralda

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
6320238752QND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **21/03/1991**
CARLOS HERNAN
ARIAS BETANCOURTH
C.C. 18412092
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3771389

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:


1. Que CARLOS HERNAN ARIAS BETANCOURTH, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 18412092, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 63202-38752 desde el 21 de Marzo de 1991, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 34.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes de Julio del año dos mil veinticinco (2025).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 276758314

PIB
13:44:41
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de julio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS HERNAN ARIAS BETANCOURTH identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18412092:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de julio de 2025, a las 11:39:32, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	18412092
Código de Verificación	18412092250722113931

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:40:59 AM horas del 22/07/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **18412092**

Apellidos y Nombres: **ARIAS BETANCOURTH CARLOS HERNAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/07/2025 11:42:11 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **18412092** y Nombre: **CARLOS HERNAN ARIAS BETANCOURTH.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **120194223** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:43:41 horas del 22/07/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **18412092,** Apellidos y Nombres **ARIAS BETANCOURTH CARLOS HERNAN**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL**, con NIT **901039684-5** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

La República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

en atención a que

Carlos Hernán Arias Betancourth

c.c. 18412092 de Montenegro Q.

Ha cursado y aprobado los estudios universitarios estatuidos oficialmente le expide el presente

D I P L O M A

y le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello firma y sella el presente Diploma en la Ciudad de Armenia el

El Rector de la Universidad

El Decano de la Facultad

Registrado al Folio No. 5545 del Libro de Registro No.

LAURA VICTORIA GALLEGO M.
El Secretario General de la Universidad

Gobernación del Departamento del Quindio
Armenia,

Por delegación del Gobierno Nacional reconócese este Diploma para los efectos legales

Anotado al Folio del Libro de Diplomas

Gobernador

Secretario de Educación

CONSTRUCTORA DEL EJE

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUCTORA DEL EJE CAFETERO S.A.S.

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero ***CARLOS HERNAN ARIAS BETANCOURTH****, identificado con cedula de ciudadanía N° 18.412.092 de Montenegro – Quindío y Matricula Profesional N° 63202-38752 QND, prestó sus servicios como* ***DIRECTOR DE OBRA*** *en el proyecto cuyo objeto fue MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE CHAMÍ, MUNICIPIO DE MISTRATÓ; el cual tuvo una fecha de inicio del 16 de Julio de 2024 y fecha de terminación el 30 de Septiembre de 2024.*

Dada en Pereira, a los quince (15) días del mes de noviembre del año 2024.

Paula A. Lopez

PAULA ANDREA LOPEZ RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

CLL 33 4-38
Cel.3232874988
email: constructoradelejesas@gmail.com
Pereira-Risaralda

ASOMUR
Asociación de Municipios de Risaralda

NIT 900.104.353-7

LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA

CERTIFICA:

Que la empresa **CONSTRUCTORA DEL EJE CAFETERO S.A.S**, con NIT. 900.701.548-7, ejecutó el Contrato No. 002 del 16 de julio de 2024 que se describe a continuación, tal como consta en los documentos que reposan en el archivo central de la Asociación

CONTRATANTE	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA (ASOMUR)
NIT	900.104.353-7
ADMINISTRADOR DELEGADO	IRMA ANDREA CARDONA VERA
C.C.	1.088.298.736 de Pereira
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE CHAMÍ, MUNICIPIO DE MISTRATÓ
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DEL EJE CAFETERO S.A.S
NIT.	900.701.548-7
SUPERVISOR	DIRECTOR EJECUTIVO
FECHA DE INICIO	Julio 16 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Septiembre 30 de 2024
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR DEL CONTRATO	$1.650.843.045
CALIDAD	EXCELENTE

Este certificado se expide en Pereira – Risaralda el día treinta (30) de septiembre de 2024.

JUAN MANUEL VILLEGAS DAVILA
Directo ejecutivo
Asociación de Municipios de Risaralda-ASOMUR

ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: **CIVIL WORKS SERVICES S.A.S**

1. DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS: FABIAN LEANDRO OROZCO GONZALEZ
CARGO POR OCUPAR: RESIDENTE DE OBRA
DOMICILIO: PEREIRA – RISARALDA.
DIRECCION: BARRIO SAMARIA 1
No. TELEFONO: 3183545887
No. CEDULA: 1.088.324.273 DE PEREIRA – RISARALDA
TARJETA PROFESIONAL No. 66202-368621
% DEDICACIÓN: 100%

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **CIVIL WORKS SERVICES S.A.S**, en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del 100%, en el cargo de RESIDENTE DE OBRA y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

FABIAN LEANDRO OROZCO GONZALEZ
Ing. Civil.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
OROZCO	GONZALEZ	FABIAN LEANDRO.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 1088324273

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS: _____

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DÍA 09 MES 02 AÑO 1993

PAÍS: COLOMBIA

DEPTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: MZ 29 C57 SAMARIA 1 PEREIRA.

PAÍS: COLOMBIA DEPTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA.

TELÉFONO: 3219815 EMAIL: FABIAN_9309@HOTMAIL.COM

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA										TÍTULO OBTENIDO:
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA	FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	MES 12 AÑO 2011
									X	

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD).

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	12	2011	7-66202-36962

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
CONSTRUKAFE SAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
RISARALDA	PEREIRA.	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3213154721	DÍA 09 MES 09 AÑO 2019	DÍA 03 MES 11 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
INGENIERO DIRECTOR.	OBRA CIVIL	PEREIRA RISARALDA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DAVID RICARDO RIOS AGUILE.		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
RISARALDA	PEREIRA.	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3105304475	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
INGENIERO DE DISEÑO	DISEÑO.	PEREIRA RISARALDA.

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	7.	84
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	7	84

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO ⊗ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

*Ciudad y fecha de diligenciamiento*_____

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

CONSTRUCTORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.088.324.273**
OROZCO GONZALEZ
APELLIDOS
FABIAN LEANDRO
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **09-FEB-1995**
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-FEB-2013 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2400100-00434198-M-1088324273-20130507 **00328**98932A 1 3929185 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
66202-368621 RIS
Fecha de Expedición: **22/09/2017**

Nombre:
FABIAN LEANDRO
OROZCO GONZALEZ
Identificación:
C.C. 1088324273
Profesión:
INGENIERO CIVIL
Institución:
UNIVERSIDAD LIBRE

HOJA DE VIDA



CLL 19 #9-50 EDIFICIO DIARIO DEL OTUN PISO 14 OF 1405A
Cel.3232874988
email: constructoradelejesas@gmail.com
Pereira-Risaralda

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3771468

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:


1. Que FABIAN LEANDRO OROZCO GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1088324273, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 66202-368621 desde el 22 de Septiembre de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1325.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes de Julio del año dos mil veinticinco (2025).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 276758368

PIB
13:45:01
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de julio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FABIAN LEANDRO OROZCO GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1088324273:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de julio de 2025, a las 11:54:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Extranjería
No. Identificación	1088324273
Código de Verificación	1088324273250722115401

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:51:17 AM horas del 22/07/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1088324273**
Apellidos y Nombres: **OROZCO GONZALEZ FABIAN LEANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/07/2025 11:52:12 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1088324273** y Nombre: **FABIAN LEANDRO OROZCO GONZALEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **120195634** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:53:14 horas del 22/07/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1088324273,** Apellidos y Nombres **OROZCO GONZALEZ FABIAN LEANDRO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL** , con NIT **901039684-5** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

República de Colombia

La Universidad Libre

Personería Jurídica No. 192 de 1946

y en su representación el Rector y los Profesores, en atención a que

Fabian Leandro Orozco González

No. 1.088.324.273 de Pereiro

ha completado los estudios y demás requisitos que los reglamentos exigen para optar al título de

Ingeniero Civil

en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, le expide el presente Diploma que acredita su idoneidad. En testimonio de lo cual se firma y rubrica con el sello mayor de la Institución.

El Decano

El Rector

El Secretario General

En la ciudad de Pereiro
28 de Agosto del 2017
Acta 395 Folio 195 Libro 02

Oficina de Admisiones y Registro
28 de Agosto del 2017
Registro 10786 Folio 349 Libro de Registro 06

Jefe de Admisiones y Registro

CT 157204

CONSTRUCTORA DEL EJE

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUCTORA DEL EJE CAFETERO S.A.S.

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero ***FABIAN LEANDRO OROZCO GONZALEZ****, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.088.324.273 de Pereira - Risaralda y Matricula Profesional N° 66202-368621 RIS, prestó sus servicios como* ***RESIDENTE DE OBRA*** *en el proyecto cuyo objeto fue MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE CHAMÍ, MUNICIPIO DE MISTRATÓ; el cual tuvo una fecha de inicio del 16 de Julio de 2024 y fecha de terminación el 30 de Septiembre de 2024.*

Dada en Pereira, a los quince (15) días del mes de noviembre del año 2024.

Paula A. Lopez

PAULA ANDREA LOPEZ RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

CLL 33 4-38
Cel.3232874988
email: constructoradelejesas@gmail.com
Pereira-Risaralda

NIT 900.104.353-7

LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA

CERTIFICA:

Que la empresa **CONSTRUCTORA DEL EJE CAFETERO S.A.S**, con NIT. 900.701.548-7, ejecutó el Contrato No. 002 del 16 de julio de 2024 que se describe a continuación, tal como consta en los documentos que reposan en el archivo central de la Asociación

CONTRATANTE	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA (ASOMUR)
NIT	900.104.353-7
ADMINISTRADOR DELEGADO	IRMA ANDREA CARDONA VERA
C.C.	1.088.298.736 de Pereira
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE CHAMÍ, MUNICIPIO DE MISTRATÓ
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DEL EJE CAFETERO S.A.S
NIT.	900.701.548-7
SUPERVISOR	DIRECTOR EJECUTIVO
FECHA DE INICIO	Julio 16 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Septiembre 30 de 2024
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR DEL CONTRATO	$1.650.843.045
CALIDAD	EXCELENTE

Este certificado se expide en Pereira – Risaralda el día treinta (30) de septiembre de 2024.

JUAN MANUEL VILLEGAS DAVILA
Directo ejecutivo
Asociación de Municipios de Risaralda-ASOMUR

ANEXO No. 10

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL

(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)

NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: **CIVIL WORKS SERVICES S.A.S**

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS: OSCAR JULIAN FLOREZ OSORIO
CARGO POR OCUPAR: PROFESIONAL HSEQ
DIRECCION: LA CELIA – RISARALDA. CRA 2 #14-29
No. TELEFONO: 3104434525
No. CEDULA: 1.086.278.331 DE LA CELIA
TARJETA PROFESIONAL No. LPSST 799-20
% DEDICACIÓN: 30%

COMPROMISO

Me comprometo a hacer parte del grupo de trabajo de la empresa **CIVIL WORKS SERVICES S.A.S**, en caso de salir favorecido en el proceso de referencia, con una disponibilidad del 30%, en el cargo de PROFESIONAL HSEQ y además declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos presentados son verídicos.

OSCAR JULIAN FLOREZ OSORIO
Admin. En Salud Ocupacional.

Nota: La hoja de vida deberá venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan la experiencia.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
Florez	Osorio	Oscar Julian

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. (X) C.E. ( ) PAS ( ) No. 1086278331 — SEXO: F ( ) M (X) — NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) — PAÍS: COLOMBIA

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) — NÚMERO 1086278331 — D.M. 22

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DIA 28 MES 11 AÑO 1987

PAÍS: COLOMBIA

DEPTO: RISARALDA

MUNICIPIO: LA CELIA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CARRERA 3 2 13 casa centro

PAÍS: COLOMBIA — DEPTO: RISARALDA

MUNICIPIO: LA CELIA

TELÉFONO: 3671819 — EMAIL: ojflorez@utp.edu.co

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO	BASICA SECUNDARIA		
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO			
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MES	12	AÑO	2004
										X				

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) **TL** (TECNOLÓGICA) **TE** (TECNÓLOGICA ESPECIALIZADA) **UN** (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER) **DOC** (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
POSTGRADO	2	X			12	2019	LPSST 799 - 20
PREGRADO	10	X		INGENIERIA INDUSTRIAL	11	2015	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES LA CELIA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3148937563	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	15	*Mes*	11	*Año* 2023	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2023	
CARGO O CONTRATO ACTUAL ADMINISTRADOR SG-SST	*DEPENDENCIA* "GERENCIA"					*DIRECCIÓN* CARRERA 3 3 16 cam Barcelona						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE LA CELIA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3148937463	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	05	*Mes*	05	*Año* 2023	*Día*	03	*Mes*	12	*Año*	2023	
CARGO O CONTRATO ACTUAL ADMINISTRADOR SG-SST	*DEPENDENCIA* 4112 SECRETARIA DE GOBIERNO					*DIRECCIÓN* CARRERA 3 3 16 Zon centro						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE LA CELIA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3148937463	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	15	*Mes*	01	*Año* 2023	*Día*	30	*Mes*	04	*Año*	2023	
CARGO O CONTRATO ACTUAL ADMINISTRADOR SG-SST	*DEPENDENCIA* 4112 SECRETARIA DE GOBIERNO					*DIRECCIÓN* CARRERA 3 3 16 Zona Centro						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE LA CELIA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3148937463	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	15	*Mes*	07	*Año* 2022	*Día*	15	*Mes*	12	*Año*	2022	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* APOYO SECRETARIA DE GOBIERNO					*DIRECCIÓN* CARRERA 3 3 16 CAM BARCELONA						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE LA CELIA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3148937463	*FECHA DE INGRESO*					*FECHA DE RETIRO*						
	Día	02	*Mes*	02	*Año* 2022	*Día*	01	*Mes*	06	*Año*	2022	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* APOYO A SECRETARIA DE GOBIERNO					*DIRECCIÓN* CARRERA 3 3 16 CAM BARCELONA						

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD CONSORCIO OBRAS LA CELIA			*PÚBLICA*	*PRIVADA* X	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3413971	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	13	*Mes*	07	*Año*	2021	*Día*	06	*Mes*	12	*Año*	2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL AUXILIAR SG-SST	*DEPENDENCIA* ADMINISTRATIVA					*DIRECCIÓN* CARRERA 23 79 09, manzana 25, casa 16 Pereira						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE LA CELIA RISARALDA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3104053622	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	01	*Mes*	07	*Año*	2021	*Día*	30	*Mes*	12	*Año*	2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* SECRETARIA DE DESARROLLO					*DIRECCIÓN* CARRERA 3 3 16						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS LA CELIA RDA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3104053622	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	01	*Mes*	02	*Año*	2021	*Día*	30	*Mes*	06	*Año*	2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* ADMINISTRATIVA					*DIRECCIÓN* CARRERA 3 3 16						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE LA CELIA RISARALDA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3148937463	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	01	*Mes*	02	*Año*	2021	*Día*	31	*Mes*	03	*Año*	2021
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* SECRETARIA DE PLANEACION					*DIRECCIÓN* CARRERA 3 3 16						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS LA CELIA RDA			*PÚBLICA* X	*PRIVADA*	*PAÍS* COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA					*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*						
TELÉFONOS 3104053622	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	01	*Mes*	09	*Año*	2020	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2020
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* ADMINISTRATIVA					*DIRECCIÓN* CARRERA 3 3 16						

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO VIGENTE												
EMPRESA O ENTIDAD GRANERO EL DESCUENTO			*PÚBLICA*		*PRIVADA* X		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 3146828196	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	08	*Mes*	04	*Año*	2019	*Día*		*Mes*		*Año*	
CARGO O CONTRATO ACTUAL REQUIERE CORRECCION	*DEPENDENCIA* ADMINISTRATIVA						*DIRECCIÓN* CARRERA 3 2 72					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD ADECCO			*PÚBLICA*		*PRIVADA* X		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 3266065	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	08	*Mes*	05	*Año*	2018	*Día*	02	*Mes*	08	*Año*	2018
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA*						*DIRECCIÓN* CALLE 42 · 10 -2a !0-74					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD ESTACION DE SERVICIO EL JARDIN LA CELIA RDA			*PÚBLICA*		*PRIVADA* X		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 3108269268	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	09	*Mes*	01	*Año*	2017	*Día*	20	*Mes*	03	*Año*	2019
CARGO O CONTRATO ACTUAL ADMINISTRADOR	*DEPENDENCIA* ADMINISTRATIVA						*DIRECCIÓN* Carrea 1 · 1-199					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE LA CELIA RISARALDA			*PÚBLICA* X		*PRIVADA*		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* LA CELIA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 3148937463	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	01	*Mes*	03	*Año*	2016	*Día*	31	*Mes*	12	*Año*	2016
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA	*DEPENDENCIA* SECRETARIA DE GOBIERNO						*DIRECCIÓN* CARRERA 3 3 16 plaza principal					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD COMESTIBLES LA ROSA			*PÚBLICA*		*PRIVADA* X		*PAÍS* COLOMBIA					
DEPARTAMENTO RISARALDA	*MUNICIPIO* PEREIRA						*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*					
TELÉFONOS 3228221	*FECHA DE INGRESO*						*FECHA DE RETIRO*					
	Día	07	*Mes*	04	*Año*	2014	*Día*	06	*Mes*	10	*Año*	2014
CARGO O CONTRATO ACTUAL DOCUMENTACION	*DEPENDENCIA* CALIDAD						*DIRECCIÓN* CALLE 29 10 215					

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

EXPERIENCIAS DEL DOCENTE											
INSTITUCIÓN EDUCATIVA		PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS					
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO				CORREO ELECTRÓNICO					
TELÉFONOS		FECHA DE INGRESO				FECHA DE RETIRO					
		Día:		Mes:		Año:		Día:		Mes:		Año:	
AREA DE CONOCIMIENTO		NIVEL EDUCATIVO				DIRECCIÓN					

5 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	0	11
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	7	6
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	2	7
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	8	4

6 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI __ NO __ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento Pereira, el 22 de julio del 2023

Oscar Julian F.

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

7 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

RIGALL

CEDULA DE CIUDADANIA
SISO
PROCESO No. OB-039-2025





Calle 19 # 9-50 Edificio Diario del Otún, Piso 9 Oficina 908
Contacto 3022861169 – email: rigalingenieriasas@gmail.com
Pereira - Risaralda

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud GESTIÓN EN SALUD SALUD PÚBLICA Resolución 799
Versión: 3	Fecha: 02/2014

Resolución No. 799 del 04 de junio de 2020

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS.

LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, en uso de sus atribuciones constitucionales, contenidos en los artículos 2°, 3°, 29°,121, 122, 123,124 y 209, artículo 23 de la Ley 1562 de 2012, la Resolución 4502 de 2012 y demás normas concordantes,

Considerando

Que la Secretaria de Salud Departamental es competente para otorgar la licencia para prestar servicios en seguridad y salud en el trabajo, con base en lo planteado por el artículo 23 de la Ley 1562 de 2012, el cual reza *"Licencias en Salud Ocupacional. El Ministerio de la Salud y Protección Social reglamentará en el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias en salud ocupacional a las personas naturales y jurídicas, que como mínimo deben comprender: requisitos, experiencia, campo de acción de acuerdo a su profesión, cobertura nacional y departamental, formación académica, y vigencia de la licencia. La expedición, renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional estará a cargo de las entidades departamentales y distritales de salud. Se reconocerá la expedición y renovación de las licencias de salud ocupacional a los profesionales universitarios con especialización en salud ocupacional, a los profesionales universitarios en un área de salud ocupacional, tecnólogos en salud ocupacional y técnicos en salud ocupacional, todos ellos con títulos obtenidos en una institución de educación superior debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional".*

Que el artículo 1° de la Resolución 4502 de 2012, determina la *"EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LICENCIAS DE SALUD OCUPACIONAL. La expedición, renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas que oferten a nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo, definidos por el artículo 1o de la Ley 1562 de 2012, estará a cargo de las Secretarías Seccionales y Distritales de Salud, en cumplimiento de la competencia asignada a estas por el inciso primero del artículo 23 de la citada ley, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos señalados en la presente resolución".*

Que **OSCAR JULIAN FLOREZ OSORIO,** identificado (a) con cédula de ciudadanía número **1.086.278.331** expedida en La Celia, solicitó la expedición de la licencia para prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo como persona natural INGENIERO INDUSTRIAL - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GERENCIA Y CONTROL DE RIESGOS, con dirección Cra 3 # 2-13, Teléfono 3104053622, del Municipio de La Celia, Risaralda.

Que el (la) solicitante acreditó los documentos requeridos por las disposiciones legales (Resolución 4502 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social) y tiene concepto favorable del Grupo Interdisciplinario de Salud Pública, emitido en reunión del 03 de mayo de 2020.

Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda,

Resuelve

ARTÍCULO PRIMERO: Expedir por el término de diez (10) años, contados a partir de la fecha de notificación de la presente providencia la licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a **OSCAR JULIAN FLOREZ OSORIO,** identificado (a) con cédula de ciudadanía número **1.086.278.331** expedida en La Celia, con dirección Cra 3 # 2-13, Teléfono 3104053622, del Municipio de La Celia, Risaralda, para prestar los servicios de **Diseño, administración y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial, Investigación del Accidente de Trabajo, Educación y Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.**

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud GESTIÓN EN SALUD SALUD PÚBLICA Resolución 799
Versión: 3	Fecha: 02/2014

LICENCIA No. **LPSST 799 – 20**

Vigente hasta: **03 de junio de 2030**

Válida en todo el Territorio Nacional.

ARTICULO SEGUNDO: Para efectos de renovación de la Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene vigencia por diez (10) años a partir de la fecha de expedición el interesado podrá hacer la renovación por periodos iguales previa presentación de solicitud ante la Secretaria de Salud.

ARTÍCULO TERCERO: Esta licencia tiene carácter personal e intransferible.

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de las licencias deberán cumplir en el ejercicio de sus actividades con la ley y las normas técnicas y éticas previstas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTICULO QUINTO: Contra los actos administrativos que concedan esta Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, procede el recurso de reposición ante la Secretaria de Salud y el de apelación ante el Despacho del Gobernador del Departamento, ambos interpuestos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, ya sea personal o por aviso, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 67, 69 y 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER DARIO MARULANDA GÓMEZ
Secretario de Salud Departamental

Proyectó: Olga Patricia De Los Ríos Sepúlveda
Profesional Universitaria



NOTIFICACION PERSONAL

Hoy 17-6-2020 siendo las 12:44pm, se le hizo conocer el contenido de esta providencia al señor Oscar Julian Florez Osorio quien enterado firma como aparece.-

Notificado: _____ C.C. No. 1088778331

Notificó: _____ C.C. No. 3149573

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 276761922

PIB
14:10:45
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de julio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR JULIAN FLOREZ OSORIO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1086278331:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de julio de 2025, a las 14:10:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1086278331
Código de Verificación	1086278331250722141048

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:07:32 PM horas del 22/07/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1086278331**
Apellidos y Nombres: **FLOREZ OSORIO OSCAR JULIAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/07/2025 02:11:33 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1086278331** y Nombre: **OSCAR JULIAN FLOREZ OSORIO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **120207318** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 14:09:32 horas del 22/07/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1086278331,** Apellidos y Nombres **FLOREZ OSORIO OSCAR JULIAN**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO**, con NIT **901039684-5** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

República de Colombia

UNIVERSIDAD LIBRE®

Personería Jurídica No. 192 de 1946

y en su representación el Rector y los Profesores, en atención a que

OSCAR JULIAN FLOREZ OSORIO

C.C. Nº 1.086.278.331 de LA CELIA

ha completado los estudios y demás requisitos que los reglamentos exigen para optar al título de

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia y Control de Riesgos

en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, le expide el presente Diploma que acredita su idoneidad. En testimonio de lo cual se firma y rubrica con el sello mayor de la Institución.

COPIA ELECTRÓNICA AUTENTICA

Decana

En la ciudad de PEREIRA
21 de abril de 2020
Acta 731, Folio 132, Libro 5

El Rector

El Secretario General

Oficina de Admisiones y Registro
21 de abril de 2020
Registro 13110, Folio 13, Libro de Registro 12

Jefe de Admisiones y Registro

185070

CONSTRUCTORA
DEL EJE

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUCTORA DEL EJE CAFETERO S.A.S.

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero ***OSCAR JULIAN FLOREZ OSORIO****, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.086.278.331 de La Celia – Risaralda y Tarjeta Profesional N° LPSST 799-20, prestó sus servicios como* ***ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*** *en el proyecto cuyo objeto MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE APÍA, RISARALDA; el cual tuvo una fecha de inicio del 30 de Enero de 2024 y fecha de terminación el 09 de Agosto de 2024.*

Dada en Pereira, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año 2024.

Paula A. Lopez

PAULA ANDREA LOPEZ RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL

CLL 33 4-38
Cel.3232874988
email: constructoradelejesas@gmail.com
Pereira-Risaralda

ASOMUR
Asociación de Municipios de Risaralda

NIT 900.104.353-7

LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA

CERTIFICA:

Que la empresa **CONSTRUCTORA DEL EJE CAFETERO S.A.S**, con NIT. 900.701.548-7, ejecutó el Contrato No. 001 del 26 de enero de 2024 que se describe a continuación, tal como consta en los documentos que reposan en el archivo central de la Asociación

CONTRATANTE	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA (ASOMUR)
NIT	900.104.353-7
ADMINISTRADOR DELEGADO	SEBASTIÁN OSORIO GÁLVEZ
C.C.	1.088.329.475 de Pereira
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE APÍA, RISARALDA
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DEL EJE CAFETERO S.A.S
NIT.	900.701.548-7
SUPERVISOR	DIRECTOR EJECUTIVO
FECHA DE INICIO	Enero 30 de 2024
FECHA DE SUSPENSION	Mayo 28 de 2024
FECHA DE REINICIO	Julio 09 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Agosto 09 de 2024
DURACIÓN	CINCO (5) MESES
VALOR DEL CONTRATO	$1.008.305.261
CALIDAD	EXCELENTE

Este certificado se expide en Pereira – Risaralda el día treinta (30) de septiembre de 2024.

JUAN MANUEL VILLEGAS DAVILA
Directo ejecutivo
Asociación de Municipios de Risaralda-ASOMUR

ANEXO 11
MODELO DE CERTIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CIVIL WORKS SERVICES S.A.S

CERTIFICA:

De manera discriminada y detallada cada uno de los valores de los indicadores que integran la capacidad financiera, que fueron tomados de los Estados Financieros del asociado técnico:

RAZON SOCIAL **CIVIL WORKS SERVICES S.A.S**
REPRESENTANTE LEGAL **JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA**

Fecha de corte de la información financiera: 31 de diciembre de 2024.

INDICADORES FINANCIEROS:

LIQUIDEZ: 26.17

ENDEUDAMIENTO: 0.02

Atentamente,



Firma
JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOTA
C.C. No 1.112.483.988
CIVIL WORKS SERVICES
NIT No 901.595.410-4

INFORMACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIVIL WORKS SERVICES SAS

31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

1. NATURALEZA ENTIDAD REPORTANTE.

La empresa **CIVIL WORKS SERVICES SAS** NIT. 900.595.410-4 Representante legal, JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA CC. 1.112.483.988 Matricula mercantil N° 48001**.** Activa desde el 25 de febrero de 2013. Ubicada en la calle 7#7-15 barrio las Americas. Su objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal el transporte en las diferentes modalidades, exportación e importación de todos los productos permitidos por la legislación colombiana, recolección, manejo y tratamiento de toda clase de residuos, aguas, entre otros materiales reciclables, toda clase de actividad para fortalecer y conservar el medio ambiente, venta y alquiler de maquinaria pesada, construcción, suministro, adecuación de todo lo relacionado con la ejecución de obras mecánicas civiles, exploración y explotación y venta de toda clase de minerales, suministro y ventas de toda clase de materiales de construcción en sus diferentes modalidades en materia prima o transformado, mantenimiento, construcción, adecuación, suministros y en general la prestación de toda clase de labores y servicios relacionados con la industria del petróleo, todo lo relacionado con los actos comerciales de bienes raíces, suministro de todo lo relacionado con el sector agrícola todos estos servicios generales serán destinados a las entidades públicas, privadas o mixtas, en Colombia como el extranjero, así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia como en el extranjero.

2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de **CIVIL WORKS SERVICES SAS**, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance es el peso colombiano.

Inversiones Son registradas al costo de adquisición y se reexpresan de acuerdo al PAAG mensual establecido por el DANE, con excepción de las inversiones temporales (Bonos, Títulos, Cédulas, etc.). Se contabilizan atendiendo lo señalado en la Circular Externa No. 05 de octubre de 1998 emanada de la Superintendencia de Sociedades.

Para aquellas inversiones en las cuales aplica la presunción de Subordinación de que trata el artículo 27 y numeral tercero del artículo 35 de la Ley 222 de 1995 se sigue lo establecido en la Circular Externa No. 06 del 18 de agosto de 2005 emanada de la Superintendencia de Sociedades.

Nota. En el evento en que haya intención de enajenar o vender en el corto plazo una inversión sobre la cual se aplique el Método de Participación, se abandonará su aplicación haciendo la revelación en las notas.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 60 días, las provisiones se calculan de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Inventarios Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario permanente y su método de valoración promedio.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Diferidos Están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran seguros y mantenimientos amortizados a un 1 año.

Valorizaciones y Provisiones Propiedades, planta y equipo Conforme a lo dispuesto el Decreto 2649 de 1993, la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros.

En cuanto a las obligaciones financieras y los demás acreedores deben de igual manera, efectuar las revelaciones respectivas, dependiendo su origen.

Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía adquiere por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

Cuentas de Orden La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, Incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

Capital suscrito y pagado y superávit

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.
El superávit de capital corresponde a la prima en colocación de acciones y se determina como la diferencia entre el valor de colocación de las acciones y su valor nominal. Cualquier costo de operación asociado con la emisión de acciones se deduce de la prima de la acción, neto de cualquier beneficio por impuesto sobre las utilidades relacionado.

A continuación, se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros la empresa observa los principios y normas de general aceptación en Colombia.

(Nota 1-2-3-4). ACTIVO CORRIENTE

El activo corriente representa el efectivo con que cuenta la sociedad para cubrir sus obligaciones de manera inmediata y las cuentas por cobrar. Está representada por los siguientes saldos a:

ACTIVO CORRIENTE

	2023
Efectivo y equivalente al efectivo - Bancolombia $ 521.883.658 -	521.883.658
Cuentas comerciales por cobrar	1.368.365.230
Gastos pagados por anticipado	533.953.609
Anticipos de impuestos y contribuciones	308.726.371
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE	**2.732.928.868**

(Nota 5.) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este rubro hace referencia a los activos adquiridos, conformado por:

	2023
Equipo de Oficina	5.076.471
Equipos de telecomunicaciones	1.200.000
Muebles y enseres	15.305.375
Equipo de Computación	24.947.560
Terreno	94.000.000
Auto hormigonera autor recargable	252.100.840
Retroexcavadora cargadora	302.521.008
Excavadora	172.268.908
Minicargador	104.761.905
Mezcladora-compactadora	7.384.000
Vibrador-cepillo	5.680.000

Taladro	3.680.672
Demoledor elitedh 132006	840.336
Cargador frontal liugong modelo clg855h	285.022.952
Retroexcavadora 320gc	539.254.751
Retroexcavadora 313d2gc	414.102.935
Excavadora 135c	377.545.325
Vibro compactador marca Caterpillar cs-533e	140.000.000
Taladro 1 hp	2.145.836
Estructura mezcladora de concreto trompo	3.361.345
Motor diésel katsupower f400a 10hp	1.680.672
Motor diésel 12 hp acople cuña	1.534.453
Bomba presion 3x3 verde	462.184
Cortadora de piso estruc nacional globalmeq	4.201.683
Excavadora hidraulica caterpillar modelo 320gx	565.110.000
Miniestacionaria alterman x5600-mt1 modelo x5600 serie d2186700075	580.952
Estacionaria 6.5 hp-bombeo 30	1.249.019
Planta de produccion y mezclado de asfalto 40 50 tov/h serie tm 50-9	137.817.884
Mezcladora de 1 1/2	4.000.000
Motor diesel hp 418 cc max 3600 rpm	2.075.630
TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE	**3.469.912.696**

(Nota 6). PASIVO CORRIENTE

La composición y clasificación de este rubro está representado por los siguientes saldos a:

	2023
pasivo por impuestos por pagar * DIAN $ 54.101.470 * MUNICIPIO VALLE GUAMUEZ $ 30.419.775 * MUNICIPIO SAN MIGUEL $ 2.737.944 * MUNICIPIO DE MOCOA $ 3.026.000	90.285.189
obligaciones laborales - Seguridad social $ 8.186.705	8.186.705
otras cuentas por pagar - Honorarios $ 5.950.000	5.950.000
TOTAL, PASIVO CORRIENTE	**104.421.894**

(Nota 8.) INGRESOS OPERACIONALES

La composición y clasificación de este rubro está representado por los siguientes saldos a:

	2023
Construcción de obras civiles	11.062.601.227
Servicio de transporte	308.503.302
Suministro material de rio	184.114.021
Alquiler	118.665.000
Devoluciones - Construcción obras civiles $ 1.084.490.830 - Servicio de alquiler $ 31.665.000 - Suministro de material $ 32.479.400	1.148.635.230
TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES	**10.525.248.320**

(Nota 9) COSTO DE VENTAS

La composición y clasificación de este rubro está representado por los siguientes saldos a:

	2023
COSTOS DE VENTAS	9.150.381.160
TOTAL, COSTOS	**9.150.381.160**

(Nota 10). GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

La composición y clasificación de este rubro está representado por los siguientes saldos a:

	2023
Salarios	39.278.301
Prestaciones sociales	8.397.199
Seguridad social	5.900.103
Seguros	13.928.233
Temporales	11.839.272
Alojamiento	1.877.264
Diversos	17.231.133
Gastos legales	95.488.787
Transportes pasajeros	44.100.000
Alquiler equipos de topografía	20.055.000
Alquiler bodega	13.765.000
Alquiler oficina	7.830.000
Alquiler equipos de oficina	3.847.500
Alquiler de radios	134.500
Honorarios	73.364.500
Servicio de mantenimiento equipos oficina	1.425.000
Servicios	5.269.682

Papelería	7.608.909
Impuestos	105.913.950
Apoyo oficina	4.892.233
TOTAL, GASTOS OPERACIONALES	**482.146.567**

(Nota 11). INGRESOS NO OPERACIONALES

La composición y clasificación de este rubro está representado por los siguientes saldos a:

2023

financieros	4.246.718
Descuentos	8.610.600
TOTAL, GASTOS NO OPERACIONALES	**12.857.318**

(Nota 12). GASTOS NO OPERACIONALES

La composición y clasificación de este rubro está representado por los siguientes saldos a:

2023

Gastos financieros	13.415.939
TOTAL, GASTOS NO OPERACIONALES	**13.415.939**

JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA
C.C. 1.112.483.988
REPRESENTANTE LEGAL

OFELIA ORTIZ PINTO
REVISOR FISCAL
T.P 157115-T

DIANA CAROLINA GRATERON AMAYA
CONTADOR PUBLICO
T.P 274850

CIVIL WORKS SERVICES SAS

NIT: 900.595.410-4

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2023

A C T I V O	NOTA	2023
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	521.883.658
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	1.368.365.230
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3	533.953.609
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4	308.726.371
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**2.732.928.868**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	3.329.383.290
EQUIPOS DE OFICINA		5.076.471
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		1.200.000
MUEBLES Y ENSERES		15.305.375
EQUIPO DE COMPUTACION		24.947.560
TERRENOS		94.000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**3.469.912.696**
TOTAL DEL ACTIVO		**6.202.841.564**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVO POR IMPUESTOS POR PAGAR	**6**	90.285.189
OBLIGACIONES LABORALES		8.186.705
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.950.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**104.421.894**
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**-**
TOTAL DEL PASIVO		**104.421.894**
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	7	5.117.041.500
RESERVA LEGAL		89.216.197
RESULTADOS DEL EJERCICIO		892.161.973
UTILIDADES ACUMULADAS		
TOTAL DEL PATRIMONIO		**6.098.419.670**
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO		**6.202.841.564**

Jimer Alejandro Lopez

JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA
C.C. 1.112.483.988
REPRESENTANTE LEGAL

OFELIA ORTIZ INTO
REVISOR FISCAL
T.P 157115-T

DIANA CAROLINA GRATERON AMAYA
CONTADOR PUBLICO
T.P 274850

CIVIL WORKS SERVICES SAS

NIT: 900.595.410-4

ESTADO DE RESULTADOS

DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2023

	NOTA	2023
INGRESOS OPERACIONALES	8	**10.525.248.320**
CONSTRUCCION OBRAS CIVILES		11.062.601.227
VENTAS DE SERVICIOS		
SERVICIO DE TRANSPORTE		308.503.302
SUMINISTRO MATERIAL DE RIO		184.114.021
SERVICIO DE ALQUILER		118.665.000
DEVOLUCIONES CONSTRUCCION OBRAS CIVILES		**1.084.490.830**
DEVOLUCIONES SERVICIO DE ALQUILER		**31.665.000**
DEVOLUCIONES SUMINISTRO DE MATERIAL		**32.479.400**
COSTOS DE VENTAS	9	**9.150.381.160**
GANANCIA BRUTA		**1.374.867.160**
GASTOS		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**10**	
SALARIOS		*39.278.301*
PRESTACIONES SOCIALES		*8.397.199*
SEGURIDAD SOCIAL		*5.900.103*
SEGUROS		13.928.233
TEMPORALES		11.839.272
ALOJAMIENTO		1.877.264
DIVERSOS		17.231.133
GASTOS LEGALES		95.488.787
TRANSPORTE PASAJEROS		44.100.000
ALQUILER EQUIPOS DE TOPOGRAFIA		20.055.000
ALQUILER BODEGA		13.765.000
ALQUILER OFICINA		7.830.000
ALQUILER EQUIPOS DE OFICINA		3.847.500
ALQUILER DE RADIOS		134.500
HONORARIOS		73.364.500
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA		1.425.000
SERVICIOS		5.269.682
PAPELERIA		7.608.909
IMPUESTOS		105.913.950
APOYO OFICINA		4.892.233
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**482.146.567**
UTILIDAD OPERACIONAL		**892.720.594**
INGRESOS NO OPERACIONALES	**11**	
FINANCIEROS		4.246.718
DESCUENTOS		8.610.600
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**12.857.318**
GASTOS NO OPERACIONALES	**12**	
FINANCIEROS		13.415.939
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		**13.415.939**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**13**	**892.161.972,55**

JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA	**OFELIA ORTIZ PINTO**	**DIANA CAROLINA GRATERON AMAYA**
C.C. 1.112.483.988	**REVISOR FISCAL**	**CONTADOR PUBLICO**
REPRESENTANTE LEGAL	**T.P 157115-T**	**T.P 274850**

CIVIL WORKS SERVICES SAS

NIT: 900.595.410-4

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2023

	2023
SALDO INICIAL DE EFECTIVO (Enero 1 de 2022)	**1.110.563.651**
(+) Actividades de Operación	
Recaudo por ventas	10.525.248.320
Pago de proveedores	(10.044.106.104)
Pago gastos operacionales	(1.032.146.567)
Recaudo otros ingresos	12.857.318
Pago otros egresos	(50.532.961)
Pago impuesto de renta	-
Pago impuesto a las ventas	-
Efectivo neto generado actividades de operación	**521.883.658**
(+) Actividades de financiacion	
Pago obligaciones financieras a corto plazo	-
Ingreso obligaciones financieras largo plazo	-
Pago gastos financieros	-
Efectivo neto generado actividades de financiacion	**-**
Actividades de Inversión	
Adquisicion inversiones permanentes	-
Efectivo neto demandado actividades de inversion	**-**
Saldo final de efectivo (Diciembre 31 de 2023)	**$ 521.883.658**

JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA	**OFELIA ORTIZ PINTO**	**DIANA CAROLINA GRATERON AMAYA**
C.C. 1.112.483.988	**REVISOR FISCAL**	**CONTADOR PUBLICO**
REPRESENTANTE LEGAL	**T.P 157115-T**	**T.P 274850**

CIVIL WORKS SERVICES SAS
NIT: 900.595.410-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2023

CONCEPTO	SALDO 01/01/22	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO 31/12/23
CAPITAL SOCIAL	5.117.041.500			5.117.041.500
SUPERAVIT CAPITAL	0	0	0	0
RESERVAS		89.216.197		89.216.197
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0		0
UTILIDADES DEL EJERCICIO	0	892.161.973		892.161.973
TOTALES	**5.117.041.500**	**981.378.170**	**0**	**6.098.419.670**

JIMER ALEJANDRO LOPEZ ACOSTA
C.C. 1.112.483.988
REPRESENTANTE LEGAL

OFELIA ORTIZ PINTO
REVISOR FISCAL
T.P 157115-T

DIANA CAROLINA GRATERON AMAYA
CONTADOR PUBLICO
T.P 274850

ANEXO 12
MANIFESTACIÓN CLARA Y EXPRESA

Valle del Guamuez, 8 Octubre de 2025

Señores,
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Representante Legal.

Yo, JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No.1.112.483.988, en mi calidad de representante legal de CIVIL WORKS SERVICES S.A.S con Nit. 901.595.410-4, manifiesto clara y expresamente que conozco y acepto los términos del proceso No. **OB-066-2025,** de la contratación derivada del fondo **CONTRATACIÓN NIVEL 1,** con objeto **"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."**

Atentamente,



Firma
JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA
C.C. No 1.112.483.988
CIVIL WORKS SERVICES S.A.S
NIT No 901.595.410-4

ANEXO 13
ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA

Valle del Guamuez, 8 Octubre de 2025

Señores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo
E.S.D

OBJETO: **"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 7, 7A Y 7B ENTRE CALLES 1 Y 2 SUR DEL BARRIO BELLA VISTA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."**

JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No.1.112.483.988, actuando en condición de representante legal de CIVIL WORKS SERVICES S.A.S presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de 100% empleados o contratistas colombianos.

En constancia, se firma en Valle del Guamuez, a los OCHO días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,



Firma
JIMER ALEJANDRO LÓPEZ ACOSTA
C.C. No 1.112.483.988
CIVIL WORKS SERVICES S.A.S
NIT No 901.595.410-4