EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
ACUAPAL S.A. ESP.
SAN ANTONIO DE PALMITO
NIT: 900254562-2

Agua para la Gente

San Antonio de Palmito – Sucre, 02 de enero de 2026

Señora:
YELINE SOTTER AVILA
Gerente ACUAPAL S.A E.S.P

Asunto: **Solicitud para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE ALBERCAS SUBTERRÁNEAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y EN EL REBOMBEO EL DELIRIO, TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO SEDE DE LA GRANJA DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SUCRE.**

Mediante la presente me dirijo ante usted como gerente de la empresa para realizarle solicitud sobre el asunto en mención, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Que la empresa ACUAPAL S.A ESP tiene la finalidad el funcionamiento óptimo del agua potable que consumen los usuarios del Municipio de San Antonio de Palmito, es decir, las limpiezas son cruciales para mantener un entorno seguro y saludable para los usuarios, este proceso es fundamental por salud y seguridad de los usuarios, mantenimiento de la calidad del agua, longevidad de la infraestructura, estética y comodidad y cumplimiento normativo.

La limpieza y desinfección de albercas son esenciales para asegurar la salud y seguridad de los usuarios, mantener la calidad del agua, preservar la infraestructura de la alberca, y cumplir con las regulaciones sanitarias. Implementar un programa regular de mantenimiento contribuye a un entorno acuático seguro y agradable para todos.

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas a contratar.

DIR: Cra 7 No. 6 – 08 Cll. Central.
EMAIL: espd@acuapalesp.gov.co
SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE

SITIO	TIPO DE ALMACENAMIENTO	CAPACIDAD	MATRIZ DE PELIGRO GTC 045	COMPETENCIAS LABORALES	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	INSUMOS QUIMICOS.	DURACIÓN	VALOR TOTAL X
PLANTA DE TRATAMIENTO	ALBERCA SUBTERRANEA	108 M3	RIESGOS BIOLOGICOS, FISICOS, QUIMICO, BIOMECANICO, CONDICIONES DE SEGURIDAD	CURSOS DE ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS , USO Y MANEJO DE QUIMICOS	MEDIDOR DE OXIGENO, EPPS, NEBULIZADORAS, HIDROLAVADORAS , MANGUERAS, ESCOBAS, CEPILLOS, BALDES, ESCALERAS, EXTENSIONES, REFECTORES	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%	1 DÍA	$ 5.800.000
EL DELIRIO - REBOMBEO	ALBERCA SUBTERRANEA	50 M3					1 DÍA	$ 4.900.000
SEDE LA GRANJA	TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO	70.000 LITROS					1 DÍA	$ 5.100.000
SEDE SAN MIGUEL	ALBERCA SUBTERRANEA	50 M3					1 DÍA	$ 4.800.000
SUBTOTAL VALOR DE SERVICIOS:								**$ 20.600.000**
IVA 19%								**$ 3.914.000**
VALOR TOTAL COTIZACIÓN:								**$ 24.514.000**

Atentamente,

Adrian Contreras

ADRIAN CONTRERAS PEÑATE
Coordinador operativo