DEPARTAMENTO DEL HUILA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARZÓN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL PROGRAMA CAMBIO DE CUBIERTAS

IE. BARRIOS UNIDOS - SEDE SOLEDAD HERMIDA DE GOMEZ

ITEM	ACTIVIDAD	U.M	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
1.1	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento) incluyte retiro	M2	$ 14.855	540	$ 8.021.700
2	**CUBIERTAS**				
2.1	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye amarras metalicas.	M2	$ 56.844	540	$ 30.695.760
2.2	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye amarras metalicas.	ML	$ 70.056	50	$ 3.502.800
2.3	Suministro e Instalación de fanche remate cubierta	ML	$ 21.893	75	$ 1.641.975
2.4	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50. Incluye bajante PVC 4" y accesorios	ML	$ 91.201	43	$ 3.921.643
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 47.783.878**
			ADMINISTRACION	**23%**	$ 10.990.292
			IMPREVISTOS		$ -
			UTILIDADES		$ -
			SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 10.990.292**
			COSTO TOTAL		**$ 58.774.170**

Elaboro:

FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS: NICOLAS CASTILLO CASANOVA
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA PROFESIONAL No.: 091037-0754862 CNDB
CARGO: APOYO TÉCNICO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE GARZÓN