DEPARTAMENTO DEL HUILA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARZÓN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL PROGRAMA CAMBIO DE CUBIERTAS

IE. BARRIOS UNIDOS - SEDE PRINCIPAL

ITEM	ACTIVIDAD	U.M	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
1.1	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento) incluyte retiro	M2	$ 14.855	852	$ 12.656.460
1.2	Desmonte de cubiertas (termoacústica) incluye retiro	M2	$ 14.204	144	$ 2.045.376
1.3	Desmonte de cubiertas (teja de zinc)	M2	$ 13.283	69	$ 916.527
2	**CUBIERTAS**				
2.1	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye amarras metalicas.	M2	$ 56.844	1.064	$ 60.482.016
2.2	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye amarras metalicas.	ML	$ 70.056	65	$ 4.553.640
2.3	Suministro e Instalación de fanche remate cubierta	ML	$ 21.893	144	$ 3.152.592
2.4	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50. Incluye bajante PVC 4" y accesorios	ML	$ 91.201	30	$ 2.736.030
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 86.542.641**
			ADMINISTRACION	**23%**	$ 19.904.807
			IMPREVISTOS		$ -
			UTILIDADES		$ -
			SUBTOTAL COSTOS		**$ 19.904.807**
			COSTO TOTAL		**$ 106.447.448**

Elaboro:

FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS: NICOLAS CASTILLO CASANOVA
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA PROFESIONAL No.: 091037-0754862 CNDB
CARGO: APOYO TÉCNICO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE GARZÓN