DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO
IE. KUEDSIJ
MEMORIAS LAURELES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD					
1	**PRELIMINARES**						
1.1	**Localización y replanteo manual**	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		3,4	11,6			1	39,44
Aula 02		13	7,8			1	101,4
						Total	**140,84**
1.6	**Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m**	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		3,4	11,6	2		1,1	33
Aula 02		13	7,8	2		1,1	45,76
						Total	**78,76**
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**						
2,13	**Retiro de material sobrante de cubierta y disposición final.**	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01						1	1
						Total	**1,00**
10	**CUBIERTAS**						
10,25	Suministro e instalación de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mmx6m.	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		3,4				7	23,8
Aula 02		7,8				7	54,6
						Total	**78,40**
10,26	**Limpieza, tratamiento y pintura de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mmx6m.**	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		3,4				7	23,8
Aula 02		7,8				7	54,6
						Total	**78,40**
10,27	**Suministro e instalación de Teja Termoacústica UPVC 2mm 0.92 x 3,05 m. color blanco.**	M2					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		3,4	11,6				43,38
Aula 02		13	7,8				111,54
						Total	**154,92**
10,28	**Instalación de Correa en perfil metálico 3"x1 1/2" cal. 18**	ML					
DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
Aula 01		11,6				1	11,6
Aula 02		13				1	13

					Total	**24,60**

10,29	**Suministro e instalación de canal rectangular, dimensiones: (0.30x0.25x0.30), cal 20.**	M2					
	DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
	Aula 01	11,6				2	23,2
	Aula 02	13				2	26
						Total	**49,20**

5	**LIMPIEZA GENERAL**						
5.1	**Aseo final de obra**	M2					
	DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
	Aula 01	3,4	11,6			1	39,44
	Aula 02	13	7,8			1	101,4
							0
						Total	**140,84**

6	**TRANSPORTE DE MATERIAL**						
5.1	**Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras**	VIAJE					
	DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	Largo (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Espesor Promedio(m)	Cantidad	Subtotal
	VIAJES					2	2
							0
						Total	**2,00**

Realizó: Carlos Andres Peña Perez
No. T.P.: 70202-306260 TLM
contratista