IDACOHUILA	**GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNALES**	**Código: GPC-F05**
		Versión: 01
Fecha Aprobación: 09 de mayo de 2025	**PRESUPUESTO GENERAL**	**Página: 1 de 1**

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS SEDE LOS SAUCES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 161 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL HUILA "IDACOHUILA".

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1.6	Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m	ML	$ 28.710,64	59,00	$ 1.693.927,76
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
2.13	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	M2	$ 11.254,50	179,92	$ 2.024.909,64
2.33	Retiro de material sobrante de cubierta y disposición final.	Viaje	$ 188.733,30	2,00	$ 377.466,60
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
7.10	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	$ 67.596,20	4,00	$ 270.384,80
7.11	Suministro e Instalación de Salida lámpara incandescente	UN	$ 58.578,00	10,00	$ 585.780,00
7.13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijaciòn y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	$ 173.983,31	10,00	$ 1.739.833,10
7.19	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	$ 43.950,94	38,00	$ 1.670.135,72
7.20	Instalacion salida interruptor doble 110 V	UN	$ 62.428,05	3,00	$ 187.284,15
8	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
8.5	Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 4"	ML	$ 42.332,35	15,70	$ 664.617,90
8.8	Suministro e Instalación de Accesorios en pvc 4"	UN	$ 35.200,30	12,00	$ 422.403,60
10	**CUBIERTAS**				
10.21	Suministro e Instalación de Correa en perfil metálico galvanizado pag c 160x60mm-1.5mm	M2	$ 41.396,50	15,00	$ 620.947,50
10.23	Suministro e Instalación de Correa en perfil metálico . 15 cal 16 cerrado	ML	$ 51.996,50	121,10	$ 6.296.776,15
10.24	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50	ML	$ 70.604,68	34,60	$ 2.442.921,93
10.26	Limpieza, tratamiento y pintura de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mmx6m.	ML	$ 15.136,60	136,10	$ 2.060.091,26
10.27	Suministro e instalación de Teja Termoacústica UPVC 2mm 0.92 x 3,05 m. color blanco.	M2	$ 95.556,60	179,92	$ 17.192.543,47
10.28	Suministro e instalación de caballete 0.6X0.94MT 2MM UPVC	ML	$ 84.821,00	18,00	$ 1.526.778,00
11	**ACABADOS**				
11.6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del supervisor).	M2	$ 74.250,50	120,65	$ 8.958.322,83
23	**LIMPIEZA GENERAL**				
23.2	Aseo final de obra	M2	$ 2.706,72	179,92	$ 486.993,06

IDACOHUILA	**GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNALES**	**Código: GPC-F05**
		Versión: 01
Fecha Aprobación: 09 de mayo de 2025	**PRESUPUESTO GENERAL**	**Página: 1 de 1**

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS SEDE LOS SAUCES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 161 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DEL HUILA "IDACOHUILA".

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
24	**TRANSPORTE DE MATERIAL**				
24.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de dificil acceso.	Viaje	$ 420.000,00	3,00	$ 1.260.000,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 50.482.117,47**
				ADMINISTRACION 23%	$ 11.610.887,02
				SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 11.610.887,02**
				COSTO TOTAL	**$ 62.093.004,49**

Elaboro:

FIRMA:

NOMBRE Y APELLIDOS:	OTONIEL GARZON BUSTOS
PROFESION:	ARQUITECTO
MATRICULA PROFESIONAL No.:	A05032000-7685873