IDACOHUILA	GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNALES	Código: GPC-F05
Fecha Aprobación: 09 de Maode 2025	PRESUPUESTO GENERAL	Versión: 01 Página: 1 de 1

ITEM	ACTIVIDAD	UND	V. UNITARIO	CANT	V PARCIAL
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
2.11	Desmonte aparatos sanitarios Incluye retiro	UN	$ 21.231,68	2,00	$ 42.463,36
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
7,13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijaciòn y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	$ 173.983,31	27,00	$ 4.697.549,37
8	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
8.1	Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 2"	UN	$ 72.162,03	2,00	$ 144.324,06
8.16	Suministro e Instalación de Acometida general de ½"	UN	$ 385.639,00	2,00	$ 771.278,00
8.17	Suministro e Instalación de Punto agua fría de ½"	UN	$ 91.618,00	2,00	$ 183.236,00
8.20	Suministro e Instalación de Tubería presión pvc ½"	ML	$ 20.571,93	6,00	$ 123.431,58
8.42	Construcción de Red sanitaria pvc-s 2"	ML	$ 23.032,00	2,00	$ 46.064,00
8.43	Regata general sanitaria piso.	ML	$ 30.768,92	2,00	$ 61.537,84
8.44	Regata general pared.	UN	$ 24.204,52	2,00	$ 48.409,04
9	**PAÑETES E IMPERMEABILIZACION**				
9.1	Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones	M2	$ 27.144,04	192,15	$ 5.215.727,29
11	**ACABADOS**				
11.6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del supervisor).	M2	$ 74.250,50	188,19	$ 13.973.201,60
17	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES				
17.7	Suministro e instalación de Sanitario infantil color blanco tipo institucional	UN	$ 540.622,00	2,00	$ 1.081.244,00
17.8	Suministro e instalación de orinal infantil, color blanco tipo institucional	UN	$ 286.673,20	2,00	$ 573.346,40
17.9	Suministro e instalación de Lavamanos infantil, color blanco tipo institucional	UN	$ 255.722,00	2,00	$ 511.444,00
19	**PINTURA GENERAL**				
19.1	Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros II manos	M2	$ 26.314,13	192,15	$ 5.056.260,08
24	**TRANSPORTE DE MATERIAL**				
24.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras	Viaje	$ 420.000,00	2,00	$ 840.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 33.369.516,62**
	ADMINISTRACIÓN			**0,23**	**$ 7.674.988,82**
	COSTO TOTAL				**$ 41.044.505,44**

Realizó: Carlos Andres Peña Perez
No. T.P.: 70202-306260 TLM
contratista